



OBČINA MOZIRJE
ŽUPAN

Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE
tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05

Mozirje, dne 23.2.2026
Številka: 032-0001/2026

V A B I L O

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 23. člena Statuta Občine Mozirje (Ur. glasilo slovenskih občin št. 58/2018, 34/2025),

sklicujem 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,
ki bo v torek, 3.3.2026 ob 17. uri, v sejni sobi občine Mozirje.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

- 1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 23.12.2025**
– priloga
- 2. Odlok o občinskih oprostitvah, upoštevanju preteklih vlaganj in obročnem odplačevanju komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Mozirje, - priloga**
(poročevalec: Ivan Suhoveršnik)
- 3. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora LN 67 - priloga** (poročevalec: Drago Kovač)
- 4. Cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb - priloga** (poročevalec: JPK Mozirje)
- 5. Sklep o izvzemu iz grajenega javnega dobra - vloga DRSI - priloga** (poročevalec: Ivo Glušič)
- 6. Sklep o izvzemu iz grajenega javnega dobra - vloga MNVP - priloga** (poročevalec: Ivo Glušič)
- 7. Imenovanje člana v svet JZ Glasbena šola Nazarje, priloga** (poročevalec: Peter Goltnik)
- 8. Predstavitev idejne zasnove umestitve v prostor GŠ in Centra za reševanje - (poročevalec: EFEKT arhitektura d.o.o.). Gradivo bo podano naknadno**
- 9. Vprašanja in pobude**

Želimo vam prijeten prvi pomladanski mesec.

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE
Ivan SUHOVERŠNIK, l. r.

Vabljeni:

- člani občinskega sveta
- občinska uprava
- nadzorni odbor
- zunanji vabljeni poročevalci (JPK Mozirje, Efekt arhitektura d.o.o.)
- predstavniki medijev

ZAPISNIK**16. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek, 23.12.2025.
Seja je potekala v sejni sobi Občine Mozirje.**

Sejo je vodil župan Občine Mozirje – Ivan Suhoveršnik.

Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Mozirje:

mag. Peter GOLTIK, mag. Borut Repše, Urška CAR, Alenka SKOK, Jožef JELEN, Janez PIRNAT, Roman ČRETIK, mag. Damjan KOCJANC, Miha BRODNIK, Alenka BREZOVNIK

Opravičeno odsotni: Nada BRINOVŠEK, Boštjan GOLIČNIK, Marko PRESEČNIK

Nadzorni odbor: /

Ostali navzoči:

mag. Ivo Glušič, Bernarda Drev – občinska uprava

Seja se je pričela ob 17.00 uri.

Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.

S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje.

Tako je bil sprejet naslednji dnevni red:

- 1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 28.10.2025** – priloga
- 2. Dopolnjen predlog odloka o proračunu občine Mozirje za leto 2026,** - priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik,)
- 3. Letni program Športa za leto 2026** - priloga (poročevalec: Bernarda Drev)
- 4. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2026** - priloga (poročevalec: Ivo Glušič)
- 5. Poročilo o delu NO v letu 2025** – poročilo bo podano na seji (poročevalec: dr. Marta Veder Svetina, predsednica NO)
- 6. Vprašanja in pobude**

SKLEP:

Občinski svet občine Mozirje sprejme dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

K 1. točki dnevnega reda**Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 28.10.2025**

Na vsebino zapisnika 15. redne seje ni bilo pripomb.

SKLEP:

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnik 15. redne redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 28.10.2025.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Dopolnjen predlog odloka o proračunu občine Mozirje za leto 2026

Uvodno poročilo je podal župan Ivan Suhoveršnik:

S proračunom za leto 2026 so predvideni prihodki in odhodki občine Mozirje za obdobje tekočega leta 2026. Glede na predvidene prilive v letu 2026 je poraba orientirana na naslednja glavna področja in sicer:

1. Popoplavna obnova javne infrastrukture iz rednega programa RS (vir RS, 100%):
 1. Vodarna Letošč (skupen projekt občin; Nazarje, Mozirje, Rečica, Gornji Grad, in Ljubno),
 2. Obnova cestne infrastrukture v občini Mozirje,
2. Izvedba investicij, ki so bila odobrena iz razpisov RS:
 1. Gradnja sončnih elektrarn na objektih, ki so v lasti občine Mozirje, skupaj cca 350 kW. (vir: Sredstva RS, 730 EUR/kW in lastna sredstva).
 2. Odstranitev kontejnerja pri vrtcu in prizidava dveh igralnic (vir: Sredstva MVI, 80 % in lastna sredstva).
3. Investicijske obveznosti občine iz naslova dogovora za razvoj regij (DRR):
 1. Vodovod Letošč; dokumentacija in gradnja, skupen projekt občin; Nazarje, Mozirje, Rečica, Gornji Grad, in Ljubno, (višina sofinanciranja 80%)
 2. Zelena infrastruktura; Projekt občine Mozirje, urediti in razširiti zunanje površine v okolici OŠ in VVZ (višina sofinanciranja 100%)
4. Tekoče obveznosti občine:
 1. Obseg sredstev za tekočo porabo (občinska uprava, zavodi, vzdrževanje javne infrastrukture ...,)
 2. Dotacije društvom

V nadaljevanju je župan podrobneje predstavil načrtovane investicije na področju infrastrukture in sicer:

Zap. št.	Program oz. naziv neurja	Šifra projekta NRP					
			Veljavni plan 2025	Realizacija 2025	Realizacija do konca leta 2025	Realizacija 2026	Projekti v dopolnjevanju
14	14_23maj23	NRP: 2560-25-0097 - Mozirje - plaz Lepa Njiva 41a, poplave 14.-23.5.23	63.281,53	63.281,53	0,00	0,00	0,00
36	17jul_3avg23	NRP: 2560-25-0127 - Mozirje - cesta Borovnik, poplave 17.7.-3.8.23	233.339,51	0,00	233.339,51	0,00	0,00
42	17jul_3avg23	NRP: 2560-25-0166 - Mozirje - ureditev ceste, poplave 17.7.-3.8.23	128.375,61	128.375,61	0,00	0,00	0,00
76	4avg23	NRP: 2560-24-0247 - Mozirje - cesta Šmihel-Golte, poplave 4.8.23	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		NRP: 2560-24-0247 - Mozirje - cesta Šmihel-Golte, poplave 4.8.24 dopolnitev	2.363.719,67		673.277,78	2.690.441,89	
86	4avg23	NRP: 2560-25-0013 - Mozirje - Ureditev parkirišč poplave 4.8.23	1.026.494,03	960.494,07	38.301,77	0,00	0,00
87	4avg23	NRP: 2560-25-0014 - Mozirje - cesta Savinjski gaj, poplave 4.8.23	814.271,24	238.682,31	522.023,69	0,00	0,00
89	4avg23	NRP: 2560-25-0018 - Mozirje - Cesta Trnavče, poplave 4.8.23	77.959,47	77.959,47	0,00	0,00	0,00
90	4avg23	NRP: 2560-25-0019 - Mozirje-sanacija čistilne naprave, poplave 4.8.23	959.014,31	598.634,19	0,00	0,00	0,00
91	4avg23	NRP: 2560-25-0020 - Mozirje - črpališče Krahlnovo, poplave 4.8.23	134.942,70	0,00	134.942,70	0,00	0,00
92	4avg23	NRP: 2560-25-0023 - Mozirje - cesta Mostnar, poplave 4.8.23	1.364.174,26	1.364.174,18	0,00	0,00	0,08
178	4avg23	NRP: 2560-25-0245 - Mozirje - plaz Dobrovlje, 4.8.23	100.230,43	0,00	100.230,43	0,00	0,00
197	4avg23	NRP: 2560-25-0273 - Mozirje - cesta Udovnik, 4.8.23	106.290,49	0,00	105.828,97	0,00	0,00
248	4avg23	NRP: 2560-25-0378 - Mozirje - cesta Gorenjski klanec, 4.8.23	773.435,11	0,00	773.435,11	0,00	0,00
274	27okt_6nov23	NRP: 2560-25-0022 - Mozirje - plaz Hribska žaga, 27.10.-6.11.23	743.374,29	0,00	743.374,29	0,00	0,00
			9.988.902,65	3.431.601,36	3.324.754,25	2.690.441,89	
	4avg23	Mozirje - Brdo - Prečna					357.877,77
	4avg23	Trško jedro Mozirje					493.736,18
	4avg23	Molovnik - Tripotok					1.252.024,91
	4avg23	Nazarje - Gradišče - Dobrovlje					1.700.537,58
	4avg23	Ljubija - Krnice					134.770,00
	4avg23	KD					880.000,00
	4avg23	Igrišče Lepa Njiva					299.389,32
	27okt_6nov23	Gasilski dom					87.000,00
	4avg23	Pešpot Loke					62.788,00
							5.268.123,76

V času javne razprave so bili v predlog proračuna zajeti naslednji popravki:

Prihodki:

1. Poveča se dohodnina; 4.041.068,00 EUR – sklep vlade
2. Natančneje oceniti komunalne prispevke, najemnine in udeležbo na dobičku – župan
3. Vključiti prodajo stanovanja in zemljišč (Germadski vrh in Podrožnik) - župan
4. Vključiti donacijo za KD - župan
5. Uskladiti prihodke iz razpisov, ki so bili planirani v letu 2025, realizacija pa bo v letu 2026 - župan

Odhodki:

1. Uskladiti odhodke, ki so vezani na dohodnino; rezerva, rezervacija, politične stranke, .. - župan
2. Povečajo se obseg sredstev za javne prireditve v občini Mozirje (društvo upokojencev in invalidov, pevovodja,... – povečati na postavki občinski praznik in prireditve
3. Sredstva za zaščito živali; povečati - anonimna pobuda
4. Sredstva za osnovno vzdrževanje cest; uskladiti z upravljalcem cest – JPK Mozirje
5. Sredstva za DRR – pitna voda; sredstva uskladiti z dinamiko gradnje – JPK Mozirje
6. Sredstva za DRR – zelena infrastruktura; sredstva prenesti v leto 2026 – občinska uprava
7. Sredstva za investicijsko vzdrževanje zbirnega centra; uskladiti z najemnino - JPK Mozirje
8. Sredstva za investicijsko vzdrževanje zbiranja in čiščenja odpadnih voda; uskladiti z najemnino - JPK Mozirje
9. Sredstva za delovanje GŠ Nazarje; zagotoviti po planu dela – GŠ Nazarje
10. Sredstva za projektiranje GŠ in Centra za zaščito in reševanje; zagotoviti za investicijsko in projektno dokumentacijo – GŠ in PGD Mozirje
11. Sredstva za pomoč ob rojstvu otroka; povečati na 500 EUR/otroka – župan
12. Sredstva za ponatis Monografija Mozirje; obseg po ponudbah - župan

Pripombe na predlog proračuna 2026 s strani oborov in komisij pa so:

Statutarno pravna komisija: Na pravni del odloka komisija ni imela pripomb. V vsebinskem delu pa je predlagala povečanje sredstev za dejavnosti v kulturi.

Odbor za negospodarske dejavnosti: V vsebinskem delu proračuna je predlagal, da se obseg sredstev iz 15.000 EUR, poveča na 20.000 EUR

Odbor za gospodarske dejavnosti: Na vsebino predloga proračuna ni imel pripomb.

Odbor za javne finance: Odbor je povzel dopolnitve predhodnih odborov in opozoril še na likvidnost glede na intenzivno investicijsko naravnani proračuna. Predlagal je sklep o likvidnostnem kreditiranju za projekte, ki bodo sofinancirani s strani DRR.

Razprava:

V razpravi s strani predsednikov odborov je bilo izpostavljeno naslednje:

- Proračun je pripravljen zel ambiciozno in korektno
- Proračun zajema glavnino investicij na javni infrastrukturi in na področju negospodarskih dejavnosti (glasbena šola center za zaščito in reševanje, ...)
- Potrebno je poskrbeti za likvidnost

V nadaljevanju sta bila sprejeta naslednja

SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Mozirje se strinja, da se Občina Mozirje za operativno izvedbo investicijskih projektov sofinanciranih iz DRR (vodovod Letošč) likvidnostno zadolži do višine 1.000.000 EUR.

2. Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2026 v predlagani obliki in vsebini – druga obravnava.

Sklepa sta bila sprejeta soglasno.

Letni program Športa za leto 2026

Uvodno obrazložitev je podala Bernarda Drev:

Skladno s 13. členom ZOŠ izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi občinski svet, po predhodnem mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja, z letnim programom športa na lokalni ravni, ki določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu. Sprejetje in potrditev Letnega programa športa zagotavlja uresničevanje javnega interesa v športu na ravni lokalne skupnosti, skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mozirje, in s sprejetim Odlokom o proračunu za leto 2026 predstavlja osnovo za javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa. Letni program športa določa (5. člen Odloka o LPŠ) programe in področja športa, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna, višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij športa, obseg in vrsto športnih programov in področij, specifikacijo pogojev in meril za vrednotenje programov in področij športa, prioritete športne panoge.

V sprejetem proračunu za leto 2026 je za izvajanje športnih programov predvidenih 45.000 €. Predlog LPŠ je pripravila občinska uprava. **Komisija za šport Občine Mozirje je potrdila predlog vsebin sofinanciranja.** Za sprejetje LPŠ je pristojen Občinski svet Občine Mozirje. Na osnovi sprejetega letnega programa športa v občini Mozirje za leto 2026 in določil Odloka o LPŠ se v nadaljevanju izvede javni razpis in razdelitev sredstev.

Skladno z opredelitvijo Nacionalnega programa športa in sprejetega proračuna za leto 2026 se bodo v okviru letnega programa športa v občini Mozirje za leto 2026 sofinancirala naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu iz PP 18059006 Dotacija športnim društvom:

18059006	Dotacija športnim društvom	45.000 EUR
18059006	Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni šport	24.000 EUR
18059006	Kakovosten šport	10.000 EUR
18059006	Športna rekreacija, Šport starejših in invalidov, Športne prireditve in Delovanje športnih organizacij	5.000 EUR
18059006	Upravljanje športnih objektov	6.000 EUR

Dodatno se na postavki 190390012 – Športna dvorana Mozirje za zagotovitev rednega in investicijskega vzdrževanja in pokritje stroškov športne dvorane Mozirje zagotavljajo še sredstva v višini 111.200,00 EUR.

Kritje stroškov električne energije osvetlitve športnih igrišč pa je vključeno v proračunski postavki 16039009-Javna razsvetljava-vzdrževanje.

S sprejetim LPŠ se spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini Mozirje.

Razprava:

V razpravi je bilo izpostavljeno naslednje:

- Predstavljeno je bilo delo komisije skozi obdobje štirih let. Komisija je zasledovala cilj, da se denar usmerja predvsem v športno vzgojo otrok in v kakovosten šport,
- Do naslednje seje se pripravi delitev sredstev po posameznih prejemnikih.

V nadaljevanju je bil sprejet naslednji

SKLEP:

Svet Občine Mozirje sprejme Letni program športa v občini Mozirje za leto 2026.

Sklep je bil sprejet soglasno.

K 4. točki dnevnega reda

Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2026

Uvodno obrazložitev je podal Ivo Glušič:

Pristojni organ občine – občinski svet lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

Predlagamo, da občinski svet potrdi višino financiranja političnih strank v odstotku, kot so bile stranke financiranje v letu 2026 in to je v **višini 0,4 % primerne porabe**.

Ocena finančnih in drugih posledic:

Predlagana višina financiranja političnih strank bi proračunsko postavko "01019005 Politične stranke", za leto 2026 obremenila v višini 16.032,46 EUR.

Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Mozirje sprejema Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Mozirje za leto 2026, v višini 0,4% primerne porabe, to je 16.032,046 EUR.

ZA: 7

Proti: 0

K 5. točki dnevnega reda

Poročilo o delu NO v letu 2025

Obrazložitev v imenu NO je podal Boštjan Iršič, član NO:

NO je v okviru svojega plana dela, v letu 2025 obravnaval naslednja tri področja in sicer:

1. Pregled zaključnega računa 2024; nadzor ni pokazal pomembnih odstopanj ali anomalij
2. Pregled pol letnega poslovanja 2025; nadzor ni pokazal pomembnih odstopanj ali anomalij
3. Pregled treh prispelih prijav:
 - a. Uveljavljanje Občine Mozirje, predkupne pravice na stavbnem zemljišču; nadzor je ugotovil da oblina ni kršila zakonskih določil
 - b. Prijavo s strani policije, glede priključka električne energije; NO je zadevo prepustil policiji

- c. Anonimna prijava, da občina obnavlja območje pred gajem v nasprotju z veljavnimi predpisi; Po pregledu je NO ugotovil, da v tem projektu niso bili kršeni predpisi.

Razprava:

V razpravi je bilo izpostavljeno naslednje:

- Cena; izračuni kažejo na potrebo po zvišanju. Kaj bomo storili, da se cene zaustavijo.
- Dolgotrajna oskrba; prehod na dolgotrajno oskrbo, kot novo storitev, pomeni za občine razbremenitev, ker jo bo predvidoma financirala RS.
- Cena za uporabnika; da ne obremenjujemo še dodatno teh uporabnikov, bi bilo primerno, da cena za uporabnika še naprej ostaja 7 eur, razliko pa pokrije občinski proračun. Glede na dogovor med oblinami, pa je smiselno, da ostaja pri predlagani delitvi.

Posebnega sklepa k tej točki ni bilo

K 6. točki dnevnega reda

Pobude in vprašanja

Miha Brodnik:

- OPPN Loke vzhod; Gleda na ujmo v letu 2023, je ne odgovorno, da se na tem območju še načrtuje kakršna koli gradnja. Za koliko parcel sploh gre?
 - Lastniki parcel so podali pobudo, ki jo občina kot nosilka urejanja prostora pač mora obravnavat po predpisani proceduri. Bistveno je, kako bodo na to odreagirali soglasodajalci (ARSO) Gre za 4 hiše.

•

Jelen Jože:

- Mozirske Trate, Območje Žekovec, Grabnček, Podrožnik; Vsa ta zemljišča, nepremičnine, so velikega pomena za občino. Prav bi bilo, da bi z lastniki jasno opredelili vizijo, da ne bo kasneje presenečenj, na primer blokovna stanovanjska gradnja.

Jani Pirnat

- Cesta Brdo: pri prenovi ceste, je potrebno v naselju Brdo urediti cesto tako, da bo glede na obcestno poselitev primerna omejitev hitrosti – 30km/h.

Iršič Boštjan

- Kolesarska cesta; zakaj je zaprta?
 - Verjetno zaradi poškodb ograje v smeri proti Velenju

Kocjanc Damjan

- Tabla »dobrodošli«, kdaj bo postavljena?
 - Bomo uredili.

Seja je bila zaključena ob 18.20 uri.

Zapisal :
mag. Ivo Glušič

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE
Ivan Suhoveršnik

Številka: 032-0001/2026

Datum: 23. 02. 2026

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

ZADEVA: Odlok o občinskih oprostitvah, upoštevanju preteklih vlaganj in obročnem odplačevanju komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Mozirje – prva obravnava

PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan

PРАВNA PODLAGA:

Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odločba US in 75/25)

UVODNA OBRAZLOŽITEV:

V okviru dogovora za razvoj regij (DRR 20-27), Občina Mozirje načrtuje obnovo magistralnega vodovoda Letošč in dograditev vodovoda v smeri Brezje, Radegunda, Lepa Njiva in Dobrovlje, ter dograditev kanalizacijske mreže v aglomeraciji Mozirje v delu naselja Brezje in delu naselja Ljubija.

V izogib morebitnim težavam pri obračunavanju komunalnega prispevka (ki temelji na ZUREP), želimo s tem Odlokom natančneje opredeliti olajšave, ki jih obstoječi odlok o komunalnem prispevku ne omogoča.

Osnutek je pripravila družba Pro-moč d.o.o. iz Maribora, ki je pripravila tudi obstoječ Odlok iz leta 2021.

V prilogi je osnutek Odloka s komentarji med posameznimi členi. Gradivo je namenjeno za razpravo na Občinskem svetu Občine Mozirje v prvi obravnavi.

Odlok sta obravnavala Startano pravna komisija in Odbor za gospodarstvo pri Občinskem svetu Občine Mozirje. Oba odbora sta predlagala, da je Odlok primeren za obravnavo na Občinskem svetu z naslednjimi popravki:

- Oprostitve; V 3. členu obravnavanega Odlok, naj bodo vse oprostitve, ki se nanašajo na gradnje v javnem interesu v višini 100%
- Začetek veljavnosti Odloka; 15 dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin
- Za Občinski svet, naj se pripravi Odlok v čistopisu. Obrazložitve naj bodo posebej.

Na tej osnovi predlagamo :

SKLEP:

Občinski svet občine Mozirje sprejme Odlok o občinskih oprostitvah, upoštevanju preteklih vlaganj in obročnem odplačevanju komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Mozirje – prva obravnava

Pripravila: Bernarda Drev, Ivo Glušič

Župan Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

POJASNILA IZDELOVALCA ODLOKA K POSAMEZNIM ČLENIM PREDLAGANEGA ODLOKA:

3. Člen

V drugem odstavku 3. člena, so navedene oprostitve po naši presoji in so vsekakor predmet diskusije in odločitve v občini. Pri tem je oprostitev za nekatere vrste stavb lahko delna (določen % od izračunanega KP) ali celotna (celotni izračunani KP). Zadnja alineja drugega odstavka je navedena, da je razviden celoten nabor predlaganih oprostitvev, je pa ni treba posebej navajati, ker je takšna oprostitev določena že kot zakonska oprostitev.

*ZUreP-3 v 240. členu določa **zakonske oprostitve** plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo. Določene so naslednje zakonske oprostitve, ki jih občina neposredno upošteva pri odmeri komunalnega prispevka:*

- če se objekt nadomešča zaradi naravne ali druge nesreče;*
- za objekte, investitor katerih je občina ali pravna oseba javnega prava, ustanoviteljica katere je občina; če je občina investitor le za del objekta, se oprostitev upošteva le za del objekta;*
- za obstoječo stavbo, ki se ji poveča bruto tlorisna površina zaradi energetske ali statične sanacije ali se ji prizidajo zunanje stopnice ali zunanje dvigalo.*

*Občina ima možnost, da z odlokom določi tudi **občinske oprostitve** plačila komunalnega prispevka. Določi lahko:*

- delno ali celotno oprostitev za posamezne vrste stanovanjskih stavb v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov;*
- delno ali celotno oprostitev za posamezne vrste nestanovanjskih stavb v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov;*
- delno ali celotno oprostitev za posamezne vrste gradbeno inženirskih objektov, v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov;*
- delno ali celotno oprostitev za prizidavo obstoječega objekta;*
- oprostitvev za javna najemna stanovanja in javna najemna oskrbovana stanovanja, katerih investitor je država, pravna oseba javnega prava, katere ustanoviteljica je država ali občina, ali pravna oseba s statusom neprofitne stanovanjske organizacije, ki je v 100-odstotni neposredni lasti države, samoupravne lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava;*
- oprostitvev za stavbe, namenjene izvajanju javne gasilske službe v skladu s predpisi, ki urejajo gasilstvo;*
- oprostitvev za stavbe, namenjene izvajanju javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;*
- oprostitvev za objekte, katerih investitor so država, društva ali pravne osebe zasebnega prava, katerih delovanje je v javnem interesu;*
- oprostitvev za stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, katerih investitor je država, občina ali pravna oseba, katere ustanoviteljica je država ali občina.*

Predlog za oprostitve obsega zgolj nestanovanjske kmetijske stavbe, ker je lahko izračunani KP zaradi velikosti stavbe kar hitro precej visok. Delež oprostitve (%) je predmet diskusije; oprostitev je lahko sicer tudi celotna, a menimo, da to ne bi bilo korektno do drugih zavezancev za plačilo KP.

Oprostitev za posamezne vrste stanovanjskih stavb in gradbeno inženirskih objektov ne predlagamo, ker se zanje KP regulira s faktorjem namembnosti F_n , ki je eno od meril za odmero KP in je določeno v odloku iz leta 2021.

Prav tako ne predlagamo oprostitve plačila KP za prizidavo obstoječega objekta. V teh primerih so izračunani KP običajno nizki in jih ni smiselno dodatno še oproščati.

Glede na vrsto objektov in dejavnosti predlagamo oprostitvev plačila za gasilske domove in objekte za potrebe zaščite in reševanja, za ostale objekte, za katere lahko občina določi oprostitvev, pa le, če je investitor občina (ne pa tudi država ali pravna oseba javnega prava, katere ustanoviteljica je država).

V kolikor bi se pojavila resna investicijska namera iz področja, za katerega lahko občina predpiše občinsko oprostitvev, je kasneje še vedno možno spremeniti oziroma dopolniti odlok.

Občina v odloku iz leta 2021, na osnovi katerega danes odmerja KP, ni opredelila občinskih oprostitvev, verjetno ne predvsem zaradi tega, ker je bilo treba na občinski ravni oproščena sredstva KP nadomeščati iz drugih virov/postavk občinskega proračuna (kar je dejansko pomenilo, da oproščeni KP plača občina).

ZUreP-3 nadomeščanja oproščenih sredstev KP več ne zahteva oziroma ne določa, kljub temu pa odsvetujemo širok nabor oprostitvev.

Dodati je treba še, da ZUreP-3 v 9. odstavku 232. člena določa, da se komunalni prispevek **ne odmeri** za pomožne objekte, ki so enostavne stavbe. V tem delu se zakon upošteva neposredno.

4. člen

ZUreP-3 ureja upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo in že poravnanih obveznosti plačila komunalnega prispevka v 242. členu. Večina vsebin je z zakonom določena in jih občina upošteva neposredno. Ta določila so:

- vračilo KP za novo komunalno opremo;
- vračilo KP za obstoječo komunalno opremo;
- upoštevanje preteklih vlaganj ali že poravnanih obveznosti plačila KP, če gre za odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega objekta na tem zemljišču, pri čemer je lahko obstoječi objekt v času odmere že odstranjen, vendar največ 20 let od odstranitve objekta; če zavezanec uveljavlja tovrstna pretekla vlaganja, je dolžan občini predložiti dokazila o obstoju in legalnosti objekta, ki je predviden za odstranitev ali je bil odstranjen;
- upoštevanje že poravnane KP ali plačila sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča pri odmeri KP zaradi legalizacije objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

Občina ima možnost določiti upoštevanje preteklih vlaganj in že poravnanih obveznosti plačila KP v naslednjih primerih (12. in 13. odstavek 242. člena ZUreP-3):

- Občina lahko predpiše delno ali celotno upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo oziroma že poravnanih obveznosti plačila KP za posamezno vrsto komunalne opreme v obliki finančnih ali drugih sredstev;
- Občina lahko predpiše, kako se pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča upoštevajo pretekla vlaganja v sisteme za komunalno samooskrbo.

Na prvo gornjo alinejo odgovarja tretji odstavek obravnavanega člena odloka (npr. če je občina ali javno komunalno podjetje z zavezancem ali njegovim pravnim naslednikom podpisala kakšno pogodbo o sofinanciranju izgradnje katere vrste komunalne opreme; z določilom so izključena plačila preko nekdanjih samoprispevkov).

Na drugo gornjo alinejo odgovarja četrti odstavek, ki govori o upoštevanju preteklih vlaganj v primeru izboljšanja opremljenosti z javno kanalizacijo, lahko pa tudi peti odstavek, če se bo občina odločila za primerljivo upoštevanje preteklih vlaganj v primeru izboljšanja opremljenosti z javnim vodovodom.

Upoštevanje preteklih vlaganj v primeru izboljšanja opremljenosti z javno kanalizacijo je primerno/utemeljeno/korektno, če ima občina predpis, na podlagi katerega subvencionira gradnjo malih čistilnih naprav izven območij aglomeracij. Predlagamo, da se upošteva

pretekla vlaganja na primerljivi način, kot je subvencioniranje gradnje malih ČN (določen delež od dejanskih stroškov oziroma največ absolutno določen znesek).

5. člen

ZUreP-3 ureja obročno odplačevanje KP v svojem 238. členu. Določa, da je obročno odplačevanje KP za obstoječo komunalno opremo možno v primeru, ko gre za izboljšanje opremljenosti zemljišča, to je v primeru, ko se zemljišče dodatno opremi s posamezno vrsto dodatne komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt do tedaj ni mogel priključiti oziroma katere uporaba mu ni bila omogočena.

Odločitev, ali bo občina omogočila obročno odplačevanje ali ne, je v izključni pristojnosti občine. V kolikor se občina odloči, da bo to možnost dopustila, pa mora upoštevati naslednja določila, ki jih zakon določa za primer obročnega odplačevanja:

- KP se plača v enakih zaporednih mesečnih obrokih;*
- Občina predpiše število zaporednih mesečnih obrokov oziroma najdaljšo dobo odplačevanja, najmanjšo višino posameznega obroka ter pogoje za odobritev obročnega odplačevanja;*
- najdaljša doba odplačevanja je 60 mesecev, pri čemer je treba zaračunati obresti, če je obročno odplačevanje daljše od 12 mesecev;*
- najmanjši znesek obroka je 50 eurov;*
- za socialno šibkejše občane lahko občina predpiše tudi daljšo dobo odplačevanja od 60 mesecev in nižji najmanjši znesek obroka od 50 eurov;*
- da mora zavezanec v primeru obročnega odplačevanja plačilo KP finančno zavarovati (z zastavo premoženja ali z zavarovanjem pri zavarovalnici ali z bančno garancijo ali s poroštvom), razen v primeru, če znesek, za katerega je odobreno obročno odplačevanje, ne presega 3.500 eurov;*
- da zavezanec za plačilo KP vloži vlogo za obročno odplačevanje KP najpozneje do dne zapadlosti obveznosti plačila KP;*
- da mora zavezanec, ki zamudi s plačilom treh zaporednih obrokov in po opozorilu občine v 30 dneh ne poravnava svojih zapadlih obveznosti, takoj plačati tudi vse preostale neporavnane obroke komunalnega prispevka, razen če se zavezanec in občina ne dogovorita drugače.*

Ker je za obročno odplačevanje, daljše od 12 mesecev, potrebno zaračunavati obresti, je v predlogu odloka predlagano, da se določi možnost obročnega odplačevanja tako, da ne presega 12 mesecev. Izjema bi bila dopuščena za socialno šibkejša stanja zavezancev, ki so prejemniki denarne socialne pomoči.

Aljaž Kunst

Pro-Moč d.o.o.

Na podlagi 238., 241. in 242. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odločba US in 75/25) in 7. člena Statuta občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018, 34/2025) je Občinski svet Občine Mozirje na svoji __. seji dne __. __. 2026 sprejel

O D L O K

o občinskih oprostitvah, upoštevanju preteklih vlaganj in obročnem odplačevanju komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Mozirje

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se določijo:

- občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
- upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo in že poravnanih obveznosti plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
- obročno odplačevanje komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča s komunalno opremo.

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v zakonu, ki ureja prostor.

3. člen

(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)

- 1) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja prostor.
- 2) S tem odlokom se določijo še naslednje občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
 - za nestanovanjske kmetijske stavbe (skupina 1271 po CC-SI) se določi oprostitev v višini 50 % izračunanega komunalnega prispevka;
 - za stavbe, namenjene izvajanju javne gasilske službe v skladu s predpisi, ki urejajo gasilstvo, se določi celotna oprostitev plačila komunalnega prispevka;
 - za stavbe, namenjene izvajanju javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, se določi celotna oprostitev plačila komunalnega prispevka;
 - za stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, katerih investitor je občina ali pravna oseba, katere ustanoviteljica je občina, se določi celotna oprostitev plačila komunalnega prispevka;
- 3) Vsa dokazila, ki omogočajo oprostitev plačila komunalnega prispevka po prejšnjem odstavku, je dolžan predložiti zavezanec.

4. člen

(upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo)

- 1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo pretekla vlaganja v komunalno opremo in že poravnane obveznosti plačila komunalnega prispevka v primerih in na način, kot določa zakon, ki ureja prostor.
- 2) V primeru odstranitve obstoječega in gradnje novega objekta na tem zemljišču se upoštevajo pretekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme, komunalni prispevek pa se izračuna na način, kot ga določa državni predpis, ki ureja odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka za spremembo namembnosti ali zmogljivosti objekta.
- 3) V primeru vlaganja zavezanca ali njegovega pravnega naslednika v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme v obliki finančnih sredstev v roku največ zadnjih 20 let se upoštevajo pretekla vlaganja v to vrsto obstoječe komunalne opreme, ki so po višini enaka izračunanemu komunalnemu prispevku za to vrsto obstoječe komunalne opreme.
- 4) Pretekla vlaganja zavezanca se upoštevajo tudi v primeru odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča z javno kanalizacijo, ko se zavezanec, ki je doslej uporabljal individualni sistem, to je greznico ali malo čistilno napravo, priključuje na javno kanalizacijo. V tem primeru se upoštevajo pretekla vlaganja v višini ene polovice izračunanega komunalnega prispevka za javno kanalizacijo oziroma največ 1.200,00 EUR.
- 5) Pretekla vlaganja po tem členu se lahko upoštevajo izključno na pisno zahtevo zavezanca, ki ji zavezanec priloži tudi vsa potrebna dokazila, ki dokumentirajo pretekla vlaganja.

5. člen

(obročno odplačevanje komunalnega prispevka)

- 1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
- 2) V primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v enem letu od dokončnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek.
- 3) V primeru obročnega odplačevanja se komunalni prispevek plača v enakih zaporednih mesečnih obrokih, pri čemer obrok ne more biti manjši od 50 EUR. Šteje se, da je komunalni prispevek plačan, ko je plačan zadnji obrok.
- 4) Obročno odplačevanje se omogoči na zahtevo zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Zavezanec vloži vlogo za obročno odplačevanje komunalnega prispevka najpozneje do dne zapadlosti obveznosti plačila komunalnega prispevka.
- 5) O možnosti obročnega odplačevanja, o višini obroka in o konkretnem roku, v katerem mora biti plačan celotni komunalni prispevek, odloči Občinska uprava Občine Mozirje na predlog zavezanca, z odločbo. Pri odločitvi upošteva zlasti socialno šibkejše stanje zavezanca.
- 6) Za zavezanca, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, lahko Občinska uprava Občine Mozirje določi daljšo dobo odplačevanja komunalnega prispevka od 12 mesecev, vendar ne več kot 60 mesecev, pri čemer najmanjši znesek obroka ne more biti manjši od 25 eurov.

- 7) Če zavezanec, ki mu je bilo odobreno obročno odplačevanje, zamudi s plačilom treh zaporednih obrokov in po opozorilu občine v 30 dneh ne poravna svojih zapadlih obveznosti, zapadejo v takojšnje plačilo tudi vsi preostali neporavnani obroki komunalnega prispevka, razen če se zavezanec in Občinska uprava Občine Mozirje ne dogovorita drugače.
- 8) V zvezi s finančnim zavarovanjem obročnega odplačevanja komunalnega prispevka za znesek, za katerega je odobreno obročno odplačevanje, ki presega 3.500 eurov in v zvezi z zaračunavanjem obresti za obročno odplačevanje komunalnega prispevka daljše od 12 mesecev se neposredno upoštevajo določila zakona, ki ureja prostor.

6. člen

(objava in začetek veljavnosti)

- 1) Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.
- 2) Odlok se objavi tudi na spletni strani občine.

Številka:

Datum:

Župan občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik

Občina Mozirje
Šmihelska cesta 2
3330 MOZIRJE

Številka: 032-0001/2026
Datum: 23.2.2026

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

ZADEVA: **Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora LN 67 (uskladitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delih parc. št. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19 vse k.o. 917-Lepa Njiva) ID št. 6319**

PРАВNA PODLAGA: **Zakon o urejanju prostora** (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25 – ZUrep-3)

PREDLAGATELJ: **Ivan SUHOVERŠNIK, župan**

Obrazložitev:

Zakon o urejanju prostora v členih od 134. do 140. določa namen, postopek, stroške in posledice lokacijske preveritve.

V obravnavanem primeru se omogoči preoblikovanje stavbnega zemljišča posamične poselitve podrobne namenske rabe prostora z oznako »A« in povečanje obsega za 493 m². Izvorna velikost obravnavane posamične poselitve znaša 2467 m²; povečanje znaša 19,9%, kar je v okviru dopustnih 20 % od izvirne velikosti.

Obravnavana lokacijska preveritev se predlaga z namenom ohranjanja posamične poselitve. Postopek za sprejem lokacijske preveritve se izvede na pobudo investitorja. Pobudi je bil priložen elaborat v katerem je utemeljena skladnost pobude z določbami ZUreP-3. Občina določi stroške lokacijske preveritve, plačilo nadomestila je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. Zaradi preveritve skladnosti elaborata občina pozove nosilce urejanja prostora, da ji predložijo mnenje o skladnosti s predpisi z njihovega področja, elaborat se nato javno razgrne za najmanj 15 dni. Tekom javne razgrnitve ni bilo podanih predlogov ali pripomb javnosti. Občina na podlagi pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora predlaga občinskemu svetu, da s sklepom lokacijsko preveritev potrdi ali jo zavrne.

Tematiko sta obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za gospodarstvo pri Občinskem svetu Občine Mozirje. Oba odbora sta predlagala, da je Sklep primeren za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu občine Mozirje.

Predlagamo naslednji:

SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje potrjuje Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora LN 67 (uskladitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delih parc. št. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19 vse k.o. 917-Lepa Njiva) ID št. 6319 v predlagani obliki in vsebini.

Pripravil: Drago Kovač

Župan Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

Priloga:

- Sklep o lokacijski preveritvi ID št. 6319 (EUP LN 67)
- Priloga sklepa
- Elaborat lokacijske preveritve z ID št. 6319
- Grafični del elaborata
- Pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora

PREDLOG

Na podlagi 134., 135. in 138. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25 – ZUrep-3) in 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 58/2018 in 34/25) je občinski svet Občine Mozirje na 17. seji dne 3.3.2026 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora LN 67 (uskladitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delih parc. št. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19 vse k.o. 917-Lepa Njiva) ID št. 6319

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora LN 67 (uskladitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delih parc. št. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19 vse k.o. 917-Lepa njiva) skladno z elaboratom, ki ga je izdelalo podjetje LM Projekti, Peter Lojen s.p., Goriška c. 2, 3320 Velenje, datum: junij 2025.

2. člen

(1) Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se z lokacijsko preveritvijo omogoči preoblikovanje stavbnega zemljišča posamične poselitve podrobne namenske rabe prostora z oznako »A« in povečanje obsega za 493 m². Izvorna velikost obravnavane posamične poselitve znaša 2467 m²; povečanje znaša 19,9%, kar je v okviru dopustnih 20 % od izvirne velikosti.

(2) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa.

(3) V fazi izdelave DGD/PZI je potrebno upoštevati rezultate geološko geomehanskega poročila št. GP-81/2025, ki so opisani v elaboratu lokacijske preveritve.

3. člen

(1) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa, elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve.

(2) Na območju lokacijske preveritve veljajo določila Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje (OPN) ter podrobni pogoji za gradnjo na območjih razpršene poselitve.

4. člen

(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Mozirje in Ministrstvu za naravne vire in prostor.

5. člen

Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 6319.

6. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Št. _____

Mozirje, _____

Župan

Občine Mozirje

Priloga: grafični prikaz

Ivan Suhoveršnik

LEGENDA




izvorno območje razpršene
poselitve (A) v EUP LN 67 (2.467 m²)



območje razpršene poselitve (A) v EUP LN 67
po izvedbi lokacijske preveritve (2.960 m²) - predlog


LN67

enota urejanja prostora EUP LN 67




K1

ostale podrobnejše namenske rabe
- najboljša kmetijska zemljišča (K1)



K2

- druga kmetijska zemljišča (K2)




G

- gozdna zemljišča (G)



PC

- površine cest (PC)





**ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA LN 67
(USKLADITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA
DELIH PARC. ŠT. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 IN 1636/19, VSE K.O.
917 – LEPA NJIVA)
I.D. 6319**

ime in identifikacijska številka pooblaščenega
prostorskega načrtovalca

Peter LOJEN, univ.dipl.inž.arh.
ZAPS PPN-1099

ime in identifikacijska številka odgovornega geodeta

Desanka RAMŠAK, inž.geod.
IZS Geo-0027

Velenje, junij 2025

**KAZALO**

KAZALO	2
1 UVODNA POJASNILA	3
1.1. Namen lokacijske preveritve	3
1.2. Skladnost s strateškimi izhodišči občine	4
1.3. Opis obstoječega stanja	4
1.4. Komunalna ureditev območja lokacijske preveritve	6
2 NAVEDBA VELJAVNIH AKTOV IN LASTNIŠKOPRAVNIH RAZMERIJ S TEKSTUALNIM PRIKAZOM PREUREDTVE IN POVEČANJA OBMOČJA RAZPRŠENE POSELITVE	8
2.1. Navedba identifikacijskih števil oz. nazivov povezanih veljavnih prostorskih aktov in potrjenih lokacijskih preveritev iz prostorskega informacijskega sistema za izvirno območje in območje, ki se nanaša na lokacijsko preveritev	8
2.2. Navedba katastrskih občin in parcelnih števil, ki so povezane z območjem lokacijske preveritve	8
2.3. Seznam podatkovnih virov	10
2.4. Seznam dodatne dokumentacije, ki je bila uporabljena pri izdelavi elaborata	10
3 PREDLOG DOLOČITVE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI	10
3.1. Grafični izsek območja, ki dokazuje, da gre za posamično poselitev ali namensko rabo, ki se šteje kot posamična poselitev (v skladu z 307. členom ZUreP-3)	11
4 UTEMELJITEV SKLADNOSTI NAMENA LOKACIJSKE PREVERITVE Z ZUreP-3	12
4.1. Namen lokacijske preveritve skladno s 134. členom ZUreP-3	12
4.2. Preglednica 1: Kriteriji za določanje obsega stavbnega zemljišča skladno s 134. členom ZUreP-3	12
4.3. Preglednica 2: Kriteriji za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi skladno z 32. členom ZUreP-3	13
4.4. Opis predlagane spremembe območja poselitve*	15
4.5. Utemeljitev upoštevanja izpolnjevanja pogojev glede upoštevanja fizičnih lastnosti zemljišča in določb 32. člena ZUreP-3	15
4.6. Skladnost s pravnimi režimi in prostorsko izvedbenimi pogoji na območju predvidene gradnje	16
4.7. Prikaz skladnosti s posameznimi kategorijami pravnih režimov na obravnavanem območju:	18
5 GRAFIČNI DEL	22
6 MNENJA	23



1 UVODNA POJASNILA

Investitorja/pobudnika želita na obstoječem območju posamične poselitve izvesti dopolnilno gradnjo stanovanjske hiše za potrebe mladih prevzemnikov kmetije. Na območju opredeljenega stavbnega zemljišča razpršene poselitve (izvirnega območja) že stoji hiša in gospodarska poslopja v lasti investitorjev / pobudnikov, predvideno hišo pa želita postaviti v neposredni bližini obstoječih objektov. Lokacija predvidenega objekta se nahaja zunaj meje opredeljenega stavbnega zemljišča razpršene poselitve oz. posamične poselitve. Predmet lokacijske preveritve je preureditev in širitev stavbnega zemljišča na obravnavanem območju posamične poselitve.

Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-3; Uradni list RS št. 119/21) opredeljuje lokacijsko preveritev kot instrument prostorskega načrtovanja, s katerim lahko občina na podlagi posameznih potreb v prostoru izvede manjše spremembe izvedbene regulacije prostora.

Elaborat lokacijske preveritve investitor skupaj s pobudo za lokacijsko preveritev odda na Občino Mozirje, ki izpelje postopek lokacijske preveritve. Občinski urbanist preveri skladnost elaborata z ZUreP-3 in o tem obvesti investitorja. Občinski urbanist na podlagi pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora ter pridobljenih predlogov in pripomb javnosti županu predlaga, da občinski svet pobudo z elaboratom s sklepom o lokacijski preveritvi odobri ali zavrne.

Elaborat lokacijske preveritve je pripravljen skladno z določili ZUreP-3 in Tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki (MOP, 19. 1. 2023). Izdelan je na podlagi izkazanega investitorjevega namena. V Priporočilih za izvajanje lokacijske preveritve, Ministrstvo za okolje in prostor, z dne 23. 11. 2018, je navedeno, da se lokacijska preveritev lahko izvaja za več namenov, ob pogoju, da je potrebno v elaboratu zadostiti zahtevam za vsak namen.

1.1. Namen lokacijske preveritve

Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom določitve obsega stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (v nadaljevanju OPN) določeno z namensko rabo A (površine razpršene poselitve). Območje se nahaja v enoti urejanja prostora LN 67. Lokacijska preveritev se izvaja skladno s 128. členom Zakona o urejanju prostora-ZUreP-3 (Uradni list RS št. 119/21). Na obravnavanem območju razpršene (posamične) poselitve doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska preveritev. Gre za območje kmetije s hišno številko Lepa Njiva 42, 3330 Mozirje, kjer želijo lastniki kmetije obstoječi kompleks dopolniti z novo enodružinsko stanovanjsko hišo za rešitev stanovanjskega problema mladih prevzemnikov kmetije.

Površine razpršene poselitve (stavbno zemljišče) se poveča proti jugu. Hkrati se s to lokacijsko preveritvijo obstoječe območje površin razpršene poselitve tudi preoblikuje z namenom, da se potek uskladi s katastrom na delih, kjer se namenska raba evidentno ne sklada z veljavnim katastrom.

Povečanje in preoblikovanje stavbnega zemljišča na območju kmetije je skladno s strateškim delom Občinskega prostorskega načrta občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15 in 65/18). Namen predmetne lokacijske preveritve je ravno ta, da se na območju razpršene (posamične) poselitve ohranja poseljenost območja z domačim prebivalstvom, ohranja kmetijska dejavnost, zagotavlja obdelanost kmetijskih površin ter s tem kulturna krajina. Z izgradnjo hiše bodo omogočeni boljši pogoji za razvoj kmetijske dejavnosti na območju kmetije Lepa Njiva 42.



1.2. Skladnost s strateškimi izhodišči občine


Določitev obsega stavbnega zemljišča na območju razpršene (posamične) poselitve je skladna s strateškim delom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/2015 in 65/2018). V 9. členu odloka je med cilji skladnega prostorskega razvoja občine navedeno »ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve«. V 38. členu odloka je navedeno, da se »razvoj poselitve na območjih razpršene poselitve usmerja z zagotavljanjem ustreznih površin za bivanje in opravljanje dejavnosti, z zagotavljanjem ustrezne dostopnosti, urejanjem komunalne infrastrukture in posodabljanjem elektronskih komunikacij«.

1.3. Opis obstoječega stanja

Opis območja

Območje lokacijske preveritve se nahaja na območju naselja Lepa Njiva, natančneje v Završah, ki ga v večjem delu sestavljajo kmetije, severozahodno od kraja Mozirje. Območje lokacijske preveritve je od Mozirja oddaljeno približno 2,8 km in dostopno po lokalni cesti (LC 767 041).

Na obravnavani lokaciji se nahaja kmetija (stanovanjski objekt, obstoječ hlev, kašča in trije gospodarski objekti), ki tvorijo gručasto poselitveno tkivo kmetije. Povečanje stavbnega zemljišča bo obstoječi kmetiji omogočilo optimalnejše pogoje za bivanje, saj je obstoječa enodružinska hiša neprimerna za skupno bivanje dveh družin. S tem se bodo izboljšali pogoji za bivanje, posredno pa tudi za kmetijsko dejavnost, kar je bistveno za ohranitev kmetije.



Slika 1: Prikaz območja kmetije na reliefni karti v odnosu do občinskega središča (Vir: PISO)

Območja varovanj in omejitev

Območje lokacijske preveritve se nahaja zunaj območij varstvenih režimov: evidentirane kulturne dediščine, območij ohranjanja narave, varovalnih gozdov in vodovarstvenih območij. Glede na karto erozijskega območja, obravnavana parcela spada pod območja običajnih zaščitnih ukrepov. Glede na karto plazov območje gradnje spada pod območje srednje in velike verjetnost pojavljanja plazov. Od zaščitnih ukrepov se na območju gradnje uredi odvodnjavanje površinskih in podzemnih voda, hkrati bo objekt glede na lokacijo terena, temeljen na tufno podlago.



Do območja obstoječih objektov na posamični poselitvi poteka lokalna cesta, javni vodovod, elektro priključek in komunikacijsko omrežje.

Geomehanski pogoji gradnje

Za predvideno gradnjo je bilo izdelano geološko geomehansko poročilo št.: GP – 81/2025, GeoMežnar d.o.o., Topolšica 198b, 3325 Šoštanj

Erozivnost območja

Glede na karto erozijskega območja, obravnavana parcela spada pod območja običajnih zaščitnih ukrepov. Glede na karto verjetnost pojavljanja plazov območje gradnje spada pod območje srednje in velike verjetnosti pojavljanja plazov. Od zaščitnih ukrepov se na območju gradnje uredi odvodnjavanje površinskih in podzemnih voda, hkrati bo objekt, glede na lokacijo terena, temeljen na tufno podlago.

Ob upoštevanju vseh smernic geološkega poročila ocenjujemo, da gradnja na obravnavanem območju, ne bo vplivala na stabilnostne razmere obravnavanega območja ali sosednja zemljišča. Ob upoštevanju pogojev temeljenja in odvajanja meteornih vod, ter glede na lego parcele ter na njene geološke značilnosti nimamo zadržka za morebitno gradnjo na obravnavanem območju.

Podzemna in meteorna voda

Konkretni podatki o gibanju nivoja podzemnih vod na tem območju nam niso na voljo, ker ni na voljo opazovalnih objektov. Pri izvedbi sondiranja nismo zaznali dotoka podzemne vode.

Na obravnavani lokaciji lahko na stiku med prepustno in neprepustno podlago prihaja do pretakanja meteorne vode, odtok je delno površinski, delno pa se infiltrira, vendar pa je precejanje odvisno od količine meteorne vode. Glede na lego pobočja je zagotovljen odtok meteornih vod, podzemne vode pa v motečih količinah ni pričakovati, razen ob daljših deževnih obdobjih, ko se vode pretakajo iz višje ležečih predelov. V plasteh nad neprepustno podlago so plasti peščene gline / gline z gruščemtako, da je lokalno dreniranje zagotovljeno, vendar omejeno zaradi plasti z nizkim koeficientom vodoprepustnosti. Odvod meteornih vod, se preko zadrževalnika vod, ter prečiščenih komunalnih vod, odvaja do površinskega odvodnika – stalnega vodotoka, ki je lociran južno od predvidene gradnje, kjer se izvede zaščiten izpust voda.

Seizmičnost terena

Obravnavano področje se uvršča v 5. stopnjo seizmične intenzitete po Evrokod 8. Projektiranje potresno odpornih konstrukcij – 1.del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek. V tem območju pričakujemo seizmične pospeške do 0.175g za tip tal A. Podatki so povzeti po karti potresne nevarnosti Slovenije (Agencija RS za okolje, 2021) za povratno dobo potresov 475 let, ki je izdelana v skladu evropskega standarda Eurocode 8 (EC 8).



Smernice za temeljenje

Pri globini temeljenja sta merodajna 2 pogoja:

- 1: Dno temeljev ali tamponskega nasutja je potrebno na območju, kjer je možnost zmrzovanja zemljine pod njimi, izvesti na globini minimalno 85 cm, merjeno z nivoja terena, kolikor na tem področju znaša globina zmrzovanja.
- 2: Dno temeljev oziroma temeljno podlago je potrebno izvesti na takšni globini, da se doseže zadostna nosilnost temeljnih tal in posledično stabilnost objekta.

Izvedba temeljenja

Glede na izvedene meritve priporočam, da se le ta temelji s temeljno – zasnova objekta nam ni poznana. Temelji se izvedejo na utrjen kamniti nasip iz nivoja tufne podlage. Pred izvedbo nasipa se izvede izkop humusne preperine ter odstranitev zgornjega dela slabo nosilne zemljine.

Nato sledi vgradnja geotekstila in sledi izvedba s kamnitim nasutjem debeline vsaj 0.60 m, ki se ga izvaja v plasteh in vsako plast sproti utrjuje, vse do nivoja temeljev oziroma temeljne plošče. Zaradi višjega nasipa v sprednjem delu objekta, je potrebno nasipu izvesti močnejšo kamnito peto – kamniti drobljenec D125 ali D300 vse iz nivoja tufne podlage. Na planumu za temelje oziroma temeljno ploščo je potrebno doseči zbitost $E_{vd} \geq 40$ MPa.

Izvedba temeljev oziroma temeljne plošče naj bo takšna, da ne bo obstajala možnost izpiranja tampona z meteorno ali zaledno vodo (ustrezno dreniranje vse do globine dna temeljev oziroma dna kamnitega nasutja). Na vkopanih delih objekta je potrebno do nivoja terena izvesti AB oziroma ojačano steno.

Pod voznimi površinami ter pod temelji stanovanjskega objekta se za izravnavo terena ne sme nasipavati koherentnih zemljin – glina, melji....

Temeljna tla ter utrjeni kamniti nasip prevzame odgovorni geolog / geomehanik ter po potrebi poda ustrezne ukrepe za nadaljnja zemeljska dela.

Informativni izračun nosilnosti Za temeljenje stanovanjskega objekta na temeljni plošči (12 m x 10 m) je izveden izračun nosilnosti pod plitvimi temelji za drenirano ter nepotopljeno stanje (temeljeno na glini – varna stran), kjer je projektna odpornost tal: $R/A' = 380$ kPa.

1.4. Komunalna ureditev območja lokacijske preveritve

PRIKLJUČEVANJE NA PROMETNO INFRASTRUKTURO

Kmetija se na javno prometno omrežje priključuje preko nekatégorizirane ceste z oznako 104 108, ki se priključuje na javno cesto z oznako 767041. Predvideni objekt se bo na javno prometno omrežje priključeval preko obstoječega priključka na občinsko javno cesto z oznako 767041, ki poteka preko parcele 67/13 in 62/13, obe k.o. 917 Lepa Njiva.

OSKRBA S PITNO VODO

Kmetija je že priključena na javno vodovodno omrežje preko sekundarnega vodovoda PE DN 100. Predvidena gradnja se bo na vodovodno omrežje priključevala preko novega vodomernega mesta, priključek na vodovod pa se izvede severno od predvidene novogradnje preko na prej omenjeni sekundarni vodovod.



ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Fekalije iz objekta se bodo čistile v mali biološki čistilni napravi, ki se vgradi južno od predvidenega objekta pred iztokom v meteorno kanalizacijo.

Odvod meteornih vod, se preko zadrževalnika vod, ter prečiščenih komunalnih vod, odvaja do površinskega odvodnika – stalnega vodotoka, ki je lociran južno od predvidene gradnje, kjer se izvede zaščiten izpust voda.

PRIKLJUČEVANJE NA ELEKTRO OMREŽJE

Novozgrajeni objekt bo na obstoječe nizkonapetostno elektro omrežje priključen preko novega merilnega mesta.

V fazi nadaljnjega načrtovanja si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo.

Pri načrtovanju in gradnji objekta na območju, za katera bo izdelana lokacijska preveritev je potrebno upoštevati veljavne tipizacije Elektra Celje d.d., veljavne tehnične predpise in standarde ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. list RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS, št. 101/2010).

Najmanj 8 dni pred začetkom pred začetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS, št. 101/2010).

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. en. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega, bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS, št. 101/2010).

Pri delih v bližini el. podzemnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise, vsa gradbena dela je potrebno izvajati ročno.

Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik, vsebina pa mora biti podpisana s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje d.d.



2 NAVEDBA VELJAVNIH AKTOV IN LASTNIŠKOPRAVNIH RAZMERIJ S TEKSTUALNIM PRIKAZOM PREUREĐITVE IN POVEČANJA OBMOČJA RAZPRŠENE POSELITVE

2.1 Navedba identifikacijskih števil oz. nazivov povezanih veljavnih prostorskih aktov in potrjenih lokacijskih preveritev iz prostorskega informacijskega sistema za izvorno območje in območje, ki se nanaša na lokacijsko preveritev

Identifikacijska številka	6319
Naziv območja (enota urejanja prostora)	LN 67 (EUP)
Površina merodajnega območja površin razpršene poselitve	merodajni PNRP A: 2.467 m ²
PNRP	A - Površine razpršene poselitve
Veljavni prostorski akt	Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/2015, 77/2015 in 105/2015).
Povezane veljavne lokacijske preveritve za izvorno območje	Na obravnavanem izvornem območju še ni identificiranih potrjenih lokacijskih preveritev
Povezane veljavne lokacijske preveritve, ki se nanašajo na lokacijsko preveritev	Na obravnavanem območju lokacijske preveritve še ni identificiranih potrjenih lokacijskih preveritev

2.2 Navedba katastrskih občin in parcelnih števil, ki so povezane z območjem lokacijske preveritve

št. parcele	k.o.	Površina*	lastništvo
55/1-del	917 – Lepa Njiva	7 m ² (1.764 m ²)	
65/1-del	917 – Lepa Njiva	189 m ² (3.412 m ²)	
110/1-del	917 – Lepa Njiva	714 m ² (1.577 m ²)	
110/4-del	917 – Lepa Njiva	745 m ² (734 m ²)	
110/5-del	917 – Lepa Njiva	309 m ² (382 m ²)	
110/6-del	917 – Lepa Njiva	477 m ² (2.830 m ²)	
1636/19- del	917 – Lepa Njiva	26 m ² (3.769 m ²)	OBČINA MOZIRJE Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje



IZVORNO OBMOČJE A EUP LN-67		2.467 m²	
Št. parcele	k.o.	površina	lastništvo
Območje izvzema 1: TIP 1 PREOBLIKOVANJE – IZVZEM OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ			
110/1 - del	917 – Lepa Njiva	453 m ²	
1636/19 - del	917 – Lepa Njiva	8 m ²	OBČINA MOZIRJE Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje
Izvzem 1 skupaj		- 461 m²	
Območje izvzema 2: TIP 1 PREOBLIKOVANJE – IZVZEM OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ			
55/1 - del	917 – Lepa Njiva	7 m ²	
Izvzem 2 skupaj		- 7 m²	
Izvzema skupaj		- 468 m²	
Območje širitve 1: TIP 2 PREOBLIKOVANJE – ŠIRITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA			
110/6 -del	917 – Lepa Njiva	8 m ²	
65/1 -del	917 – Lepa Njiva	460 m ²	
Širitev 1 skupaj		+ 468 m²	
Območje širitve 2: TIP 3 ŠIRITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA			
65/1 -del	917 – Lepa Njiva	321 m ²	
Širitev 2 skupaj		+ 321 m²	
Območje širitve 3: TIP 3 ŠIRITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA			
110/6 -del	917 – Lepa Njiva	172 m ²	
Širitev 3 skupaj		+ 172 m²	
Širitve tip 3 skupaj		+ 493 m²	
RAZLIKA		+ 493 m²	
OBMOČJE A EUP LN-67 PO IZVEDBI LP		2.960 m²	

Opomba: * površina se nanaša na izvorno območje razpršene poselitve



2.3. Seznam podatkovnih virov

Sprejeti državni prostorski akti	-
Sprejeti občinski prostorski akti	Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (UL RS, št. 46/2015, 77/2015 in 105/2015)
Geodetske podlage	Geodetski načrt št.: GeoVin 27-2023 GeoVin, Vinko Stropnik, s.p., Trg mladosti 6, 3320 Velenje
Geološko in geomehansko poročilo	Geološko geomehansko poročilo št.: GP – 81/2025, GeoMežnar d.o.o., Topolšica 198b, 3325 Šoštanj
Ostali viri podatkov	PISO (Prostorski informacijski sistem občin), https://www.geoprostor.net/piso

2.4. Seznam dodatne dokumentacije, ki je bila uporabljena pri izdelavi elaborata

Dodatna dokumentacija	Pri izdelavi elaborata ni bila uporabljena nobena druga dokumentacija
------------------------------	---

3 PREDLOG DOLOČITVE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI

Navedba namena v skladu s 135. členom ZUreP-3; določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, pri čemur gre za:

- širitev obstoječe dejavnosti površin razpršene poselitve (A),
- za širitev obstoječih dejavnosti in
- za ohranjanje obstoječega arhitekturnega in tipološkega vzorca.

Pri obravnavani širitvi obsega stavbnega zemljišča velja, da je obstoječa posamična poselitev ustrezno komunalno opremljena ter da se vplivi na okolje in na obstoječo posamično poselitev ne bodo bistveno povečali in da je namera skladna s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami.

Z lokacijsko preveritvijo se velikost stavbnega zemljišča ne bo povečala za več kot 20%. Predvideno je skupno povečanje stavbnega zemljišča za 493 m² kar je v okviru dopustnih 20% (493 m²). V okviru obravnavane EUP LN 67 je posebej določeno območje dejavnosti površin razpršene poselitve (A), v velikosti 2.467 m² ($493\text{m}^2 / 2.467\text{m}^2 = 0,199$, kar znaša v odstotkih 19,9%). Lokacijska preveritev se izvaja na območju posamične poselitve, ki je kot tako opredeljeno z občinskim prostorskim načrtom (OPN). ZUreP-3 z 307. členom v povezavi z 280. členom namreč določa, da se površine razpršene poselitve po ZPNačrt, kot so v OPN določene skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, že po samem zakonu štejejo kot območje stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi. Drugačna ureditev pa velja za razpršeno gradnjo, če je ta bila določena v prostorskih aktih,



saj se ta ne prevede avtomatično v posamično poselitev, ampak jo mora občina kot tako določiti v OPN v skladu s šestim odstavkom 273. člena ZUreP-2. Izvorno določen obseg stavbnega zemljišča predstavlja začetno stanje, katerega se ob zapisanem pogoju lahko poveča ali zmanjša. Pogoj ni vezan na območja zemljiških parcel, ampak na območje posamične poselitve, določeno v OPN, ki nujno ne sovпада z območji zemljiških parcel.

Investitorja imata na območju lokacijske preveritve stanovanjsko hišo ter pripadajoča gospodarska poslopja. Mladi prevzemniki kmetije želijo na južni strani območja razpršene poselitve postaviti novo stanovanjsko hišo.

V skladu s prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje razpršene poselitve, želite investorja na obravnavanem območju postaviti enodružinsko stanovanjsko hišo. Predvideni objekt bo tlorisnega gabarita 12,00m x 13,00m ter višinskega gabarita P+M. Streha bo dvokapna, naklona med 35° in 45°. Ker za postavitev opisanega objekta v sklopu namenske rabe razpršene poselitve ni dovolj prostora, želite naročnika z institutom lokacijske preveritve razširiti območje zazidljivosti. Kmetijsko zemljišče, na katerega se širi stavbno zemljišče, je bonitetnega razreda 43. Na drugi strani se del stavbnega zemljišča (z bonitetnim razredom 43) vrača v sklad kmetijskih zemljišč.

3.1 Grafični izsek območja, ki dokazuje, da gre za posamično poselitev ali namensko rabo, ki se šteje kot posamična poselitev (v skladu z 307. členom ZUreP-3)



IZSEK EUP LN 67 IZ OPN (vir PISO)



4 UTEMELJITEV SKLADNOSTI NAMENA LOKACIJSKE PREVERITVE Z ZUreP-3

4.1. Namen lokacijske preveritve skladno s 134. členom ZUreP-3

Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim lahko občina na podlagi posameznih potreb v prostoru izvede manjše spremembe regulacije prostora. V obravnavanem primeru gre za namen ohranjanja posamične poselitve s preoblikovanjem in spremembo obsega stavnega zemljišča, kot so določena v OPN in z namenom določitve prostorsko izvedbenih pogojev.

4.2. Preglednica 1: Kriteriji za določanje obsega stavbnega zemljišča skladno s 134. členom ZUreP-3

Kriterij dopustnosti individualnih odstopanj	Utemeljitev skladnosti
Občina ima sprejet OPN.	Da. Občina ima sprejet OPN; Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/2015 in 65/18).
PNRP na območju lokacijske preveritve je posamična poselitev oz. šteje kot posamična poselitve (307. člen ZUreP-3).	Da. PNRP na območju lokacijske preveritve se nanaša na območje, ki je v veljavnem OPN Občine Mozirje opredeljeno kot površine razpršene poselitve (z oznako A). Skladno s 307. členom ZUreP-3 se površine razpršene poselitve po ZPNačrt štejejo kot območje stavbnih zemljišč na posamični poselitvi po ZUreP-3.
Sprememba stavbnega zemljišča ne presega 600 m ² .	Sprememba / širitev stavbnega zemljišča ne presega 600 m ² , znaša 493 m ² .
Sprememba stavbnega zemljišča ne presega 20% izvirnega obsega.	Ne presega. Sprememba / širitev stavbnega zemljišča znaša 19,98% površine izvirnega območja.
Navedene in upoštevane so predhodno izvedene lokacijske preveritve, ki s spremembami in dopolnitvami OPN še niso vključene v veljavni OPN.	Na obravnavanem izvirnem območju ni bilo predhodno izvedenih lokacijskih preveritev.



4.3. Preglednica 2: Kriteriji za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi skladno z 32. členom ZUreP-3

Kriterij dopustnosti individualnih odstopanj	Utemeljitev skladnosti
Gre za izvajanje obstoječih dejavnosti.	Da. Na območju opredeljenega stavbnega zemljišča razpršene poselitve (izvornega območja) stoji stanovanjski in več kmetijskih gospodarskih objektov. Predviden objekt je potreben za ohranjanje obstoječe kmetijske dejavnosti - gradnja bivanjskega objekta za mladega prevzemnika kmetije.
Ohranja in izboljša se obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične poselitve.	Da. Z gradnjo stanovanjske hiše za potrebe mladega prevzemnika kmetije se ne ruši obstoječega arhitekturnega in tipološkega vzorca poselitve. Oblikovni elementi objekta (naklon strehe, kritina, fasada, itd.) in gabariti bodo skladni s prostorskimi izvedbenimi pogoji, določenimi v OPN občine Mozirje za območje razpršene poselitve.
Obstoječa posamična poselitev je ustrezno komunalno opremljena tako, da omogoča priključevanje novih objektov, dostop do javne ceste pa se praviloma zagotavlja preko obstoječih dovozov.	Da. Gre za območje obstoječe kmetije, ki že ima zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za delovanje. Tudi bivanjski objekt bo priključen na obstoječo infrastrukturo.
Vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev se ne bo bistveno povečal.	Da. Vpliv se ne bo povečal, predvideni objekt ne bo povzročal emisij strupenih plinov, nevarnih delcev, plinov, onesnaženja ali zastrupitve vode in tal ter elektro-magnetnega sevanja kot tudi ne povečanega hrupa.
Načrtovani posegi v prostor so skladni s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami.	Da. Načrtovani poseg je skladen s hierarhično nadrejenim strateškim delom Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15 in 65/18). V 46. členu OPN se na območju severnega dela občine- Golte, Radegunda, Šmihel nad Mozirjem in Lepa Njiva varuje zlasti krajinsko zgradbo, ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini, tipologijo krajinskih prvin in povezavo s stavbno in naselbinsko dediščino. Prevladuje razpršena



	poselitev z značilnimi celki. Pri načrtovanju objektov je z upoštevanjem določil OPN zagotovljen prepoznan vzorec obstoječe razporeditve objektov, velikost objektov, s čimer se ohranja in razvija kulturno krajino. Območje lokacijske preveritve se nahaja zunaj območij varstvenih režimov: evidentirane kulturne dediščine, območij ohranjanja narave, varovalnih gozdov, poplavnih območij, območju plazov in vodovarstvenih območij. Območje lokacijske preveritve se nahaja na erozijskem območju, kjer se načrtujejo običajni zaščitni ukrepi (erozijska območja, atlas voda, www.evode.gov.si), pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati pogoje geološko-geotehničnega poročila.
Pri načrtovanih posegih so upoštevane fizične lastnosti zemljišča.	Da. Upošteva se dostopnost in konfiguracija terena ter sosednja zemljišča z obstoječo pozidano strukturo. Nov objekt se umesti na južni strani območja posamične poselitve, južno od obstoječih objektov. Upošteva se obstoječi dovoz do razpršene poselitve, ki se z obstoječim priključkom v obliki gozdne ceste s šifro odseka 104 108 navezuje na lokalno cesto LC 767 041, ki poteka vzhodno od obravnavnega območja. Ohranja se regionalne arhitekturne posebnosti, objekt tvori z obstoječim vred podolgovato tlorisno zasnovo, z daljšo stranico vzporedno s plastnicami, z novimi posegi se ohranja značilna morfologija gruče. S takšno postavitvijo objektov je upoštevana značilna postavitve objektov glede na teren. Preko območja lokacijske preveritve ne potekajo komunalni in energetske vodi.



4.4. Opis predlagane spremembe območja poselitve*

*(širitev/izvzem, površina, spremembe (m²), delež sprememb glede na izvirno površino (%))

Z lokacijsko preveritvijo se velikost stavbnega zemljišča ne bo povečala za več kot 20%. Predvideno je skupno povečanje stavbnega zemljišča za 493 m² kar je v okviru dopustnih 20% (493 m²). V okviru obravnavane EUP LN 67 je posebej določeno območje dejavnosti površin razpršene poselitve (A), v velikosti 2.467 m² ($493\text{m}^2 / 2.467\text{m}^2 = 0,199$, kar znaša v odstotkih 19,9%). Opisano preoblikovanje in povečanje območja razpršene gradnje se nahaja na delih parcel 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19 vse k.o. 917 – Lepa Njiva. Skupna površina območja dejavnosti površin razpršene poselitve (A) v sklopu EUP LN 67, ki se nanaša na obravnavano lokacijsko preveritev, se bo po izvedbi lokacijske preveritve povečala iz 2.467 m² na 2.960 m².

4.5. Utemeljitev upoštevanja izpolnjevanja pogojev glede upoštevanja fizičnih lastnosti zemljišča in določb 32. člena ZUreP-3

134. člen ZUreP-3 omogoča, da se preveri investicijska namera za gradnjo in ustvari primerna pravna podlaga, ki omogoča povečanje ali zmanjšanje velikosti ali preoblikovanje stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi glede na obseg, ki je kot izvoren določen v veljavnem OPN. Na ta način lahko občina omogoči izvedbo določenih gradbenih namer pri posamični poselitvi, ki niso načrtovane z OPN ali OPPN in se pojavijo kasneje po sprejemu teh aktov ter omogočajo hitrejše prilagajanje na potrebe v prostoru in ohranjanje posamične poselitve.

Pri tem je treba preveriti izpolnjevanje pogojev glede upoštevanja fizičnih lastnosti zemljišča, pravnih režimov na obravnavanem območju ter izpolnjevanje določb iz 32. člena ZUreP-3.

Obstoječa posamična poselitev se ohranja z gradnjo novih objektov za obstoječo dejavnost, z rekonstrukcijo, prizidavo in nadomestno gradnjo obstoječih objektov ter z gradnjo pomožnih objektov. V danem primeru gre za gradnjo nove stanovanjske hiše in pripadajočega pomožnega objekta.

Stavbno zemljišče se lahko na podlagi (2) drugega odstavka 32. člena ZUreP-3 pri posamični poselitvi z OPN ali z lokacijsko preveritvijo poveča ali preoblikuje, v kolikor izpolnjuje naslednje pogoje:

- če se povečanje oziroma preoblikovanje izvede za gradnjo objektov za izvajanje obstoječih dejavnosti na tem območju,
- če se ohranja ali izboljšuje obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec na območju posamične poselitve,
- če je obstoječa posamična poselitev že komunalno opremljena tako, da dopušča priklop novih objektov, dostop do javne ceste pa se praviloma zagotavlja preko obstoječih dovozov,
- če to omogočajo fizične lastnosti zemljišča,
- če se vplivi na okolje in obstoječo posamično poselitev ne bodo bistveno povečali ter
- če načrtovani posegi v prostor niso v nasprotju s pravnimi in varstvenimi usmeritvami.

Kot je že bilo pojasnjeno v točki 1.6. Podrobna utemeljitev namena lokacijske preveritve, je izbrana lokacija v vseh pogledih primerna za opisano gradnjo. V povezavi z 32. členom ZUreP-3 dodajamo še naslednja pojasnila glede upravičenosti obravnavane lokacijske preveritve:

- predvidena gradnja bo omogočila smotno izvedbo gradnje sodobne stanovanjske hiše in nezahtevnih objektov na mestu, ki je z vidika organizacije območja razpršene poselitve najoptimalnejša;



- predvidena gradnja je namenjena opravljanju obstoječe dejavnosti na obravnavanem območju, ki je namenjeno predvsem bivanju,
- predvidena gradnja bo posnemala obstoječ arhitekturni in tipološki vzorec na območju posamične poselitve in širše,
- prav tako je obravnavana posamična poselitev že komunalno opremljena in v zvezi s predvideno gradnjo ni predvidno izvajanje dodatnih komunalnih vodov,
- zemljišče je stabilno in omogoča predvideno gradnjo,
- vplivi na okolje in obstoječo posamično poselitev se ne bodo bistveno povečali,
- načrtovani posegi v prostor niso v nasprotju s pravnimi in varstvenimi usmeritvami.

Lokacija za umestitev objekta je bila izbrana v skladu s terenskimi danostmi, lastniškim stanjem in insolacijskimi dejavniki na izbrani lokaciji. Hkrati je v obravnavani enoti urejanja prostora že izoblikovan poselitveni vzorec enodružinske stanovanjske gradnje, ki ga predvidena gradnja dopolnjuje. Zaradi gradnje v terenu, ki je na podlagi izhodišč elaborata geomehansko poročilo (GEOMET, d.o.o., Goručanova ulica 10, 3000 Celje, št. 330-10/2024, oktober 2024) primerno za gradnjo in ni problematično z vidika erozijske dejavnosti, predlagamo gradnjo stanovanjskega objekta s kletno etažo ter parkirnim dvoriščem na nivoju le-te, kar pomeni, da se bo objekt priključeval na prometno infrastrukturo direktno preko obstoječe javne poti z oznako 104 084 in ne posredno preko tujih zemljišč, ki ne morejo biti del gradbene parcele predvidene hiše. Takšna umestitev omogoča ureditev kletne etaže kot bolj tehnične, pritlične etaže in mansarde pa izključno za prostore bivanja. Predvidena zasnova objekta s podkletitvijo omogoča tudi bolj stabilno statično zasnovo ter boljše razmejitve med obstoječimi objekti in predvideno dopolnilno gradnjo, hkrati pa ne posega v njihov intimni prostor.

4.6. Skladnost s pravnimi režimi in prostorsko izvedbenimi pogoji na območju predvidene gradnje

Predvidena novogradnja se bo nahajala v bližini obstoječih stanovanjskih objektov. Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/2015, 77/2015 in 105/2015; v nadaljevanju OPN) se območje predvidene gradnje nahaja na območje enote urejanja prostora LN67 s podrobnejšo namensko rabo A – površine razpršene poselitve.

Na podlagi 121. člena (podrobni pogoji za gradnjo na območjih razpršene poselitve) veljajo za stanovanjsko gradnjo na območjih namenske rabe A enaki pogoji za regulacijo prostora kot za namensko rabo prostora SS – stanovanjske površine ob dodatnem pogoju, da je na območju samotnih kmetij potrebno ohranjati njihovo značilno tipiko ter morfologijo posameznih objektov.

Pri posegih v prostor je potrebno zagotavljati varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrsnosti, zlasti na območjih ohranjanja ogroženih habitatnih tipov ter habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki se prednostno ohranjajo. Na območjih ohranjanja narave se gradnja novih objektov izvaja tako, da se ne povzroča fragmentacije naravnih območij ter da se ohranja mejice, grmišča, posamezna drevesa in skupine dreves. Ograjevanje parcel z žično (mrežno) ograjo se na območjih ohranjanja narave v odprti krajini ne izvaja.

Podrobni pogoji za gradnjo na območju stanovanj so določeni v 116. členu OPN. Le ta določa, da je območje namenske rabe S (območja stanovanj) namenjeno bivanju in spremljujočim dejavnostim. V območju podrobnejše namenske rabe SS – stanovanjske površine z ali brez spremljajočih dejavnosti velja, da je lahko maksimalna višina objekta 11m, maksimalna etažnost objekta pa (K)+P+1+M. Do predpisane višine lahko ima objekt predpisano število etaž, pri čemer so lahko med posameznimi etažami tudi medetaže. Ne glede na predpisano višino, znotraj posamezne enote, višina slemena



strehe ne sme presegati višine slemen sosednjih objektov, gledano v oddaljenosti 50m od roba objekta.

Kota pritličja na ravnem ali rahlo nagnjenem terenu (do naklona 10%) lahko največ 25 cm nad koto urejenega terena ob objektu. V primeru večjega naklona terena je lahko kota pritličja tudi večja, vendar v tem primeru višina kote pritličja ne sme biti več kot 250 cm nad koto terena, merjeno od roba vogala objekta na najnižji točki terena. Na območjih ostale in majhne poplavne nevarnosti, kjer je dopustna gradnja stanovanjskih objektov, mora biti kota pritličja vsaj 50 cm nad koto poplavne vode.

Dopustno razmerje med stranicami objekta je v intervalu od 1:1,2 do 1:1,5.

Elementi na fasadah morajo biti osno simetrično razporejeni. Oblikovanje ter horizontalna in vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitve fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov se usklajuje z oblikovanjem na tradicionalnih objektih.

Z dozidavo in nadzidavo stavb je potrebno zagotavljati skladnost celotne podobe objekta. fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine pa morajo biti praviloma pokončne oblike. Materiali za fasadne obloge so lahko tudi kamnite ali lesene, pri čemer se naj pri slednjih uporabi rezan les ter avtohtoni kamen. Detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni.

Dopustne strehe pri eno in dvostanovanjskih objektih so naklona med 35° in 45°. Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta. strehe so lahko z napuščem ali brez njega. V primeru napušča je lahko ta maksimalno 80 cm merjeno pravokotno od fasade do roba strehe. Streha brez napušča je dovoljena le v primeru, kadar objekt po gabaritih, velikosti, obliki in oblikovanju sledi tradicionalnemu tipu. Ravne, enokapne ali večkapne strehe so dovoljene izjemoma in le v primeru, kadar se z njimi smiselno optično zmanjšuje volumen stavbe in le kadar to zahteva lokacija (naprimer vogalna stavba). Slednje so dovoljene le v primeru, če se s tem ne ruši obstoječa tipika gradnje znotraj enote urejanja prostora. Ravne strehe so izjemoma dovoljene, če se pri objektu uporabljajo tradicionalni volumni in le za objekta z etažnostjo (K)+P+1+M.

Za kritino se uporabljajo tradicionalni strešni materiali (opeka, kamen, les). Čopi so dovoljeni v enotah urejanja prostora, kjer so ti avtohtoni oziroma prevladujoči.

Izrazito podolžen tloris, ki presega predpisane gabarite in razmerja stranic, je dopusten izjemoma, kadar takšen tloris narekuje in opravičuje tehnologija objekta.

Balkoni in drugi izzidki, ki štrlijo iz odnove ravnine fasade objekta, niso dopustni. Zlasti ti niso dopustni na vidno izpostavljenih mestih ter uličnih fasadah. Izjemoma so balkoni dopustni v primeru trške stavbne arhitekture naselbinskih jeder, za katere so balkoni značilni.

Okrasni dodatki na pročeljih fasad, večzidni in strešni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli, frčade netradicionalnih oblik ter strehe z nezdružljivimi nakloni, slemeni in kritinami, niso dovoljeni.


Gradnja kleti je dopustna, kadar se s posegom v tla ne posega v podtalnico oziroma njeno gradnjo omogočajo geološke razmere.

Gradnja stanovanjskih objektov, ki predstavljajo gradbeno-tehnično, arhitekturno in oblikovalsko posebnost (energetsko varčna hiša, hiša z enokapno streho, tipski objekti, atrijske hiše,...) je dovoljena samo na območjih z namensko rabo SS, če se gradnja prilagodi obstoječi tipiki gradnje na območju in če da soglasje h gradnji pristojna občinska služba za urejanje prostora. Za obstoječe kmetije na območju namenske rabe SS veljajo glede dopustnih dejavnosti, dopustnih stavb in ureditev ter nezahtevnih in enostavnih objektov tudi določila, ki se nanašajo na namensko rabo SK.



Pri umeščanju objektov v prostor so bila navedeni prostorsko izvedbeni pogoji upoštevanji. Detajlno pa se bo glede njihovega upoštevanja opredelil arhitekt v postopku projektiranja objekta.

4.7. Prikaz skladnosti s posameznimi kategorijami pravnih režimov na obravnavanem območju:



Območje predvidene gradnje omogoča priključevanje na javno vodovodno omrežje, na obstoječe telekomunikacijske vode, na javno elektro omrežje ter prometno infrastrukturo. Odvajanje odpadnih vod bo urejeno preko lastne male biološke čistilne naprave, površinske vode pa bodo odvajane razpršeno po terenu v skladu z določili geomehanskega poročila.



Gospodarska infrastruktura (GJI) > Promet



Objekt se bo na javno prometno omrežje priključeval preko obstoječega priključka na občinsko javno cesto z oznako 767041, ki poteka preko parcele 67/13 in 62/13, obe k.o. 917 Lepa Njiva.

Druge državne vsebine > Kmetijstvo > Kmetijska zemljišča (raba in GERK)



Lokacija predvidenega objekta se nahaja na površini trajnega travnika z oznako rabe 1300.



Druge državne vsebine > Kulturna dediščina > Varstveni režimi kulturne dediščine eVRD



Lokacija predvidenega objekta se ne nahaja na varovanem območju kulturne dediščine.

Druge državne vsebine > Narava in okolje > Varstvo narave



Lokacija predvidenega objekta se ne nahaja na varovanem območju naravne dediščine.



Druge državne vsebine > Vode (hidrografija) > Poplave in poplavni dogodki




Lokacija predvidenega objekta se nahaja na območju običajnih zaščitnih ukrepov v zvezi z nevarnostjo erozije.



5 GRAFIČNI DEL


- 2.1 IZVZEM 1: PREOBLIKOVANJE - IZVEZM OBMOČJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (TIP 1)
- 2.2 IZVZEM 2: PREOBLIKOVANJE - IZVEZM OBMOČJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (TIP 1)
- 2.3 ŠIRITEV 1: PREOBLIKOVANJE - ŠIRITEV OBMOČJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (TIP 2)
- 2.4 ŠIRITEV 2: ŠIRITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (TIP 3)
- 2.5 ŠIRITEV 3: ŠIRITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (TIP 3)
- 2.6 IZVORNO OBMOČJE ZA LOKACIJSKO PREVERITVE
- 2.7 OBMOČJE POVRŠIN RAZPRŠENE POSELITVE PO IZVEDBI LOKACIJSKE PREVERITVE
- 2.8 IZSEK IZ ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA PRIKAZA ZA PARCELE NA OBMOČJU LOKACIJSKE PREVERITVE
- 2.9 GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE
- 2.10 GRAFIČNI PRIKAZ KOMUNALNE UREDITVE OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE

ATRIBUT:	FORMAT ZAPISA:	OPIS:
FID	2025_18_1	LP_LN67_1
TIP	1	TIP PREOBLIKOVANJA OBMOČJA: TIP 1 PREOBLIKOVANJE - IZVZEM OBMOČJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
POV	461	461 m ²




NAZIV NALOGE:	POOBlašČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC:	ID. ŠT. DOK:
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA LN 67 (USKLADITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA DELIH PARC. ŠT. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 IN 1636/19, VSE K.O. 917 - LEPA NJIVA)	Peter LOJEN univ. dipl. inž. arh. ZAPS PPN-1099	2025/18
VSEBINA LISTA:	VRSTA PROSTORSKE DOKUMENTACIJE:	MERILO:
IZVZEM 1: PREOBLIKOVANJE - IZVEZM OBMOČJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (TIP 1)	LOKACIJSKA PREVERITEV	1:500
	DATUM:	IDENT. OZN. LISTA:
	junij 2025	2.1.

ATRIBUT:	FORMAT ZAPISA:	OPIS:
FID	2025_18_2	LP_LN67_2
TIP	1	TIP PREOBLIKOVANJA OBMOČJA: TIP 1 PREOBLIKOVANJE - IZVZEM OBMOČJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
POV	7	7 m ²




NAZIV NALOGE:		POOBlašČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC:	ID. ŠT. DOK.:
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA LN 67 (USKLADITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA DELIH PARC. ŠT. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 IN 1636/19, VSE K.O. 917 - LEPA NJIVA)		Peter LOJEN univ. dipl. inž. arh. ZAPS PFN-1099	2025/18
VSEBINA LISTA:		VRSTA PROSTORSKE DOKUMENTACIJE:	MERILO:
IZVZEM 2: PREOBLIKOVANJE - IZVZEM OBMOČJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (TIP 1)		LOKACIJSKA PREVERITEV	1:500
		DATUM:	IDENT. OZN. LISTA:
		junij 2025	2.2.

ATRIBUT:	FORMAT ZAPISA:	OPIS:
FID	2025_18_3	LP_LN67_3
TIP	2	TIP PREOBLIKOVANJA OBMOČJA: TIP 2 PREOBLIKOVANJE - ŠIRITEV OBMOČJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
POV	468	468 m ²




NAZIV NALOGE: ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA LN 67 (USKLADITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA DELIH PARC. ŠT. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 IN 1636/19, VSE K.O. 917 - LEPA NJIVA)	PODBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC:		ID. ŠT. DOK.:
	Peter LOJEN univ. dipl. inž. arh. ZAPS PPN-1099 VRSTA PROSTORSKE DOKUMENTACIJE:		2025/18 MERILO:
VSEBINA LISTA: ŠIRITEV 1: PREOBLIKOVANJE - ŠIRITEV OBMOČJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (TIP 2)	LOKACIJSKA PREVERITEV		1:500
	DATUM: junij 2025		IDENT. OZN. LISTA: 2.3.

ATRIBUT:	FORMAT ZAPISA:	OPIS:
FID	2025_18_4	LP_LN67_4
TIP	3	TIP PREOBLIKOVANJA OBMOČJA: TIP 3 ŠIRITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
POV	321	321 m ²




NAZIV NALOGE:		POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC:	ID. ŠT. DOK:
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA LN 67 (USKLADITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA DELIH PARC. ŠT. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 IN 1636/19, VSE K.O. 917 - LEPA NJIVA)		Peter LOJEN univ. dipl. inž. arh. ZAPS PPN-1099	2025/18
VSEBINA LISTA:		VRSTA PROSTORSKE DOKUMENTACIJE:	MERILO:
ŠIRITEV 2: ŠIRITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (TIP 3)		LOKACIJSKA PREVERITEV	1:500
		DATUM:	IDENT. OZN. LISTA:
		junij 2025	2.4.

ATRIBUT:	FORMAT ZAPISA:	OPIS:
FID	2025_18_5	LP_LN67_5
TIP	3	TIP PREOBLIKOVANJA OBMOČJA: TIP 3 ŠIRITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
POV	172	172 m ²




NAZIV NALOGE:		PODBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC:	ID. ŠT. DOK.:
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA LN 67 (USKLADITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA DELIH PARC. ŠT. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 IN 1636/19, VSE K.O. 917 - LEPA NJIVA)		Peter LOJEN univ. dipl. inž. arh. ZAPS PPN-1099	2025/18
VSEBINA LISTA:		VRSTA PROSTORSKE DOKUMENTACIJE:	MERILO:
ŠIRITEV 3: ŠIRITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (TIP 3)		LOKACIJSKA PREVERITEV	1:500
		DATUM:	IDENT. OZN. LISTA:
		junij 2025	2.5.

ATRIBUT:	FORMAT ZAPISA:	OPIS:
FID	2025_18_6	LP_LN67_6
PNRP_ID	1110	A - POVRŠINE RAZPREŠENE POSELITVE
EUP_OZN	EUP_LN_67	ENOTA UREJANJA PROSTORA LN67
PEUP_OZN	EUP_LN_67_A	OBMOČJE POVRŠIN RAZPRŠENE POSELITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA LN67
POV	2.467	2.467 m ²




NAZIV NALOGE:	POOBlašČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC:	ID. ŠT. DOK:
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA LN 67 (USKLADITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA DELIH PARC. ŠT. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 IN 1636/19, VSE K.O. 917 - LEPA NJIVA)	Peter LOJEN univ. dipl. inž. arh. ZAPS PPN-1099 VRSTA PROSTORSKE DOKUMENTACIJE:	2025/18
VSEBINA LISTA:	LOKACIJSKA PREVERITEV	MERILO:
IZVORNO OBMOČJE ZA LOKACIJSKO PREVERITEV	DATUM: junij 2025	IDENT. OZN. LISTA: 2.6.

ATRIBUT:	FORMAT ZAPISA:	OPIS:
FID	2025_18_7	LP_LN67_7
PNRP_ID	1110	A - POVRŠINE RAZPREŠENE POSELITVE
EUP_OZN	EUP_LN_67	ENOTA UREJANJA PROSTORA LN67
PEUP_OZN	EUP_LN_67_A	OBMOČJE POVRŠIN RAZPRŠENE POSELITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA LN67
POV	2.960	2.960 m ²



NAZIV NALOGE: ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA LN 67 (USKLADITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA DELIH PARC. ŠT. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 IN 1636/19, VSE K.O. 917 - LEPA NJIVA)	PODBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC: Peter LOJEN univ. dipl. inž. arh. ZAPS PPN-1099 VRSTA PROSTORSKE DOKUMENTACIJE:	ID. ŠT. DOK: 2025/18
	LOKACIJSKA PREVERITEV DATUM: junij 2025	MERILO: 1:750 IDENT. OZN. LISTA: 2.7.
VSEBINA LISTA: OBMOČJE POVRŠIN RAZPRŠENE POSELITVE PO IZVEDBI LOKACIJSKE PREVERITVE		



LEGENDA

- izvorno območje razpršene poselitve (A) v EUP LN 67 (2.467 m²)
- območje razpršene poselitve (A) v EUP LN 67 po izvedbi lokacijske preveritve (2.960 m²) - predlog
- objekti:
 - predvidena hiša
 - objekti v lasti investitorjev
 - ostali objekti v bližini predvidene gradnje
- utrijene površine
- zelene površine (travniki)
- smer dovoza
- vhodi v objekte

NAZIV NALOGE	PODROČNI PROJEKTIŠKI NADZOR			NO ŠT. DOK.
	ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA LN 67 (USKLADETEV OBSEGA STAVBENEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI PISELITVI NA DELIH PARČ. ŠT. 55/1, 55/2, 110/4, 110/5, 110/6 IN 110/7 VSE K.O. 917 - LEPA NJIVA)			2025/18
	VREDNOTILSKA LOKACIJSKA PREVERITEV			1:500
	GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE			2.9.
VSEBINA LISTA	DATUM			JOŠT GZD LISTA
	junij 2025			



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKTORAT ZA PROSTOR IN GRADITEV

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00

F: 01 478 74 25

E: gp.mnvp@gov.si

www.mnvp.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Simona Peršak Cvar
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 008109E8D300000005751A113
Potek veljavnosti: 22. 01. 2026
Čas podpisa: 30. 12. 2025 13:56
Št. dokumenta: 35038-181/2025-2560-7

Občina Mozirje

obcina@mozirje.si

Številka: 35038-181/2025-2560-7

Datum: 30. 12. 2025

Zadeva: Ponovno mnenje s področja prostorskega razvoja o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora LN 67 (uskladitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delih parc. št. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19 vse k.o. 917-Lepa Njiva)

Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 6319

Zveza: Dopis Občine Mozirje št. 3500-0018/2025-2 z dne 18. 12. 2025

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na podlagi tretjega odstavka 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) izdaja mnenje s področja prostorskega razvoja o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora LN 67 (uskladitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delih parc. št. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19 vse k.o. 917-Lepa Njiva).

Po pregledu elaborata, ministrstvo meni,

- da so v elaboratu ustrezno opredeljene vsebine, ki jih določa ZUreP-3.
- da digitalno gradivo ni pripravljeno v skladu s Tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki.

Obrazložitev:

1. Vloga

Občina Mozirje (v nadaljnjem besedilu: občina) je dne 18. 12. 2025, ministrstvo, pristojno za prostor, pozvala za podajo ponovnega mnenja o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora LN 67 (uskladitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delih parc. št. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19 vse k.o. 917-Lepa njiva), z datumom junij 2025 (v nadaljnjem besedilu: elaborat).

Ministrstvo je o elaboratu, ki je bil priložen vlogi občine št. 3500-0018/2025-2 z dne 10. 9. 2025 izdalo mnenje št. 35038-181/2025-2560-3 z dne 26. 9. 2025, v katerem je bilo ugotovljeno, da v elaboratu niso ustrezno opredeljene vsebine, ki jih določa ZUreP-3 in da digitalno gradivo ni pripravljeno v skladu s Tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki.

Gradivo elaborata je pripravilo podjetje LM PROJEKTI, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen, s. p. iz Velenja. Pooblaščen prostorski

načrtovalec je Peter Lojen, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1099 PPN.

Ministrstvo je gradivu lokacijske preveritve dodelilo naslednjo identifikacijsko številko:

Naziv lokacijske preveritve:	Elaborat lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora LN 67 (uskladitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delih parc. št. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19 vse k.o. 917-Lepa Njiva)
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov:	6319

Ministrstvo občino poziva, naj identifikacijsko številko na ustreznih mestih vključuje v dokumentacijo lokacijske preveritve.

2. Postopek ugotavljanja ustreznosti elaborata

V skladu s tretjim odstavkom 138. člena ZUreP-3 ministrstvo na poziv občini izda mnenje s področja prostora o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve. Ministrstvo v skladu s svojimi pristojnostmi skrbi za skladnost z državnimi pravili urejanja prostora ter za tehnično ustreznost gradiv z vidika vodenja ter vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema.

Ministrstvo je dne 26. 11. 2018 objavilo Priporočila za izvajanje lokacijskih preveritev (v nadaljnjem besedilu: priporočila), ki so dostopna na naslovu:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNVP/Dokumenti/Prostor-pomembni-dokumenti/priporocila_lokacijska_preveritev.pdf

Vsebinsko priporočil je treba smiselno upoštevati pri pripravi elaborata.

2.1. Vsebinska ustreznost elaborata

Ministrstvo ugotavlja, da je predmet lokacijske preveritve (v nadaljnjem besedilu: LP) določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (širitev in preoblikovanje izvirnega območja) na delih parc. št. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19 vse k.o. 917-Lepa njiva. Območje ureja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/2015, 77/2015 in 105/2015; v nadaljnjem besedilu: OPN), v katerem je za navedeno območje določena namenska raba A – površine posamične poselitve, ki se nahaja v enoti urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) LN 67. Skladno s 307. členom ZUreP-3 se kot območje stavbnih zemljišč na posamični poselitvi po ZUreP-3 štejejo tista zemljišča, ki so kot posamična poselitve določena v občinskem prostorskem načrtu ali pa za posamično poselitve štejejo zemljišča kot jih določa 280. člen ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US).

Predvideno je preoblikovanje in širitev stavbnih zemljišč zaradi gradnje stanovanjske hiše za potrebe mladih prevzemnikov kmetije. Na območju opredeljenega stavbnega zemljišča razpršene poselitve (izvirnega območja) že stoji hiša in gospodarska poslopja v lasti pobudnikov. Gre za območje kmetije s hišno številko Lepa Njiva 42, Mozirje, kjer želijo lastniki kmetije obstoječi kompleks dopolniti z novo enodružinsko stanovanjsko hišo za rešitev stanovanjskega problema mladih prevzemnikov kmetije. Na obravnavanem območju ni bilo izvedenih lokacijskih preveritev.

V 135. členu ZUreP-3 je določeno, da z LP lahko velikost stavbnega zemljišča, kot je določena v OPN, poveča ali zmanjša za največ 20 odstotkov, vendar povečanje ne sme preseči 600 m² glede na izvirno določen obseg stavbnega zemljišča v OPN, ne glede na število izvedenih lokacijskih preveritev. Izvirno območje ima površino 2.467 m². V elaboratu se predlaga:

- izvzem območja stavbnega zemljišča na delu parcel 1636/19, 55/1 in 110/1, k.o. 917-Lepa Njiva, v večini na severnem delu izvirnega območja v velikosti 468 m² (sprememba

- namenske rabe iz A v K1);
- površina izvzema se v enaki velikosti (468 m²) prenese na del parcel 65/1 in 110/6, k.o. 917-Lepa Njiva, na južnem delu izvirnega območja (sprememba namenske rabe iz G oziroma K1 v A);
- širitev na južnem delu izvirnega območja se na delu parcel št. 65/1 in 110/6, k.o. 917-Lepa Njiva, v velikosti 493 m².

Širitev v velikosti 493 m² predstavlja 19,99% izvirnega območja v velikosti 2.467 m². Po izvedeni lokacijski preveritvi bo velikost EUP LN 67 2.960 m².

V skladu s prvim odstavkom 135. člena ZUreP-3, se pri preoblikovanju in določanju natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi poleg določb 32. člena ZUreP-3 upoštevajo tudi prostorski izvedbeni pogoji iz OPN. V elaboratu, so v poglavju »4.6 Skladnost s pravnimi režimi in prostorsko izvedbenimi pogoji na območju predvidene gradnje«, navedeni prostorski izvedbeni pogoji iz OPN za predmetno območje. V elaboratu je ugotovljeno, da so bili pri umeščanju objektov v prostor navedeni prostorsko izvedbeni pogoji upoštevani, detajlno pa se bo glede njihovega upoštevanja opredelil arhitekt v postopku projektiranja objekta.

Pri določanju natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi je treba upoštevati tudi določbe 32. člena ZUreP-3. Ta določa, da se obstoječa posamična poselitve ohranja z gradnjo novih objektov za obstoječe dejavnosti, z rekonstrukcijo, prizidavo in nadomestno gradnjo obstoječih objektov ter gradnjo pomožnih objektov. Zakon v istem členu določa, da se obstoječi posamični poselitvi z OPN ali z lokacijsko preveritvijo lahko stavbno zemljišče poveča oziroma preoblikuje pod pogoji, ki so taksativno naštet.

V elaboratu je poglavju »4.5. Utemeljitev upoštevanja izpolnjevanja pogojev glede upoštevanja fizičnih lastnosti zemljišča in določb 32. člena ZUreP-3«, pojasnjeno upoštevanje fizičnih lastnosti zemljišča in določb iz drugega odstavka 32. člena ZUreP-3 (ohranjanje posamične poselitve), in sicer so podane obrazložitve in utemeljitve, da:

- bo predvidena gradnja omogočila smotno izvedbo gradnje sodobne stanovanjske hiše in nezahtevnih objektov na mestu, ki je z vidika organizacije območja razpršene poselitve najoptimalnejša;
- je predvidena gradnja namenjena opravljanju obstoječe dejavnosti na obravnavanem območju, ki je namenjeno predvsem bivanju,
- bo predvidena gradnja posnemala obstoječ arhitekturni in tipološki vzorec na območju posamične poselitve in širše,
- gre za območje obstoječe kmetije, ki že ima zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za delovanje, tudi bivanjski objekt bo priključen na obstoječo infrastrukturo,
- se vplivi na okolje in obstoječo posamično poselitve ne bodo bistveno povečali,
- načrtovani posegi v prostor niso v nasprotju s pravnimi in varstvenimi usmeritvami,
- območje lokacijske preveritve se nahaja na erozijskem območju, kjer se načrtujejo običajni zaščitni ukrepi (erozijska območja, atlas voda, www.evode.gov.si), pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati pogoje geološko - geotehničnega poročila.

Glede na navedeno ministrstvo meni, da so v elaboratu ustrezno opredeljene vsebine, ki jih določa ZUreP-3.

Iz elaborata je razvidno, da je bilo za načrtovano gradnjo izdelano geološko geotehnično poročilo št.: GP – 81/2025, GeoMežnar d.o.o., Topolšica 198b, 3325 Šoštanj. Ministrstvo priporoča, da se ustrezno vključiti tudi v sklep o LP.

2.2. Tehnična ustreznost elaborata

Ministrstvo v okviru vodenja in vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema spremlja postopke priprave prostorskih aktov in preverja tehnično ustreznost gradiv, ki se objavljajo v njem. Pri tehničnem pregledu je bilo ugotovljeno, da gradivo ni pripravljeno v skladu s Tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki.

Ugotovljene nepravilnosti:

- Drugo

- Vrednost atributa PEUP_OZN sloja obm_lp_izv naj bo prazna.
- Sloju nam_lp_tip manjkajo obvezni atributi NAMEN, TIP, POV.
- Slojev nam_lp_tip, obm_lp_izv in parcele ni potrebno oddajati v dodatnih, ločenih podmapah.
- Kljub zatemnitvi je v datoteki elaborat_lp na strani 8 in 9 možno kopirati podatke o lastništvu.

Pred posredovanjem podatkov ministrstvu se v delih, kjer v podatkih ali dokumentaciji nastopajo osebni podatki, te ustrezno anonimizira.

3. Zaključek

Glede na zgoraj navedeno, ministrstvo meni, da so v elaboratu ustrezno opredeljene vsebine, ki jih določa ZUreP-3. Kljub temu naj občina pred sprejemom sklepa o LP odpravi ugotovljene pomanjkljivosti, navedene v točki 2.2 tega mnenja.

Ministrstvo se v tem mnenju ni opredeljevalo do strokovnih rešitev in postopka lokacijske preveritve, ker sta za zakonitost postopka njene priprave, sprejema in vsebine, odgovorna občina in občinski urbanist, ki v skladu s 46. členom ZUreP-3 skrbi za pripravo prostorskih aktov, med katere sodi tudi sklep o lokacijski preveritvi. Prav tako se v tem mnenju ministrstvo ni opredeljevalo in izvajalo nadzora nad veljavnim občinskim prostorskim načrtom.

V skladu s sedmim odstavkom 138. člena ZUreP-3 občina sprejme sklep o lokacijski preveritvi in ga objavi v uradnem glasilu občine. Sklep o lokacijski preveritvi se skupaj z elaboratom in mnenji nosilcev urejanja prostora objavi tudi v prostorskem informacijskem sistemu. Občina po tem, ko sprejme sklep o lokacijski preveritvi gradivo posreduje ministrstvu.

V skladu s 140. členom ZUreP-3 se sklep o lokacijski preveritvi, s katerim je bila odobrena pobuda za lokacijsko preveritev za namen preoblikovanja ali spremembe obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, po kratkem postopku v skladu s tretjim odstavkom 125. člena ZUreP-3 ali ob naslednji spremembah in dopolnitvah OPN vključi v OPN. Spremembe obstoječih stavbnih zemljišč ali nova stavbna zemljišča občina vnese v evidenco stavbnih zemljišč.

Pripravila:
Melita Jurca
podsekretarka

Boštjan Jerebic
vodja Sektorja za občinski prostorski razvoj

po pooblastilu
Simona Peršak Cvar
sekretarka

Poslati elektronsko:

- naslovníku
- joze.sinur@velenje.si



Tehnični pregled LP

Naziv: Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora LN 67 (uskladitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delih parc. št. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19, vse k.o. 917 – Lepa Njiva)

ID: 6319

Namen LP: Določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi

Verzija: 3

Izdelovalec: LM PROJEKTI, Peter Lojen, s.p.

Datum pregleda: 29. 01. 2026

Ugotovljene nepravilnosti – Gradivo JE pripravljeno v skladu s tehničnimi pravili za izvajanje lokacijske preveritve

1. Splošno

/

2. Tekstualni del

/

3. Grafični del

- Vrednost atributa NRP_ID sloja obm_lp_izv mora biti 1110 in ne 1100.
Nepravilnosti naj se odpravijo do posredovanja gradiva sprejete lokacijske preveritve.

4. Drugo

/



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

Podpisnik: Rok Velšček
Izdajatelj: Republika Slovenija
Št. certifikata: 8f 85 f1 8e 00 00 00 56 7d 98 01
Čas podpisa: 08:15, 09.12.2025
Ref. št. dokumenta: 35028 - 181 / 2025 - 4

Številka: 35028-181/2025-4

Datum: 8. 12. 2025

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi tretjega odstavka 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25; v nadaljevanju ZUreP-3) in 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1) naslednje:

M N E N J E

s področja upravljanja z vodami

o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP LN67, na delih zemljišč, parc. št. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19, vse k.o. Lepa Njiva (917) v Občini Mozirje

Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki obsega dele zemljišč, parc. št. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19, vse k.o. Lepa Njiva (917) v Občini Mozirje, z datumom junij 2025, ki ga je izdelal LM PROJEKTI, Peter Lojen, s.p., Goriška 2, Velenje, je **skladen s predpisi s področja upravljanja z vodami, pod naslednjimi pogoji:**

- Zagotovljeno mora biti odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih voda do predpisane stopnje čiščenja v skladu z ZV-1 in predpisi s področja varstva okolja.
- Zagotoviti je treba izvedbo zaščitnih ukrepov in upoštevati pogoje za gradnjo ter odvodnjo iz geološko-geomehanskega elaborata.
- Pred izdajo gradbenega dovoljenja je treba v skladu s 150. členom ZV-1 in v povezavi s posegi na ogrožena območja ter posegi povezanimi z izvajanjem posebne rabe voda, pridobiti vodno soglasje/mnenje naslovnega organa.

O b r a z l o ž i t e v :

Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, je z dopisom št. 3500-0018/2025-5 z dne 10. 9. 2025, pozvala naslovni organ, da v skladu s 138. členom ZUreP-3, poda mnenje s področja upravljanja z vodami o ustreznosti elaborata, ki je bil izdelan za namen lokacijske preveritve iz prve alineje 134. člena ZUreP-3 za namen izvajanja gradenj s prilagoditvijo oz. določitvijo območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi. DRSV je Občino dne 20.10.2025 po emailu pozvala, da vlogo dopolni z geološko-geomehanskim poročilom, ki je bilo podlaga za izdelava elaborata lokacijske preveritve. Občina je dne 10.11.2025 gradivo dopolnila z geološko-geomehanskim poročilom, št. GP – 81/2025 z datumom junij 2025 izdelovalca GeoMežnar d.o.o., Topolišica 198b, Šoštanj.

Predmet lokacijske preveritve je preoblikovanje in povečanje izvirnega območja posamične poselitve v EUP LN67 z namensko rabo površine razpršene poselitve (A) za potrebe gradnje stanovanjskega objekta. Izvirno območje posamične poselitve s površino 2.467 m² se preoblikuje tako, da se izvzame v izmeri 468 m² na severnem delu posamične poselitve in prenese na jugozahodni in jugovzhodni del, kjer se še dodatno poveča za 493 m², kar znaša 19,98 % povečanje izvirnega območja posamične poselitve. Površina stavbnega zemljišča po izvedeni lokacijski preveritvi znaša 2.960 m².

ZV-1 v prvem in drugem odstavku 61. člena določa, da mora pripravljalec prostorskih aktov, ki bi lahko vplivali na varstvo voda, njihovo urejanje in rabo, pri njihovi pripravi upoštevati pravni režim, ki se nanaša na posege v prostor na varstvenih in ogroženih območjih po določbah tega zakona.

Predmetno zemljišče sega na erozijsko ogroženo območje z običajnimi zaščitnimi ukrepi in plazljivo območje, kjer obstaja velika do srednja verjetnost pojavljanja plazov. V skladu s 87. in 88. členom ZV-1 je na plazljivih in erozivnih območjih med drugim prepovedano nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda in/ali izvajanje zemeljskih del, ki bi dodatno obremenila zemljišče ali razbremenila podnožje zemljišča.

Iz priloženega geološko-geomehanskega poročila izhaja, da je lokacija načrtovane gradnje, ob upoštevanju podanih pogojev za temeljenje in izvedbo izkopov ter zagotovitev odvodnje, stabilna.

Odvajanje odpadnih voda mora biti usklajeno z ZV-1 in predpisi s področja varstva okolja. V geološko-geomehanskem poročilo je zapisano, da se bodo meteorne vode in prečiščene komunalne odpadne vode vodile preko zadrževalnika do vodotoka, ki je lociran južno od predvidene gradnje. Za temeljenje je podan informativni izračun nosilnosti, predvideni objekt bo temeljen na nepodajno podlago tufa, urejeno bo dreniranje in odvod vseh meteornih vod. Analiza stabilnosti ni bila izvedena, vendar projektant glede na izvedene raziskave in pozicijo objekta ocenjuje, da je teren stabilen in ni plazovit. Drugačne razmere pri izvedbi gradbenih izkopov, ki bi odstopale od obravnavanih, je treba ponovno pregledati, ugotoviti stanje in nosilnost temeljnih tal. Projektant ocenjuje, da gradnja na obravnavanem območju ob upoštevanju vseh podanih pogojev, ne bo vplivala na stabilnostne razmere obravnavanega območja in sosednjih zemljišč.

V skladu s 150. členom ZV-1 je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja za načrtovani poseg pridobiti vodno soglasje/mnenje naslovnega organa o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.

Pripravila:

Nina Caf, univ. dipl. geog.

Podsekretarka

Rok Velišček, univ.dipl.inž.v.k.i.

p.p. direktor Urada za mnenja, soglasja in vodne pravice

Vročiti:

- Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, po emailu: obcina@mozirje.si; joze.sinur@velenje.si;
- DRSV, Sektor območja Savinje, po emailu: gp.drsv-ce@gov.si;
- Spis, tu.



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO**

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 90 00
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Podpisnik: Ervin Kosi
Izdajatelj: Republika Slovenija
Serijska številka: 05 b0 2b f9 00 00 00 00 56 7d b7 50
Potek veljavnosti: 17.11.2026
Datum in čas podpisa: 08.10.2025 08:10
Ref. št. dokumenta: 3505-132/2025/4
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

Številka: 3505-132/2025/4
Datum: 6. 10. 2025

Zadeva: Mnenje o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve
Zveza: vloga št. 3500-0018/2025-5 z dne 10. 9. 2025

Stranka, Občina Mozirje, je 12. 9. 2025 pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) podala vlogo za izdajo mnenja iz petega odstavka 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) glede ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve na območju enoti urejanja prostora LN 67 v Občini Mozirje, junij 2025, (v nadaljnjem besedilu: elaborat), ki ga je izdelal LM PROJEKTI Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen, s.p. Goriška cesta 2, 3320 Velenje ter priložila elaborat in mnenje o utemeljenosti posega na kmetijsko zemljišče za potrebe kmetijskega gospodarstva Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje z dne 22. 9. 2025.

Po pregledu predloženega elaborata in spremljajočega gradiva ministrstvo ugotavlja:

1. Predmet lokacijske preveritve (v nadaljnjem besedilu: LP) je ugotavljanje možnosti preoblikovanja in povečanja obsega stavbnih zemljišč zaradi ohranjanja posamične poselitve na delu zemljišč s parc. št. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19, vse v k. o. Lepa njiva (917). Bonitetna ocena predmetnih zemljišč znaša 43 bonitetnih točk (v nadaljnjem besedilu: BT).
2. Predlaga se preoblikovanje in širitev obstoječega stavbnega zemljišča za gradnjo nove enodružinske stanovanjske hiše za rešitev stanovanjskega problema mladih prevzemnikov kmetije. Zemljišča so izven območij strnjenih kmetijskih zemljišč z visokim pridelovalnim potencialom oziroma zemljišč, na katerih so bile izvedene agrarne operacije, kar je skladno s šestimi alinejami drugega odstavka 32. člena ZUreP-3.
3. Izvorno območje LP je v občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje (v nadaljnjem besedilu: OPN) opredeljeno kot EUP z oznako LN 67 in predstavlja stavbno zemljišče razpršene poselitve (A), ki se v skladu z 307. členom ZUreP-3 v povezavi z 280. členom ZUreP-2 šteje kot posamična poselitve, s čimer so zagotovljeni pogoji za opredelitev izvornega območja LP.
4. 134. člen ZUreP-3 v prvi alineji določa, da se zaradi ohranjanja posamične poselitve preoblikuje ali spremeni obseg stavbnih zemljišč, kot so določena v OPN, in določi prostorske izvedbene pogoje. Drugi odstavek 135. člena pa določa, da se z LP lahko velikost stavbnega zemljišča posamične poselitve, kot je določena v OPN, poveča ali zmanjša za največ 20 odstotkov, vendar povečanje ne sme preseči 600 m².

Predlaga se preoblikovanje in povečanje izvornega območja stavbnega zemljišča, ki znaša 2.467 m², za 493 m² oziroma za 19,9 % izvorne površine stavbnega zemljišča, ki po spremembi znaša 2.960 m².

5. Občina in odgovorni prostorski načrtovalec v elaboratu ugotavljata, da je lokacijska preveritev za preoblikovanje stavbnega zemljišča utemeljena in skladna z zakonodajnimi kriteriji in ni v neskladju z namensko rabo prostora in namensko rabo sosednjih zemljišč ter ne bo povzročala škode ali znatnih vplivov na okolje.

Ministrstvo podaja mnenje, da so v elaboratu ustrezno predstavljene vsebine z vidika pristojnosti ministrstva.

S spoštovanjem.

Pripravil:
Igor Ritonja
sekretar

mag. Ervin Kosi
državni sekretar

Poslano po elektronski pošti:

- naslovnici, e-pošta: obcina@mozirje.si
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, e-pošta: gp.mnvp@gov.si

ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora ZureP-3 (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge št. **3500-0018/2025-5** z dne **12. 9. 2025** izdaja

OBČINA MOZIRJE
ŠMIHELSKA CESTA 2

3330 MOZIRJE

POZITIVNO MNENJE K LOKACIJSKI PREVERITVI št. 4371

K dokumentaciji: Lokacijska preveritev za uskladitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP LN 67, št. 2025/18, izdelal LM PROJEKTI, Peter Lojen s.p., Goriška 2, 3320 Velenje, izdelano junij 2025

Naročnik: Ivan Goličnik, Lepa njiva 42, 3330 Mozirje
Nežika Goličnik, Lepa njiva 42, 3330 Mozirje

Katastrska občina	Parcelne številke
917 – Lepa njiva	55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6 in 1636/19

Predvideni objekti:

- Stanovanjska hiša s pripadajočo komunalno infrastrukturo

k elaboratu lokacijske preveritve za uskladitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP LN 67, za gradnjo nove stanovanjske hiše s pripadajočo komunalno infrastrukturo na parc. št. 65/1, k.o. Lepa njiva (917), na podlagi vloge št. 3500-0018/2025-5 z dne 12.9.2025, elaborata lokacijske preveritve št. 2025/18, izdelal LM PROJEKTI, Peter Lojen s.p., Goriška 2, 3320 Velenje, izdelano junij 2025, situacije prikaza območja LP - list št. 2.10. v merilu 1:500 in situacije s prikazom obstoječih el. en. vodov in naprav Elektra Celje d.d., za naročnika Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, za invest. Anže Goličnik, Lepa Njiva 42, 3330 Mozirje.

Vložnik je dne **12. 9. 2025** zaprosil za izdajo mnenja k dokumentaciji Lokacijska preveritev za uskladitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP LN 67, št. 2025/18, izdelal LM PROJEKTI, Peter Lojen s.p., Goriška 2, 3320 Velenje, izdelano junij 2025. Posegi v priloženem prej navedenem elaboratu lokacijske preveritve so skladni s predhodno podanimi pogoji s strani Elektra Celje d.d..

Opomba: 1. V skladu s podatkom investitorja se za napajanje predvidene stanovanjske hiše predvideva 17 kW priključne moči, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 25A. Energija za napajanje predvidene stanovanjske hiše na razpolago v obstoječi prostostoječi razdelilni omarici PS R na parc. št. 52/2, k.o. Lepa njiva (917) s tem, da je pred priključitvijo potrebno v PS R dograditi vertikalno varovalno podnožje. Prej navedena PS R je priključena na distribucijsko omrežje I05: Završe iz TP Ržiše: 2347.

Od prej navedene PS R je potrebno predvideti nov NN podzemni priključni vod do predvidene prostostoječe priključno merilne omarice, katero je potrebno locirati ob dovozno cesto na stalno dostopno mesto za pooblaščen osebe distributerja električne energije.

2. V fazi izdelave DGD projektne dokumentacije si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo.


3. Predmetni elaborat lokacijske preveritve je potrebno dopolniti s prej navedenim v skladu z priloženo situacijo.

Celje, 6. 11. 2025

Pripravil/-a:
Roman Rezar



Služba za razvoj:
mag. Tomislav Kramaršek



Poslano:

- Občina Mozirje, Šmihelska Cesta 2, 3330 Mozirje (poslano po elektronski pošti na naslov joze.sinur@velenje.si)
- Goličnik Ivan in Nežika, Lepa Njiva 42, 3330 Mozirje (poslano po elektronski pošti na naslov anze.golicnik@elektro-celje.si)
- arhiv (Sl. za razvoj - Andrej Kuder, DE Velenje - Matej Coklin, nadzorništvo Nazarje)

Priloge:

- Situacija prikaza območja LP - list št. 2.10.
- Situacija s prikazom obstoječih el. en. vodov in naprav Elektra Celje d.d.

Javno podjetje Komunalna d.o.o. Mozirje na zahtevo **Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje**, ter na podlagi 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Mozirje (UG 7/98), Odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Mozirje (UG 6/00) ter Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje (UG 20/2023), izdaja naslednje

MNENJE št: 77/2025-1-MPA

k lokacijski preveritvi

za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki za »ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA LN 67«, na parceli št. 55/1, 65/1, 110/1, 110/4, 110/5, 110/6, 1636/19 k.o. 917 - Lepa Njiva.

Splošno:

1. Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, , , pripravlja prostorski akt »ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA LN 67«. V ta namen je z vlogo zaprosila JP Komunalna, d.o.o. Mozirje, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje, da skladno s predpisi navedenimi v uvodu izda mnenje k lokacijski preveritvi. Vlogi je bil priložen LP, ID:, št. elaborata: 2025/18, datum elaborata: junij 2025, ki ga je izdelalo podjetje LM Projekti, Peter LOJEN s.p., Goriška cesta 2, 3320 Velenje.
2. Vse spremembe na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju je potrebno po gradnji katastrsko posneti, podatke, ki morajo ustrezati obstoječim standardom, pa posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov JP Komunalna d.o.o. Mozirje.

Mnenje glede vodovoda:

3. Na območju obravnave poteka javno vodovodno omrežje. V 3 m varovalnem pasu vodovoda niso dovoljeni posegi brez predhodnega soglasja JP Komunalna d.o.o. Mozirje.
4. Vodovod in priključki na javno vodovodno se izvajajo v skladu z navodili in zahtevami upravljavca vodovoda. Uporabnik in upravljavec sta dolžna upoštevati določila tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema.
5. Za izvedbo instalacijskih del na vodovodu je pooblaščen samo izvajalec javne službe JP Komunalna d.o.o. Mozirje.
6. Vsi gradbeni in instalacijski stroški, eventualne odškodnine in popravila gredo v breme investitorja.
7. Mesto vodomera mora biti vedno dostopno, osvetljeno, čisto, zavarovano pred mrazom ter talno in površinsko vodo. Vodomere je mora biti nameščen v vodomernem jašku izven zgradbe. Uporabnik je upravljavcu dolžan zagotoviti in omogočiti dostop do vodomera.
8. Uporabnik je dolžan upravljavcu prijaviti vse poškodbe vodomera takoj, ko jih opazi. V kolikor je prišlo do poškodbe vodomera po krivdi uporabnika je le-ta dolžan poravnati vse stroške, vključno z ocenjeno količino izgubljene ali porabljene vode.
9. Montažo in demontažo vodomera ter kontrolo opravlja izključno upravljavec.

Mnenje glede kanalizacije:

10. Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoštevati ločen sistem odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode ter vse zahteve v zvezi z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne

- odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
11. Obravnavano območje je na območju kjer ni predvidene gradnje in ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja za odvod in čiščenje komunalne odpadne vode, je potrebno komunalno odpadno vodo iz objekta prečistiti na individualni mali komunalni čistilni napravi (MKČN) ustrezne velikosti z ustreznim načinom čiščenja glede na količino odpadne vode.
 12. Upoštevati je potrebno ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oz. vodotoke (Zakon o vodah - Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo - Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), zato je potrebno za meteorne vode s streh in utrjenih površin predvideti ponikanje, prepustne povozne površine, zadrževalne bazene in podobne rešitve, ki morajo biti prikazane v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. V kolikor se meteorne vode ne priključujejo v javni kanal in so na drug način speljane v okolje je potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za vode.
 13. MKČN je v lasti in upravljanju investitorja. Vsi stroški nastali z delovanjem in vzdrževanjem MKČN bremenijo lastnika MKČN. Lastnik je odgovoren za pravilno delovanje MKČN.
 14. MKČN mora biti locirana in vgrajena tako, da je v vsakem trenutku omogočen dostop za nujna in redna vzdrževalna dela ter redno praznjenje blata. Lastnik mora izvajalcu javne službe omogočiti prevzem in odvoz blata najmanj enkrat na tri leta. Maksimalen odmik od utrjene povozne površine za tovorno vozilo za odvoz blata lahko znaša 20 m.
 15. V primeru izgradnje javne kanalizacije je obvezna priključitev na javno kanalizacijo in opustitev MKČN.
 16. Očiščene komunalne odpadne vode iz MKČN je možno odvajati preko objekta za ponikanje v kolikor je ta skladen z evropskim standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2:2005 in v kolikor geološka sestava tal zagotavlja učinkovito ponikanje in varen odvod prečiščene komunalne vode v skladu z veljavno zakonodajo ali preko zaprtega kanala v naravne odvodne jarke in vodotoke, za oboje pa je potrebno pridobiti vodno soglasje s strani Direkcije RS za vode.

Mnenje glede ravnanja z odpadki:

17. Zagotoviti je potrebno zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo zabojniki za odpadke in prevzemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame.
18. Prevzemna mesta so na javnih površinah ob prometni poti smetarskega vozila, izjemoma tudi na zasebnem zemljišču uporabnika. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 5 metrov od roba prometne poti smetarskega vozila. V primeru zagotavljanja poti na zasebnem zemljišču mora biti pot širine najmanj 3,5 m, ustrezni zavijalni radii in nosilnost 10 ton osne obremenitve.
19. V času do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov, ki se prevzemajo od vrat do vrat, se odpadki zbirajo v zabojnikih, ki so nameščeni na zasebni površini ali v zasebnih prostorih pri uporabniku (zbirna mesta). Uporabnik mora zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice. Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov zagotoviti, da se zabojnik prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa prazne posode ali zabojnike takoj vrne na zbirno mesto. Prevzemno mesto je lahko hkrati prevzemno mesto, če so za zbirno mesto hkrati izpolnjeni pogoji za prevzemno mesto.


JP Komunala, d.o.o. Mozirje izdaja pozitivno mnenje k elaboratu lokacijske preveritve.

Datum: 06. 11. 2025

Pripravil:
Peter Rušnik



Direktor
Andrej Kladnik




Poslano:

- Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, , 1x
- Arhiv tu 1x

Omrežje in infrastruktura
Operativa dostopovnih omrežij
Telekomunikacijsko kabelsko omrežje
TKO osrednja Slovenija 2
Jamova ulica 15a, 3000 Celje



09292025091200575

OBČINA MOZIRJE
ŠMIHELSKA CESTA 2

Številka: 149217-CE-12383-PM
Vaš znak: 3500-0018/2025-5
Datum: 12.9.2025

3330 MOZIRJE

Zadeva: Mnenje k ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora LN 67

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja (Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje), naslednje:

POZITIVNO mnenje k ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora LN 67

Povečanje velikosti stavbnega zemljišča ne vpliva na obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje. Gradnja objektov je ob pridobitvi projektnih pogojev in mnenja možna.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:

- Miran Skamen, tel.: 03 428 3426, e-pošta: miran.skamen@telekom.si

Lep pozdrav!

Pripravil:
Peter Mars



Žig: Vodja TKO osrednja
Slovenija 2
Samo Vehovar



V vednost: naslov, arhiv



C

C



OBČINA MOZIRJE
OBČINSKA UPRAVA
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE
Tel: (03) 839 33 00 fax: (03) 839 33 05
Davčna številka: SI70998396

Mozirje, dne 11.02.2026
Številka: 032-0001/2026

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

ZADEVA: CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINI MOZIRJE:

- OSKRBE S PITNO VODO,
- ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
- ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
- STORITEV ZBIRANJE ODPADKOV

PРАВNA PODLAGA: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV, 6. točka 7. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018, 34/2025), 2. in 5. člena Odloka o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje - neuradno prečiščeno besedilo (2) (Uradni list Republike Slovenije, št. 64/2007, 124/2007, 54/2010)

PREDLAGATELJ: JP Komunala Mozirje

Kratka uvodna obrazložitev:

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa metodologijo za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvajalec storitve je dolžan občinskemu svetu vsako leto predložiti v potrditev elaborat, katerega sestavine so določene z uredbo. Izračunane cene so podlaga za potrjevanje novih cen.(višje ali nižje).

Priloženi so elaborati o oblikovanju cene izvajanja storitev:

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne odpadne vode
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe čiščenja komunalne odpadne vode
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev zbiranja odpadkov
- Elaborat o oblikovanju cene storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč

Na podlagi elaboratov so izračunane cene storitev in so predlagani sklepi za potrditev cen komunalnih storitev.

Odbor za Gospodarske dejavnosti je gradivo obravnaval in sprejel naslednji sklep:

Predlog sklepa odbora

Odbor za gospodarske dejavnosti občine Mozirje se je seznanil z elaborati, predlaganimi cenami in sklepi izvajalca izvajanja javnih služb varstva okolja JP Komunala Mozirje in predlaga, da se gradivo da v obravnavo Občinskemu svetu Občine Mozirje.

Priloženi so tudi sklepi izvajalca javne službe kot sestavni del gradiva.

Priloge:

- Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2026
- Povzetek elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
- Predlog sklepov
- Primerjavo položnic
- Predstavitev primerjalne analize oskrbe s pitno vodo za leto 2024
- Predstavitev primerjalne analize odvajanja in čiščenja za leto 2024
- Elaborat o oblikovanju cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2026
- Povzetek elaborata o oblikovanju cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
- Predlog sklepov-odpadki
- Primerjavo položnic-odpadki
- Predstavitev primerjalne analize ravnanja z odpadki za leto 2024

Gradivo za obravnavo pripravil: JP Komunala Mozirje



- **ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV
OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO**
- **ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV
OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE
VODE**
- **ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV
OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE
VODE**

OBČINA MOZIRJE

KAZALO

1	UVOD	4
1.1	Splošno	4
1.2	Pravna podlaga za izdelavo elaborata	4
1.3	Veljavnost obstoječih cen.....	5
1.4	Namen izdelave elaborata	5
2	DEJAVNOST IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO	6
2.1	Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo	6
2.2	Predstavitev dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo.....	6
2.3	Pregled značilnih del sprotnega in občasnega vzdrževanja na področju oskrbe s pitno vodo	7
2.4	Elaborat oblikovanja cen oskrbe s pitno vodo	9
2.4.1	Omrežnina	9
2.4.2	Vodarina	9
2.4.3	Sestavine elaborata (9. člen Uredbe)	10
2.4.3.1	Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje – leto 2024.....	10
2.4.3.2	Pedračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje – leto 2024.....	11
2.4.3.3	Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje (2024).....	13
2.4.3.4	Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih.....	13
2.4.3.5	Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih	13
2.4.3.6	Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena s primerljivimi območji.....	14
2.4.3.7	Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov	14
2.4.3.8	Pedračunska količina izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2026	14
2.4.3.9	Pedračunski stroški izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2026	15
2.4.3.10	Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026).....	15
2.4.3.11	Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)	16
2.4.3.12	Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje	17
2.4.3.13	Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.....	17
2.4.3.14	Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje	17
2.4.3.15	Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	17
2.4.3.16	Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (2026) in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje (2026)	17
2.4.3.17	Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih.....	21
2.4.3.18	Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32.....	22
2.4.3.19	Storitve dane v podizvajanje.....	22

2.4.3.20	Kazalniki in merila za presojo učinkovitosti izvajanja javne službe	22
3	DEJAVNOST ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE	23
3.1	Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja komunalne odpadne vode.....	23
3.2	Pregled značilnih del sprotnega in občasnega vzdrževanja na področju odvajanja odpadne vode.....	24
3.3	Elaborat o oblikovanju cen odvajanja komunalne odpadne vode	25
3.3.1	Omrežnina	25
3.3.2	Storitve odvajanja komunalne odpadne vode.....	26
3.3.3	Okoljska dajatev	26
3.3.4	Sestavine elaborata (9. člen Uredbe)	26
3.3.4.1	Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje – 2024	26
3.3.4.2	Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje – leto 2024	27
3.3.4.3	Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje – leto 2024.....	28
3.3.4.4	Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih.....	29
3.3.4.5	Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih	29
3.3.4.6	Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena s primerljivimi območji.....	29
3.3.4.7	Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov	30
3.3.4.8	Predračunska količina izvajanja storitve javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje - 2026	30
3.3.4.9	Predračunski stroški izvajanja storitve javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje - 2026	30
3.3.4.10	Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)	31
3.3.4.11	Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)	31
3.3.4.12	Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje	32
3.3.4.13	Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.....	32
3.3.4.14	Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje	32
3.3.4.15	Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	33
3.3.4.16	Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (2026) in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje (2026)	33
3.3.4.17	Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih	36
3.3.4.18	Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32.....	38
3.3.4.19	Storitve dane v podizvajanje.....	38
3.3.4.20	Kazalniki in merila za presojo učinkovitosti izvajanja javne službe	38
4	DEJAVNOST ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE	39
4.1	Podatki o izvajalcu javne službe čiščenja komunalne odpadne vode.....	39
4.1.1	Storitev, povezana z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	39

4.1.1.1	Oprostitev plačila praznjenja greznic in MKČN za kmetijska gospodarstva.....	40
4.2	Pregled značilnih del sprotnega in občasnega vzdrževanja na čiščenju komunalne odpadne vode.....	40
4.3	Elaborat oblikovanja cen čiščenja komunalne odpadne vode in storitev, povezanih z greznicami in MKČN.....	41
4.3.1	Omrežnina	41
4.3.2	Storitve čiščenja komunalne odpadne vode.....	41
4.3.3	Sestavine elaborata (9. člen Uredbe MEDO).....	42
4.3.3.1	Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje (2024).....	42
4.3.3.2	Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje (2024).....	43
4.3.3.3	Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje – leto 2024.....	46
4.3.3.4	Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih.....	46
4.3.3.5	Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih	47
4.3.3.6	Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena s primerljivimi območji.....	47
4.3.3.7	Predračunska količina izvajanja storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode in storitev, povezanih z greznicami in MKČN za prihodnje obračunsko obdobje - 2026	47
4.3.3.8	Predračunski stroški izvajanja storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode in storitev, povezanih z greznicami in MKČN za prihodnje obračunsko obdobje - 2026 .	48
4.3.3.9	Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026).....	49
4.3.3.10	Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)	50
4.3.3.11	Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	51
4.3.3.12	Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje	52
4.3.3.13	Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (2026) in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje (2026)	52
4.3.3.14	Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih.....	58
4.3.3.15	Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32.....	60
4.3.3.16	Storitve dane v podizvajanje.....	60
4.3.3.17	Kazalniki in merila za presojo učinkovitosti izvajanja javne službe.....	60
5	ZAKLJUČEK	61

1 UVOD

1.1 Splošno

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje je izvajalec dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče, ter dejavnost zbiranja odpadkov v občinah Mozirje in Rečica ob Savinji.

Izvajanje dejavnosti je urejeno na podlagi Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 21/25); v nadaljevanju ZOPVOOV, Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12 s spremembami), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 s spremembami), ter občinskega odloka s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja ter ravnanja z odpadki.

1.2 Pravna podlaga za izdelavo elaborata

V skladu z ZOPVOOV, ki velja od 1.4.2025 je določeno, da vlada v 12 mesecih od uveljavitve zakona izda izvršilne predpise, ki se nanašajo na:

- podrobno določitev neupravičenih, delno upravičenih in upravičenih stroškov, izhodišča za oblikovanje cene storitve javne službe in omrežnine, izračun cene storitve javne službe in omrežnine ter merila za presojo učinkovitosti izvajanja javne službe. Vlada podrobneje določi izhodišča za oblikovanje in izračun cene v primeru, ko občina sklene dogovor o dobavi v drugi občini in za izvajanje drugih posebnih storitev na področju oskrbe s pitno vodo.
- podrobno določitev vsebine in oblike elaborata o oblikovanju cene iz prvega odstavka tega člena, kazalnike ter merila za presojo učinkovitosti izvajanja javne službe.
- podrobno določitev vsebine načrta za povečanje stroškovne učinkovitosti izvajanja javne službe.
- predpis vsebine primerjalne analize. Ministrstvo pripravi napotke za poročanje vsebine primerjalne analize iz tretjega odstavka tega člena in o cenah ter stroških iz drugega odstavka tega člena za javne službe in posebne storitve.
- določitev normirane porabe pitne vode.
- podrobne določitve faktorjev in način izračuna omrežnine.
- podrobne določitve vsebine obračuna zneska storitve javne službe uporabnikom javne službe.
- določitev načina preveritve odbitnih postavk pri oblikovanju cene storitve javne službe in omrežnine.

Ker vlada še ni predpisala vsebine elaborata in način oblikovanja cen, smo elaborat pripravili skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami, v nadaljevanju Uredba MEDO).

1.3 Veljavnost obstoječih cen

V letu 2025 se je spremenila cena storitve odvajanja. Cena storitve oskrbe s pitno vodo in čiščenja ter storitve, povezane s praznjenjem greznic oz. MKČN pa so ostale nespremenjene. V nekaterih občinah se je uskladila cena omrežnine glede na nove investicije, v treh občinah je bila uveljavljena subvencija.

V občini Mozirje se je s 1. 7. 2025 spremenila cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo, omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode, omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode in omrežnine na storitvah povezanih s praznjenjem greznic in MKČN.

1.4 Namen izdelave elaborata

ZOPVOOV v 15. in 16. členu določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitve javne službe, ki ga predloži pristojnemu občinskemu svetu v potrditev.

V nadaljevanju so pripravljene elaborati za:

- ☞ oskrbo s pitno vodo,
- ☞ odvajanje komunalne odpadne vode
- ☞ in čiščenje komunalne odpadne vode, ki vključuje storitve:
 - čiščenja komunalne odpadne vode ter
 - storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, pretočnimi greznicami in MKČN.

Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo. Izhodišča za oblikovanje cen izhajajo iz vrednosti in obsega javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb, ter do 5% donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe. Pri tem se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca javne službe za prihodnje obdobje. Navedena izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata.

V tem elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitve javne službe na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče enotno za celotno območje skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba MEDO. Cena omrežnine se oblikuje za vsako občino posebej.

V skladu z Uredbo MEDO se prve točke elaborata nanašajo na poročanje o predračunskih in obračunskih kategorijah za preteklo obračunsko obdobje, to je leto 2024. Izhajajo iz poslovnega načrta za leto 2024, obračunske pa iz realiziranega rezultata leta 2024. Iz elaborata je razvidno, da so ugotovljene razlike med potrjenimi in obračunskimi cenami znotraj dopustnega odstopanja (6. člen Uredbe MEDO). V drugem delu elaborata pa se opredeljene cene nanašajo na prihodnje obračunsko obdobje, to je leto 2026. Premalo zaračunani stroški se niso prenesli v predračunsko kalkulacijo cen. Izračunane cene za leto 2026 temeljijo na planskih količinah in stroških v skladu s Poslovnim načrtom za leto 2026.

ZOPVOOV v 19. členu daje možnost, da občina prizna subvencijo cene za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitne dejavnosti. Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine. Pri izračunu cen subvencije niso upoštevane, ker je to odločitev pristojnega organa občine.

2 DEJAVNOST IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO

2.1 Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo

JP Komunala d.o.o. Mozirje je na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče izvajalec občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Območje izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo predstavlja en oskrbovalni sistem za celotno območje v omenjenih občinah.

2.2 Predstavitev dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo

V okviru javne službe oskrbe s pitno vodo izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo kot obvezne storitve izvaja in odgovarja za naslednje naloge:

- oskrbo s pitno vodo uporabnikom,
- priključevanje objektov ali dela objekta za nove uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo,
- izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s 33. členom ZOPVOOV,
- poročanje v skladu s 34. členom ZOPVOOV,
- monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo,
- monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
- vzdrževanje javnega vodovoda in priključkov na javni vodovod, pitnikov, javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari, in druge infrastrukture javne službe za oskrbo s pitno vodo,
- obveščanje uporabnikov javne službe oskrbe s pitno vodo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo in njihovih obveznostih,
- zagotavljanje zdravstveno ustrezne in skladne pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
- hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
- označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja, in
- zagotavljanje zmanjševanja vodnih izgub.

JP Komunala d.o.o. Mozirje ima v najemu 3 vodovodne sisteme, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz 20 vodnih virov in obsegajo približno 245 km vodovodnega omrežja.

Realizirana količina vode 2024- gospodinjstva	m ³	424.895
Realizirana količina vode 2024- gospodarstvo	m ³	120.886
Realizirana skupna količina vode 2024	m ³	545.781
Število prebivalcev priključenih na javni vodovod	število	10.295
Število odjemnih mest priključenih na javni vodovod	kom	4.038
Dolžina omrežja v najemu	m	244.589
Število vodnih virov	kom	20
Izdatnost vodnih virov	l/s	45,35
Število rezervoarjev	kom	20
Skupna prostornina rezervoarjev	m ³	1846
Število črpališč in prečrpališč	kom	16
Število hidropostaj	kom	2
Število hidrantov	kom	340
Število prebivalcev z lastno oskrbo pitne vode	število	3.610

2.3 Pregled značilnih del sprotnega in občasnega vzdrževanja na področju oskrbe s pitno vodo

Čiščenje rezervoarjev za vodo (vodohrani)

Pri čiščenju vodne celice v rezervoarju najprej zapremo dotok v objekt in odpremo izpust iz rezervoarja. V kolikor sta dve komori, najprej izpraznimo eno, nato še drugo. Nato odstranimo morebitne usedline in rezervoar očistimo ter izperemo z dezinfekcijskim sredstvom v skladu z načrtom HACCP. Po opravljeni dezinfekciji kontrolor preveri vsebnost rezidualnega (prostega) klora v vodi. Čiščenje rezervoarjev izvajamo dvakrat letno oziroma po potrebi.

Čiščenje vodnih zajetij

Pri čiščenju zajetij najprej zapremo dotok v omrežje in odpremo izpust iz zajetja. Nato odstranimo morebitne usedline z dna zajetja s četkanjem in izpiranjem. Po opravljeni dezinfekciji kontrolor preveri vsebnost rezidualnega klora v vodi. Čiščenje izvajamo dvakrat letno oziroma po potrebi, tako kot je predpisano s HACCP načrtom.

Čiščenje vodovodnega omrežja

Čiščenje javnega vodovodnega omrežja izvajamo tako, da izpiramo cevi na pripravljenih izpustih ali iz hidrantov na vodovodnem omrežju. Izpiranje izvajamo ponoči in je končano, ko na izpustu ali hidrantu priteče čista voda. Predpisano čiščenje se izvaja po HACCP načrtu dvakrat letno in tudi še dodatno po potrebi.

Urejanje objektov in okolice

Travnate površine okolice vodovodnih objektov vzdržujemo z redno košnjo, vzdržujemo oznake hidrantov in zasunov. Redno čistimo notranjost vodovodnih objektov in izvajamo manjša gradbena in obrtniška dela, kot je pleskanje, manjša popravila ipd. S tem zagotavljamo doseganje standardov v okviru HACCP načrta.

Kontrola priprave pitne vode

Izvajamo redne meritve prostega klora kot dezinfekcijskega sredstva za pitno vodo in kontrolo delovanja naprav za dezinfekcijo pitne vode na vseh vodnih virih oziroma v objektih, v katerih se izvaja priprava pitne vode (nadzor kritičnih kontrolnih točk) v skladu s HACCP načrtom. S tem postopkom preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki se prenašajo s pitno vodo. Zaradi tega je dezinfekcija večinoma nujen postopek v pripravi pitne vode. Za to izvajanje uporabljamo plinski klor in natrijev hipoklorit.

Iskanje okvar na vodovodnem omrežju

Po potrebi izvajamo iskanje okvar na vodovodnem omrežju in opravljamo meritve izgub vode na določenih območjih. Vse opravljene meritve spremljamo preko daljinskega vodenja, ki omogoča zbiranje in analizo rezultatov v daljšem časovnem obdobju. Vse to se arhivira v grafični obliki na računalniku na sedežu podjetja.

Popravila okvar na javnem vodovodnem omrežju

Redno izvajamo sanacijo okvar na omrežju takoj ko se pojavijo ali, ko najdemo okvaro s sistemskim iskanjem. Občine tudi vsako leto s planom opozarjamo, kje so kritična mesta, da bi se ta tudi čim prej odpravila, s tem pa bi se vodne izgube tudi zmanjšale. Pri sanaciji okvar je motena oskrba s pitno vodo, saj je potrebno opraviti zaporo vode na poškodovanem odseku. V primeru okvare na daljšem transportnem omrežju, kjer je z zaporo vode prizadetih več prebivalcev in porabnikov, katerih proizvodnja ali delo je neposredno odvisno od pitne vode, jih pred zaporo pokličemo po telefonu, prebivalce pa obvestimo preko spletne strani in sredstev javnega obveščanja (radio).

Vzdrževalna dela na javnem vodovodnem omrežju

Med rednimi vzdrževalnimi deli izvajamo popravila, zamenjave vgradnih garnitur, ventilov, menjave zasunov, spojnih elementov pri vodomernu, menjave in nastavljanje regulatorjev tlaka, menjave nepovratnih ventilov, ipd.

Menjave črpalk na vodovodnih sistemih in vzdrževanje elektro opreme

V okviru planiranih vzdrževalnih del izvajamo servis črpalk v črpališčih. Osnova za servis so pregledi in meritve črpalk. Vzdržujemo elektro opremo in sistem daljinskega vodenja. Meritve črpalk obsegajo določene potrebne parametre (pretok, električni tok, meritve moči) na osnovi katerih določimo potreben obseg vzdrževalnih del na črpalki, servis ali njeno zamenjavo. Poleg navedenega opravljamo tudi zakonsko predpisane meritve elektro instalacij na objektih.

Popis vodomero

Izvajamo redni popis vodomero individualnih uporabnikov enkrat letno, tam kjer so radijsko vodeni vodomeri večkrat letno, uporabnikov v večstanovanjskih in gospodarskih objektih pa mesečno oziroma trimesečno.

Vzdrževanje vodomero

Vzdrževanje vodomero obsega zamenjavo in redne preizkuse vodomero v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur. L. RS, št. 26/2005). Vodomer mora biti pregledan, overjen in zamenjan vsakih 5 let.

Vzdrževanje vodovodnih priključkov

Vzdrževanje priključka stavbe obsega preverjanje delovanja cevovoda in opreme priključka na sekundarni vodovod, vodenje predpisanih evidenc o priključkih stavb, tras priključkov, ter njihovo vzdrževanje, obnovo in posodabljanje. Tekoče vzdrževanje zajema odpravo napak na priključku (počena cev, okvara na spoju cevi, nefunkcionalen zasun pred ali za vodomero, nefunkcionalen hišni zasun na sekundarnem omrežju). Investicijsko vzdrževanje zajema obnovo (delno ali celotno) ali zamenjavo vodovodnega priključka.

2.4 Elaborat oblikovanja cen oskrbe s pitno vodo

2.4.1 Omrežnina

Omrežnina za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo (16. člen Uredbe MEDO) vključuje:

- ↗ stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- ↗ stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- ↗ stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- ↗ stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
- ↗ stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima,
- ↗ plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode in
- ↗ odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera (17. člen Uredbe).

2.4.2 Vodarina

Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Vključuje naslednje skupine stroškov:

- ↗ neposredne stroške materiala in storitev,
- ↗ neposredne stroške dela,

- ☞ druge neposredne stroške,
- ☞ splošne (posredne) proizvodjalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- ☞ splošno nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- ☞ splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- ☞ obresti zaradi financiranja opravljenih storitev javne službe,
- ☞ neposredne stroške prodaje,
- ☞ stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
- ☞ druge poslovne odhodke in
- ☞ donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Enota količine storitve je izražena v EUR/m³ dobavljene pitne vode.

2.4.3 Sestavine elaborata (9. člen Uredbe)

2.4.3.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje – leto 2024

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev (m³ in števila vodomero), ki izhaja iz plana za leto 2024, sprejetega na seji skupščine marca 2024.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v letu 2024. Pri številu vodomero je upoštevano število le-teh na dan 31. 12. 2024.

Predračunska in obračunska količina pitne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

	v m ³	
	Predračunska 2024	Obračunska 2024
Oskrba s pitno vodo	541.082	545.781

Razvidno je, da odstopanja med načrtovano in dejansko količine znaša za 4.699 m³ oziroma je dejanska količina višja za 0,9 %. Odstopanja so vsako leto prisotna, odvisna so od števila na novo priključenih, okvar na omrežju in od varčevanja v gospodinjstvih in drugih organizacijah.

Predračunska in obračunska količina vodomero v občini Mozirje:

Zap. št.	Premer	Faktor omrežnine	Predračun		Obračun	
			Število vodomero	Vsota faktorjev	Število vodomero	Vsota
1	DN ≤ 20	1	1.376	1.376	1.381	1.381
2	20 < DN < 40	3	15	45	18	54
3	40 ≤ DN < 50	10	4	40	4	40
4	50 ≤ DN < 65	15	8	120	8	120
5	65 ≤ DN < 80	30	1	30	1	30
6	80 ≤ DN < 100	50	3	150	3	150
7	100 ≤ DN < 150	100	1	100	1	100
8	150 ≤ DN	200	0	0	0	0
	SKUPAJ		1.408	1.861	1.416	1.875

2.4.3.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje – leto 2024

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

v EUR

Zap. št.	Kalkulativni element lastne cene	Predračun 2024	Obračun 2024
1.	Neposredni stroški materiala in storitev	145.400,00	192.048,97
a)	Stroški materiala	81.400,00	99.104,82
	porabljene surovine in material	12.000,00	19.830,05
	stroški materiala za pripravo vode	400,00	379,78
	strošek električne energije	44.000,00	54.235,97
	strošek goriva	4.000,00	5.875,73
	drugi stroški materiala	21.000,00	18.783,29
b)	stroški storitev	64.000,00	92.944,15
	stroški intelektualnih in osebnih storitev	1.000,00	500,00
	stroški prevoznih storitev	10.000,00	11.681,90
	stroški vzdrževanja	23.000,00	34.385,93
	stroški kontrole in analiza vode	10.000,00	13.257,47
	stroški drugih storitev	20.000,00	33.118,85
2.	<i>Neposredni stroški dela</i>	135.000,00	151.621,71
3.	<i>Drugi neposredni stroški</i>	4.000,00	3.054,77
I.	SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI	284.400,00	346.725,45
a)	stroški materiala	9.000,00	10.578,06
b)	stroški storitev	10.000,00	14.072,73
c)	stroški amortizacije	4.000,00	9.688,45
d)	stroški dela	127.000,00	148.970,09
e)	drugi stroški, odhodki	400,00	526,66
II.	SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	150.400,00	183.835,99
a)	stroški materiala	1.000,00	3.295,36
b)	stroški storitev	4.000,00	9.448,53
c)	stroški amortizacije	4.000,00	4.328,47
d)	stroški dela	12.000,00	16.945,74
e)	drugi stroški, odhodki	1.000,00	163,92
III.	SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	22.000,00	34.182,02
IV.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	500,00	608,29
V.	STROŠKI VODNIH POVRAČIL	52.800,00	54.195,04
VI.	DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,00
	SKUPAJ STROŠKI VODARINE	510.100,00	619.546,79
	KOLIČINA (m³)	541.082	545.781
	Obračunska cena (EUR/m³)	0,9427	1,1352
	Potrjena cena (EUR/m³)	0,8713	0,9427
	Indeks obračunska cena/potrjena cena	108,2	120,4

Predračunski in obračunski stroški omrežnine v občini Mozirje:

v EUR

Zap. št.	Postavka	Predračun 2024	Obračun 2024
1	Strošek najema infrastrukture	37.349,75	37.557,45
2	Stroški najema javne infrastrukture-Šmartno ob Paki	2.016,62	2.043,62
3	Poračun najemnine za preteklo leto	3.523,84	3.523,84
4	Strošek zavarovanja infrastrukture	2.328,67	2.178,56
5	Strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe	83.977,25	84.416,07
	Skupaj	129.196,13	129.719,54

2.4.3.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje (2024)

Potrjena cena za vodarino je pričela veljati s 1. 11. 2024. Z izvajanjem drugih dejavnosti se poizkuša poslovanje obvladovati v mejah potrjene cene storitve. Odstopanja obračunskih stroškov od predračunskih so razvidna iz tabele stroškov in so ti višji za 20,4 %. Razlog za odstopanje nekaterih postavk stroškov, je v povečanih defektih na vodovodnem omrežju ter v razmerah na trgu. To je imelo vpliv na višje materialne stroške in stroške drugih storitev.

Pregled odmikov obračunske in potrjene cene oskrbe s pitno vodo v občini Mozirje:

	Postavka	EM	Cena
1 Predračunska cena	- omrežnina voda DN ≤ 20	EUR/mesec	5,7852
	- oskrba s pitno vodo	EUR/m ³	0,9427
2 Obračunska cena	- omrežnina voda DN ≤ 20	EUR/mesec	5,9440
	- oskrba s pitno vodo	EUR/m ³	1,1352
3 Potrjena cena	- omrežnina voda DN ≤ 20	EUR/mesec	5,7852
	- oskrba s pitno vodo	EUR/m ³	0,9427
4 Zaračunana cena	- omrežnina voda DN ≤ 20	EUR/mesec	5,7852
	- oskrba s pitno vodo	EUR/m ³	0,9427
5 Subvencija	- omrežnina voda DN ≤ 20	EUR/mesec	0,0000
	- oskrba s pitno vodo	EUR/m ³	0,0000

Obračunske cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo so odstopale od predračunskih cen storitev za 20,4 %, pri omrežnini pa za 2,7 %.

2.4.3.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS, objavljene s strani MNVP, zaradi neažurnosti niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen. Zaradi navedenega elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

2.4.3.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS, objavljene s strani MNVP, zaradi neažurnosti niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen. Zaradi navedenega elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

2.4.3.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena s primerljivimi območji

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS, objavljene s strani MNVP, zaradi neažurnosti niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen. Zaradi navedenega elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

2.4.3.7 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Koeficient	JP Komunala 2024	Panoga E36 2024
1. POSPEŠENA POKRITOST KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI <u>Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev</u> Kratkoročna obveznost	1,39	1,0
2. GOSPODARNOST POSLOVANJA <u>Poslovni prihodki</u> Poslovni odhodki	0,97	1,01
3. POVPREČNA MESEČNA PLAČA NA ZAPOSLENCA (v EUR)	2.316,28	2.402,00

2.4.3.8 Predračunska količina izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2026

Predračunska količina pitne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

	Predračunska 2026
Oskrba s pitno vodo	565.272

v m³

Za leto 2026 na oskrbi s pitno vodo ne načrtujemo bistvenih odstopanj, kot so bile realizirane v preteklem letu. Količinsko je predvideno povečanje prodaje pitne vode za 1 %.

Predračunska količina vodomero v občini Mozirje:

Zap. št.	Premier vodomera	Faktor	Število vodomero	Vsota faktorjev
1	DN ≤ 20	1	1.386	1.386
2	20 < DN < 40	3	18	54
3	40 ≤ DN < 50	10	4	40
4	50 ≤ DN < 65	15	8	120
5	65 ≤ DN < 80	30	1	30
6	80 ≤ DN < 100	50	3	150
7	100 ≤ DN < 150	100	1	100
8	150 ≤ DN	200	0	0
	SKUPAJ		1.421	1.880

Število vodomero je osnova za izračun omrežnine.

2.4.3.9 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2026

Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju.

Predračunski stroški izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

v EUR

Zap.št.	Postavka	Predračun
1	Predračunski stroški storitve izvajanja javne službe	551.700,00

Predračunski stroški omrežnine v občini Mozirje:

v EUR

Zap.št.	Postavka	Predračun
1	Stroški najema javne infrastrukture	46.680,66
2	Stroški najema javne infrastrukture-Šmartno ob Paki	3.055,88
3	Poračun najemnine za preteklo leto	529,41
4	Stroški zavarovanja javne infrastrukture	3.234,95
5	Stroški obnove vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo	84.834,62
	Skupaj omrežnina	138.335,52

2.4.3.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Obseg poslovno potrebnih sredstev za preteklo obdobje – leto 2024:

v EUR

Oskrba s pitno vodo-pregled infrastrukture občina Mozirje	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Osnovna sredstva, ki so predmet najema	2.199.667,48	1.093.316,58	1.106.350,90
Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje GJS v lasti Komunala	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	151.035,58	92.316,46	58.719,12

(Vir podatkov: Zaključni račun 2024)

Obseg poslovno potrebnih sredstev za prihodnje obdobje – leto 2026 (po stanju na dan 30. 11. 2025; predvidene nove nabave niso vključene):

v EUR

Oskrba s pitno vodo-pregled infrastrukture občina Mozirje	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Osnovna sredstva, ki so predmet najema	2.380.996,69	1.184.906,79	1.196.089,90
Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje GJS v lasti Komunala	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	184.363,43	129.456,76	54.906,67

(Vir podatkov: Predračun osnovnih sredstev 2026)

2.4.3.11 Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnostih so oblikovana sodila za razporejanje splošnih stroškov organizacijskih enot in strokovnih služb na posamezne dejavnosti.

Za leto 2024 so se na oskrbi s pitno vodo uporabila naslednja sodila:

- ↻ Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
 - ✓ GJS 64,7 % in druge dejavnosti 35,3 %.
- ↻ Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
 - ✓ GJS 84,7 % in druge dejavnosti 15,3 %.
- ↻ Splošni stroški se po dejavnostih delijo na podlagi deleža proizvodjalnih stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in kooperantov na vzdrževanju cest;
 - ✓ GJS 23,1 % in druge dejavnosti 8,0 % (ključ 1),
 - ✓ GJS 3,9 % in druge dejavnosti 33,4 % (ključ 2).

Za leto 2026 smo uporabili naslednja sodila:

- ↻ Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
 - ✓ GJS 53,5 % in druge dejavnosti 46,5 %.
- ↻ Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
 - ✓ GJS 79,4 % in druge dejavnosti 20,6 %.
- ↻ Splošni stroški se po dejavnostih delijo na podlagi deleža proizvodjalnih stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in kooperantov na vzdrževanju cest;
 - ✓ GJS 16,6 % in druge dejavnosti 15,8 % (ključ 1),
 - ✓ GJS 22,5 % in druge dejavnosti 35,5 % (ključ 2).

2.4.3.12 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje

JP Komunala d.o.o. Mozirje ne ustvarja prihodkov z opravljanjem posebnih storitev po 11. členu Uredbe in tudi za prihodnje obračunsko obdobje teh storitev ni v planu.

2.4.3.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, vračunana v ceno izvajanja storitve, v skladu z Uredbo MEDO (16. točka 2. člena) ne sme presegati 5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe.

V izračunu predračunske lastne cene storitve izvajanja javne službe donos ni vračunan.

2.4.3.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje

V obratu oskrbe s pitno vodo je bilo v letu 2024 9 zaposlenih. Za leto 2026 niso načrtovane spremembe v številu zaposlenih.

2.4.3.15 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Občina za opravljanje javne službe izvajalcu JP Komunalni Mozirje obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe (1. odstavek 3. člena Uredbe MEDO).

Občina Mozirje je za leto 2024 zaračunala akontacijo najemnine v višini 37.349,76 EUR in poračun za leto 2024 v višini 207,69 EUR, ki se je upošteval v letu 2025. Najemnina se je v celoti prenesla na uporabnike. Za leto 2026 je določena akontacija v višini 46.680,66 EUR in poračun najemnine za leto 2025 v višini 529,41 EUR.

2.4.3.16 Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (2026) in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Predračunska lastna cena storitve javne službe (8. točka 2. člena Uredbe MEDO) je cena, ki se izračuna v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo MEDO, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine.

Uporabnikom se obračuna mesečno glede na količino dobavljene pitne vode (m³).

Predračunska cena vodarine za leto 2026

Predračunska cena vodarine za občine Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče za leto 2026 znaša 0,9760 EUR/m³ vode. Oblikovana je na podlagi načrtovane količine prodane pitne vode in načrtovanih stroškov v letu 2026.

v EUR			
Zap. št.	Kalkulativni element lastne cene	Vrednost	Cena na m ³
1.	Neposredni stroški materiala in storitev	136.800,00	0,2420
a)	Stroški materiala	62.400,00	0,1104
	porabljene surovine in material	14.000,00	0,0248
	stroški materiala za pripravo vode	400,00	0,0007
	strošek električne energije	37.000,00	0,0655
	strošek goriva	6.000,00	0,0106
	drugi stroški materiala	5.000,00	0,0088
b)	stroški storitev	74.400,00	0,1316
	stroški intelektualnih in osebnih storitev	900,00	0,0016
	stroški prevoznih storitev	21.000,00	0,0372
	stroški vzdrževanja	17.000,00	0,0301
	stroški kontrole in analiza vode	12.000,00	0,0212
	stroški drugih storitev	23.500,00	0,0416
2.	Neposredni stroški dela	152.000,00	0,2689
3.	Drugi neposredni stroški	1.000,00	0,0018
I.	SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI	289.800,00	0,5127
a)	stroški materiala	10.000,00	0,0177
b)	stroški storitev	12.000,00	0,0212
c)	stroški amortizacije	9.000,00	0,0159
d)	stroški dela	96.000,00	0,1698
e)	drugi stroški, odhodki	300,00	0,0005
II.	SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	127.300,00	0,2252
a)	stroški materiala	1.900,00	0,0034
b)	stroški storitev	6.000,00	0,0106
c)	stroški amortizacije	4.200,00	0,0074
d)	stroški dela	63.500,00	0,1123
e)	drugi stroški, odhodki	500,00	0,0009
III.	SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	76.100,00	0,1346
IV.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	500,00	0,0009
V.	STROŠKI VODNIH POVRAČIL	58.000,00	0,1026
VI.	DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,0000
	SKUPAJ STROŠKI	551.700,00	0,9760
	Planirane količine prodane vode v m ³	565.272	
	Predračunska cena v EUR/m ³	0,9760	
	Potrjena cena (2023) v EUR/m ³	0,9427	
	Indeks predračunska cena/potrjena cena	103,5	

Cena vodarine je enotna na območju vseh petih občin.

Ugotovitev:

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če je razlika med potrjeno in predračunsko ceno mora elaborat posredovati pristojnemu občinskemu svetu, ki določi ceno.

Kot je iz zgornjega izračuna razvidno, je predračunska cena višja za 3,5 % in je potrebno pričeti s postopkom določitve cene storitve.

Obrazložitev kalkulativnih elementov stroškov izvajanja storitve javne službe oskrbe s pitno vodo:

1. Neposredni stroški materiala in storitev

a) Stroški materiala zajemajo:

- Porabljene surovine in material, to je potrošni material kot so cevi, cestni ventili, objemke, spojke, cestne kape, T-kosi, tesnila, ki se uporabljajo za popravila okvar in tekoče vzdrževanje. Sem spadajo tudi stroški za pripravo vode. Nabava materialov poteka na osnovi okvirnih sporazumov sklenjenih z dobavitelji, ki so izbrani v skladu z ZJN-3.
- Stroški električne energije, ki nastajajo zaradi prečrpavanja vode v črpališčih.
- Stroški pogonskega goriva, ki nastajajo zaradi prevoza delavcev in materiala.
- Drugi stroški materiala, kot so nadomestni deli, plin, klor, pisarniški material, ipd.

b) Stroški storitev:

- Gradbene in strojne storitve se nanašajo na dela pri popravilu okvar, vzdrževanja.
- Analize vode, ki se izvajajo v skladu z zahtevami zakonodaje in jih izvaja za to pooblaščen institucija.
- Prevozi pitne vode, se izvajajo na tistih območjih, kjer jo primanjkuje.
- Stroški prevoznih storitev vključujejo stroške cestnega prometa, telefonske in poštne storitve.
- Bančne storitve vključujejo stroške bančnih provizij (plačilni promet, direktne obremenitve) pri OTP Banki.
- Zavarovalne premije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura vključujejo premije za avtomobilsko zavarovanje, strojelomno zavarovanje in odgovornost.
- Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem vključujejo vzdrževanje voznega parka, računalniških programov, pregledi merilnih naprav, črpalk, ipd.
- Stroški drugih storitev pa zajemajo deratizacijo, stroške v zvezi z inkasom, registracijo vozil in sodne takse.
- Amortizacija opreme, ki ni javna infrastruktura, se nanaša na amortizacijo osnovnih sredstev, ki je v lasti podjetja. Uporablja se metoda enakomernega časovnega amortiziranja, ki je zakonsko predpisana.

2. Neposredni stroški dela zajemajo: bruto plače za redno delo, podaljšan delovni čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo, stroške prehrane, jubilejne nagrade, odpravnine. Plače temeljijo na Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti in Podjetniški kolektivni pogodbi.

3. Drugi neposredni stroški so odpisi terjatev.

4. Splošni proizvodjalni stroški se nanašajo na režijo obrata oskrbe s pitno vodo in splošne stroške obrata oskrbe z vodo, ki se razporedijo na obvezno GJS oskrbe s pitno vodo na osnovi sodila, in sicer za stroške dela na podlagi neposrednih stroškov dela dejavnosti in za splošne stroške na podlagi neposrednih prihodkov dejavnosti.

5. Splošni stroški so stroški uprave, ki se na obvezno GJS oskrbe s pitno vodo razporedijo na podlagi sodila (delež proizvodjalnih stroškov v celotnih proizvodjalnih stroških). Razdeljeni so na stroške materiala, storitev, amortizacije, dela in druge stroške.

6. Obresti in neposredni stroški prodaje niso predvideni.

7. Drugi poslovni odhodki vključujejo prevrednotovalne poslovne odhodke za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev.

8. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (do 5%) ni vključen v kalkulacijo cene, čeprav Uredba MEDO omogoča, da se ta donos vključi v kalkulacijo cene.

Predračunska cena omrežnine za leto 2026

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe v posamezni občini. Določi se na letni ravni, uporabnikom se zaračunava mesečno. Obračuna se glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera (1. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Omrežnina se za posamezni obračunski vodommer izračuna tako, da se vsota stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodommerih. Tako dobljen količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera (2. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Podlaga za izračun omrežnine je:

- a) amortizacija infrastrukture in zavarovanje infrastrukture,
- b) stroški obnove vodommerov in vzdrževanja priključkov.

Predračunska cena omrežnine v občini Mozirje:

Zap. št.	Premer vodomera	Faktor	Število vodommerov	Potrjena cena omrežnine	Predračunska cena omrežnine	Indeks predrač. /potrjena cena
1	DN ≤ 20	1	1.386	5,9440	6,1319	103,2
2	20 < DN < 40	3	18	17,8319	18,3957	103,2
3	40 ≤ DN < 50	10	4	59,4397	61,3189	103,2
4	50 ≤ DN < 65	15	8	89,1596	91,9784	103,2
5	65 ≤ DN < 80	30	1	178,3192	183,9568	103,2
6	80 ≤ DN < 100	50	3	297,1987	306,5947	103,2
7	100 ≤ DN < 150	100	1	594,3975	613,1894	103,2
8	150 ≤ DN	200	0	1.188,7950	1.226,3788	103,2
	SKUPAJ		1.421			

Potrjena cena za DN 20 v EUR/mesec	5,9440
Predračunska cena za DN 20 v EUR/mesec	6,1319
Indeks predračunska/potrjena cena	103,2

Vzdrževanje priključka in vodomera za DN 20 mm znaša 3,7604 EUR mesečno, sredstva pa se uporabijo za obnovo priključka in so upoštevana v potrjeni in predračunski ceni omrežnine.

Ugotovitev:

Predračunska cena omrežnine znaša 6,1319 EUR mesečno in je v primerjavi s potrjeno ceno višja za 3,2 %. Navedeno pomeni, da mora občinski svet pričeti s postopkom določitve cene omrežnine.

2.4.3.17 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih

Način razporejanja splošnih prihodkov, stroškov ter ugotavljanje izidov po posameznih dejavnostih je opredeljen v Pravilniku o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov po posameznih dejavnostih JP Komunala d.o.o. Mozirje. Glede na to, da so cene storitev GJS enake v vseh občinah, so sodila oblikovana samo po dejavnostih. Posledično se tudi poslovni izid po posamičnih občinah ne ugotavlja.

Sodilo za razporejanje vseh splošnih stroškov podjetja, je delež proizvodjalnih stroškov brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo posamezne dejavnosti v celotnih proizvodjalnih stroških vseh dejavnostih, ki jih podjetje izvaja.

Sodilo za razporejanje skupnih prihodkov podjetja je ključ proizvodjalnih stroškov, sodilo za razporejanje skupnih prihodkov organizacijske enote pa ključ neposrednih stroškov dela.

Razporeditev stroškov na podlagi sodil je naslednja:

- a) Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
 - ✓ oskrba z vodo 64,7 % GJS, 35,3 % tržna dejavnost,
 - ✓ odvajanje odpadne vode 90,8 % GJS, 9,2 % tržna dejavnost,
 - ✓ zbiranje odpadkov 91,3 % GJS, 8,7 % tržna dejavnost,
 - ✓ čiščenje odpadne vode 66,9 % GJS, 33,1 % tržna dejavnost,
 - ✓ praznjenje greznic 97,3 % GJS, 2,7 % tržna dejavnost,
 - ✓ vzdrževanje javnih površin 77,0 % GJS, 23,0 % tržna dejavnost.
- b) Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
 - ✓ oskrba z vodo 84,7 % GJS, 15,3 % tržna dejavnost,
 - ✓ odvajanje odpadne vode 97,4 % GJS, 2,6 % tržna dejavnost,
 - ✓ ravnanje z odpadki GJS 96,1 %, 3,9 % tržna dejavnost,
 - ✓ čiščenje odpadne vode 79,5 % GJS, 20,5 % tržna dejavnost,
 - ✓ praznjenje greznic 97,3 % GJS, 2,7 % tržna dejavnost,
 - ✓ vzdrževanje javnih površin 95,7 % GJS, 4,3 % tržna dejavnost.
- c) Splošni stroški so se po dejavnostih razdelili na podlagi deleža proizvodjalnih stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in stroškov kooperantov na vzdrževanju cest, v vseh proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih podjetje izvaja. Pri tem smo uporabili dva ključa; ključ 1 upošteva samo materialne stroške, ki so razdeljeni na vse dejavnosti, in ključ 2, kjer so stroški dela uprave razdeljeni glede na rezultat dejavnosti. Uprava namreč s svojim delom ni angažirana enakovredno povsod, temveč je različno glede na izvajane aktivnosti posameznih dejavnosti. Če bi upoštevali samo en ključ, bi tako postavili nekatere dejavnosti v neenakopraven položaj. Zato so upoštevani stroški po mestu nastanka, torej tam kjer je aktivnosti več in zahtevajo tudi večjo udeležbo uprave.

Ključ 1:

- ✓ oskrba z vodo 23,1 % GJS, 8,0 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 4,1 GJS, 0,9 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki 20,3 % GJS, 1,8 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 8,9 % GJS, 2,5 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 3,3 % GJS, 0,1 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 22,0 % GJS, 5,0 % tržna dejavnost.

Ključ 2:

- ✓ oskrba z vodo 3,9 % GJS, 33,4 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 0,2 % GJS, 2,8 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki 3,7 % GJS, 2,2 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 3,7 % GJS, 32,5 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 2,2 % GJS, 0,3 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 2,1 % GJS, 13,0 % tržna dejavnost.

2.4.3.18 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Razkritja so opredeljena že v predhodnih točkah. Drugih razkritij nimamo.

2.4.3.19 Storitve dane v podizvajanje

Izvajalec javne službe, ne daje storitev iz 27. člena ZOPVOOV v podizvajanje.

2.4.3.20 Kazalniki in merila za presojo učinkovitosti izvajanja javne službe

Kazalniki in merila za presojanje učinkovitosti izvajanja javne službe še niso določeni s strani vlade.

3 DEJAVNOST ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

3.1 Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja komunalne odpadne vode

JP Komunala d.o.o. Mozirje je na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode.

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda kot obvezne storitve izvaja in odgovarja za naslednje naloge:

- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ter dodatna obdelava komunalne odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo,
- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin,
- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če zanjo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo,
- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja z zasebnih utrjenih površin in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh,
- izdelava programa izvajanja javne službe,
- poročanje o izvajanju javne službe,
- prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje,
- prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in iz malih komunalnih čistilnih naprav na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata,
- pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
- obdelava blata,
- redno vzdrževanje javne kanalizacije,
- obveščanje uporabnikov javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- priključevanje novih uporabnikov javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in
- vodenje evidence o izvajanju javne službe.

Kanalizacijski sistem povezuje občine Mozirje, Nazarje in Rečico ob Savinji, medtem, ko imata občini Ljubno in Luče vsaka svoj sistem. V zadnjih letih so vse občine pospešeno obnavljale in dograjevale kanalizacije, vzporedno pa so se obnavljali individualni priključki, uporabniki pa so se priključevali na novo zgrajene sisteme.

JP Komunala d.o.o. Mozirje ima v najemu 4 kanalizacijske sisteme in obsegajo približno 73 km omrežja.

Realizirana količina odpadne vode-gospodinjstva	m ³	226.585
Realizirana količina odpadne vode-gospodarstvo	m ³	88.737
Realizirana skupna količina odpadne vode 2024	m ³	315.322
Planirana skupna količina odpadne vode 2024	m ³	321.119
Število prebivalcev priključenih na kanalizacijo	število	6.053
Dolžina omrežja v najemu	m	72.551
Število razbremenilnikov na omrežju	kom	9
Število črpališč odpadne vode	kom	9

3.2 Pregled značilnih del sprotnega in občasnega vzdrževanja na področju odvajanja odpadne vode

Področje javne higiene

Deratizacija kanalizacijskega omrežja se izvaja redno 2x letno zaradi zatiranja glodavcev, v primeru zaznave porasta pa se izvede izredna deratizacija.

Splošno vzdrževanje

Redna in izredna kontrola delovanja črpališč

- ✓ Redna tedenska kontrola posameznega črpališča s pregledom delovanja posamezne črpalke in pregledom strojne in elektro opreme,
- ✓ odprava napak v delovanju črpališča ob evidentiranih okvarah ali napakah neodvisno od časovnih in lokacijskih razmer, vključno z dvigom črpalke iz črpališča in čiščenjem hidravličnega dela črpalke.

Vzdrževanje elektro opreme

- ✓ Letna kontrola posameznega spojnega električnega kontakta v omarici, priključnih dozah in ozemljitvenih vodnikih z vizualno kontrolo vodnikov in kablov,
- ✓ meritve proti udaru tokovne obremenitve črpalke in omarice ter kontrola napajalne napetosti.

Redni in izredni pregledi kanalov, razbremenilnih objektov, dušilk in sifonov

- ✓ Redno kontinuirano pregledovanje odvajanja odpadne vode v kanalu, razbremenilniku ali sifonu,
- ✓ kontrola delovanja kanala ob izrednih dogodkih, ki so časovno in lokacijsko neopredeljeni, vključno s pregledi pokrovov revizijskih jaškov zaradi poškodb.

Vzdrževanje javne infrastrukture

Vzdrževalna dela na kanalizaciji

- ✓ se izvajajo na revizijskih jaških, ki zajemajo sanacije betonskih vencev, vertikale jaškov in mulde,
- ✓ vzdrževanje kanala ali objekta zajema vzdrževalna dela, s katerimi se zagotavlja primerno stanje infrastrukture v obsegu rednega vzdrževanja.

Servis opreme in naprav

- ✓ Redni pregledi opreme za delo in naprav na objektih potekajo skladno z navodili proizvajalca,
- ✓ redni letni servisi črpalk.

Strojno čiščenje in kontrola kanalizacije z video tehnologijo

Strojno čiščenje kanalizacije in objektov

- ✓ poteka pod visokim tlakom, ki se izvaja kontinuirano skozi obdobje celega leta na podlagi predhodnih pregledov.

Kontrola kanalizacije z video tehnologijo

- ✓ Snemanje kanala ali kanalskega odseka se uporablja za ugotavljanje napak na kanalu in določanje prispevnih površin, ki se odvajajo v kanal. Učinkovito lahko ugotavljamo puščanje na različnih kanalizacijskih sistemih.

Ogled možnosti priključitve na javno kanalizacijo

- ✓ Preverjanje možnosti izvedbe priključitve posameznega objekta na kanalizacijo z lastnikom ali upravljavcem objekta, ki se želi priključiti na javno kanalizacijo. Uporabniku se predstavijo in pojasnijo tehnične podrobnosti priključevanja.

Ogled izvedenega priključka

- ✓ Kontrola izvedene navezave internega kanalizacijskega priključka na javni kanalizacijski sistem skladno z izdanim soglasjem,
- ✓ kontrola interne kanalizacije na podlagi predhodnega dogovora z lastnikom ali upravljavcem objekta, ki se priključuje na javno kanalizacijo.

Pregled priključka na javno kanalizacijo

- ✓ Pregled kanalizacijskih priključkov na trasah javne kanalizacije, s katerimi ugotavljamo izvedene kanalizacijske priključke brez predhodne najave in brez prisotnosti lastnika ali upravljavca objekta.

3.3 Elaborat o oblikovanju cen odvajanja komunalne odpadne vode

3.3.1 Omrežnina

Omrežnina za izvajanje javne službe odvajanja komunalne odpadne vode (19. člen Uredbe MEDO) vključuje:

- ↗ stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- ↗ stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- ↗ stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- ↗ odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja komunalne odpadne vode. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera (20. člen Uredbe MEDO).

3.3.2 Storitve odvajanja komunalne odpadne vode

Storitev odvajanja odpadne vode je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Vključuje naslednje skupine stroškov:

- ↻ neposredne stroške materiala in storitev,
- ↻ neposredne stroške dela,
- ↻ druge neposredne stroške,
- ↻ splošne (posredne) proizvodne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- ↻ splošno nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- ↻ splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- ↻ obresti zaradi financiranja opravljenih storitev javne službe,
- ↻ neposredne stroške prodaje,
- ↻ druge poslovne odhodke in
- ↻ donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Enota količine storitve je izražena v EUR/m³ dobavljene pitne vode. Možnost je obračun po pavšalu, v primeru, da se poraba vode ne meri (50 m³ na osebo na leto) in v primerih specifične porabe v gospodarstvu.

3.3.3 Okoljska dajatev

Okoljska dajatev je obračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l., RS št. 80/2012 s spremembami) in ni predmet potrjevanja cene, je pa na računu posebej prikazana. Nakazuje se v proračun posamezne občine.

3.3.4 Sestavine elaborata (9. člen Uredbe)

3.3.4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje – 2024

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev (m³ in število vodomerovalov), ki izhaja iz plana podjetja za leto 2024, sprejetega na seji skupščine meseca marca 2024.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v letu 2024.

Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev odvajanja komunalne odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

v m³

	Predračunska 2024	Obračunska 2024
Odvajanje odpadne vode	321.119	315.322

Obračunska količina odvedene komunalne odpadne vode je v primerjavi s predračunsko nižja za 1,8 % kar pomeni, da je odstopanje za 5.797 m³. Nihanja navzgor ali navzdol so evidentna vsako leto.

Predračunska in obračunska količina vodomerovala odvajanja komunalne odpadne vode v občini Mozirje:

Zap. št.	Premer vodomera	Faktor omrežnine	Predračun		Obračun	
			Število vodomerovala	Vsota faktorjev	Število vodomerovala	Vsota
1	DN ≤ 20	1	918	918	928	928
2	20 < DN < 40	3	11	33	12	36
3	40 ≤ DN < 50	10	3	30	3	30
4	50 ≤ DN < 65	15	7	105	7	105
5	65 ≤ DN < 80	30	1	30	1	30
6	80 ≤ DN < 100	50	1	50	1	50
7	100 ≤ DN < 150	100	0	0	0	0
8	150 ≤ DN	200	0	0	0	0
	skupaj		941	1.166	952	1.179

3.3.4.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje – leto 2024

Predračunski in obračunski stroški izvajanja odvajanja komunalne odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

v EUR

Zap. št.	Kalkulativni element lastne cene	Predračun 2024	Obračun 2024
1.	Neposredni stroški materiala in storitev	18.600,00	21.498,22
a)	stroški materiala	5.900,00	7.870,47
	porabljene surovine in material	300,00	795,38
	strošek električne energije	4.000,00	4.876,94
	strošek goriva	600,00	2.102,08
	drugi stroški materiala	1.000,00	96,07
b)	stroški storitev	12.700,00	13.627,75
	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	500,00	181,67
	Stroški prevoznih storitev	3.000,00	3.589,69
	Stroški vzdrževanja	1.500,00	3.372,46
	Stroški drugih storitev	7.700,00	6.483,93
2.	Neposredni stroški dela	67.700,00	52.532,28
3.	Drugi neposredni stroški	700,00	712,90
I.	SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI	87.000,00	74.743,40
a)	stroški materiala	1.500,00	6.891,20
b)	stroški storitev	2.500,00	7.634,35
c)	stroški amortizacije	2.500,00	5.187,47
d)	stroški dela	27.000,00	42.412,40
e)	drugi stroški	0,00	686,41
II.	SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	33.500,00	62.811,83
a)	stroški materiala	500,00	584,89
b)	stroški storitev	2.000,00	1.677,01
c)	stroški amortizacije	1.500,00	768,25
d)	stroški dela	1.400,00	1.744,95
e)	drugi stroški	500,00	137,06
III.	SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	5.900,00	4.912,16
IV.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	10,00	0,00
V.	DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SRED.	0,00	0,00
	SKUPAJ STROŠKI I+II+III+IV+V	126.410,00	142.467,39
	Odvedena količina v m³	321.119	315.322
	Obračunska cena (EUR/m³)	0,3937	0,4518
	Potrjena cena (EUR/m³)	0,3868	0,3868
	INDEKS OBRAČUNSKA/POTRJENA CENA	101,8	116,8

Predračunski in obračunski stroški omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode v občini Mozirje:

v EUR

Zap. št.	Postavka	Predračun 2024	Obračun 2024
1	Strošek najema infrastrukture	64.134,67	64.143,82
2	Poračun najemnine za preteklo leto	2.256,71	2.256,71
3	Strošek zavarovanja infrastrukture	1.681,12	1.191,72
	SKUPAJ	68.072,50	67.592,25

3.3.4.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje – leto 2024

Pregled odmikov obračunske in potrjene cene odvajanje komunalne odpadne vode v občini Mozirje:

	Postavka	EM	Cena
1 Predračunska cena	- omrežnina odvajanje DN ≤ 20	EUR/mesec	4,8651
	- odvajanje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,3969
2 Obračunska cena	- omrežnina odvajanje DN ≤ 20	EUR/mesec	4,7775
	- odvajanje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,4518
3 Potrjena cena	- omrežnina odvajanje DN ≤ 20	EUR/mesec	4,8651
	- odvajanje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,3868
4 Zaračunana cena	- omrežnina odvajanje DN ≤ 20	EUR/mesec	4,8651
	- odvajanje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,3868
5 Subvencija	- omrežnina odvajanje DN ≤ 20	EUR/mesec	0,0000
	- odvajanje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,0000

3.3.4.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS, objavljene s strani MNVP, zaradi neažurnosti niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen. Zaradi navedenega elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

3.3.4.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS, objavljene s strani MNVP, zaradi neažurnosti niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen. Zaradi navedenega elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

3.3.4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena s primerljivimi območji

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS, objavljene s strani MNVP, zaradi neažurnosti niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen. Zaradi navedenega elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

3.3.4.7 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Koeficient	JP Komunala 2024	Panoga E37 2024
1. POSPEŠENA POKRITOST KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI <u>Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev</u> Kratkoročna obveznost	1,39	1,0
2. GOSPODARNOST POSLOVANJA <u>Poslovni prihodki</u> Poslovni odhodki	0,97	1,01
3. POVPREČNA MESEČNA PLAČA NA ZAPOSLENCA (v EUR)	2.194,97	2.249,40

3.3.4.8 Predračunska količina izvajanja storitve javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje - 2026

Predračunska količina odvedene komunalne odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

v m³

	Predračun 2026
Odvajanje odpadne vode	324.509

Za leto 2026 planiramo 1 % povečanje količin odvedene odpadne vode. Te se količinsko na daljše časovno obdobje tudi bistveno ne povečujejo.

Predračunska količina vodomeroev za odvajanje komunalne odpadne vode v občini Mozirje:

Zap. št.	Premer vodomera	Faktor	Število vodomeroev	Vsota faktorjev
1	DN ≤ 20	1	931	931
2	20 < DN < 40	3	14	42
3	40 ≤ DN < 50	10	3	30
4	50 ≤ DN < 65	15	7	105
5	65 ≤ DN < 80	30	1	30
6	80 ≤ DN < 100	50	1	50
7	100 ≤ DN < 150	100	0	0
8	150 ≤ DN	200	0	0
	SKUPAJ		957	1.188

3.3.4.9 Predračunski stroški izvajanja storitve javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje - 2026

Predračunski stroški izvajanja storitve odvajanja komunalne odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

v EUR

Zap.št.	Postavka	Predračun
1	Predračunski stroški storitve izvajanja javne službe	141.900,00

Predračunski stroški omrežnine v občini Mozirje:

v EUR		
Zap.št.	Postavka	Predračun
1	Stroški najema javne infrastrukture	60.228,36
2	Poračun najemnine za preteklo leto	0,00
3	Stroški zavarovanja javne infrastrukture	1.932,65
	Skupaj omrežnina	62.161,01

3.3.4.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Obseg poslovno potrebnih sredstev za preteklo obdobje – leto 2024:

v EUR			
Odvajanje komunalne odpadne vode-pregled infrastrukture občina Mozirje	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Osnovna sredstva, ki so predmet najema	2.789.493,75	1.040.806,62	1.748.687,13
Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje GJS v lasti Komunala	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	39.657,06	10.718,95	28.938,11

(Vir podatkov: Zaključni račun 2024)

Obseg poslovno potrebnih sredstev za prihodnje obdobje – leto 2026 (po stanju na dan 30. 11. 2025; predvidene nove nabave niso vključene):

v EUR			
Odvajanje komunalne odpadne vode-pregled infrastrukture občina Mozirje	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Osnovna sredstva, ki so predmet najema	2.789.493,75	1.163.851,28	1.625.642,47
Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje GJS v lasti Komunala	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	39.657,06	21.943,49	17.713,57

(Vir podatkov: Predračun osnovnih sredstev 2026)

3.3.4.11 Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnostih so oblikovana sodila za razporejanje splošnih stroškov organizacijskih enot in strokovnih služb na posamezne dejavnosti.

Za leto 2024 so se na dejavnosti odvajanja komunalne odpadne vode uporabila naslednja sodila:

- Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):

- ✓ GJS 90,8 % in druge dejavnosti 9,2 %.
- ↻ Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
 - ✓ GJS 97,4 % in druge dejavnosti 2,6 %.
- ↻ Splošni stroški se po dejavnostih delijo na podlagi deleža proizvodjalnih stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in kooperantov na vzdrževanju cest:
 - ✓ GJS 4,1 % in druge dejavnosti 0,9 % (ključ 1),
 - ✓ GJS 0,2 % in druge dejavnosti 2,8 % (ključ 2).

Za leto 2026 smo uporabili naslednja sodila:

- ↻ Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
 - ✓ GJS 94,4 % in druge dejavnosti 5,6 %.
- ↻ Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
 - ✓ GJS 100,0 % in druge dejavnosti 0,0 %.
- ↻ Splošni stroški se po dejavnostih delijo na podlagi deleža proizvodjalnih stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in kooperantov na vzdrževanju cest:
 - ✓ GJS 3,3 % in druge dejavnosti 0,4 % (ključ 1),
 - ✓ GJS 1,4 % in druge dejavnosti 3,0 % (ključ 2).

3.3.4.12 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje

JP Komunala d.o.o. Mozirje ne ustvarja prihodkov z opravljanjem posebnih storitev po 11. členu Uredbe.

3.3.4.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, vračunana v ceno izvajanja storitve, v skladu z Uredbo MEDO (16. točka 2. člena) ne sme presegati 5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe.

V izračunu predračunske lastne cene storitve izvajanja javne službe, donos ni vračunan.

3.3.4.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje

V povprečju bo zaposlenih 6 delavcev in to skupno na odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda, vključno z greznicami. Te tri dejavnosti se med seboj usklajujejo in prilagajajo glede na obseg dela.

3.3.4.15 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Občina za opravljanje javne službe izvajalcu JP Komunali Mozirje obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe (1. odstavek 3. člena Uredbe MEDO).

Občina Mozirje je za leto 2024 zaračunala najemnino v višini 64.134,72 EUR in poračun za leto 2024 v višini 9,10 EUR, ki je bil upošteval v letu 2025. Najemnina se je v celoti prenesla na uporabnike. Za leto 2026 je določena akontacija v višini 60.228,36 EUR.

3.3.4.16 Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (2026) in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Predračunska lastna cena storitve javne službe (8. točka 2. člena Uredbe MEDO) je cena, ki se izračuna v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo MEDO, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključujejo omrežnine.

Uporabnikom se obračuna mesečno glede na količino dobavljene pitne vode (m³).

Predračunska cena storitve odvajanja za leto 2026

Predračunska cena odvajanja za občine Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče za leto 2026 znaša 0,4373 EUR/m³ odvedene vode. Oblikovana je na podlagi načrtovane količine odvedene komunalne odpadne vode in načrtovanih stroškov v letu 2026.

			v EUR
Zap. št.	Kalkulativni element lastne cene	Vrednost	Cena na m ³
1.	Neposredni stroški materiala in storitev	21.900,00	0,0675
a)	Stroški materiala	8.600,00	0,0265
	porabljene surovine in material	300,00	0,0009
	strošek električne energije	5.300,00	0,0163
	strošek goriva	2.000,00	0,0062
	drugi stroški materiala	1.000,00	0,0031
b)	stroški storitev	13.300,00	0,0410
	stroški intelektualnih in osebnih storitev	500,00	0,0015
	stroški prevoznih storitev	3.700,00	0,0114
	stroški vzdrževanja	3.500,00	0,0108
	stroški drugih storitev	5.600,00	0,0173
2.	Neposredni stroški dela	51.200,00	0,1578
3.	Drugi neposredni stroški	500,00	0,0015
I.	SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI	73.600,00	0,2268
a)	stroški materiala	2.300,00	0,0071
b)	stroški storitev	7.000,00	0,0216
c)	stroški amortizacije	5.400,00	0,0166
d)	stroški dela	45.000,00	0,1387
e)	drugi stroški	0,00	0,0000
II.	SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	59.700,00	0,1840
a)	stroški materiala	500,00	0,0015
b)	stroški storitev	1.300,00	0,0040
c)	stroški amortizacije	300,00	0,0009
d)	stroški dela	6.000,00	0,0185
e)	drugi stroški, odhodki	500,00	0,0015
III.	SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	8.600,00	0,0265
IV.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,0000
V.	DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,0000
	SKUPAJ STROŠKI	141.900,00	0,4373
	Planirane količine prodane vode v m³	324.509	
	Predračunska cena v EUR/m³	0,4373	
	Potrjena cena v EUR/m³	0,4293	
	Indeks predračunska cena/potrjena cena	101,9	

Cena odvajanja je enotna na območju vseh petih občin.

Ugotovitev:

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če je razlika med potrjeno in predračunsko ceno mora elaborat posredovati pristojnemu občinskemu svetu, ki določi ceno.

Kot je iz zgornjega izračuna razvidno, je predračunska cena višja za 1,9 % in je potrebno pričeti s postopkom določitve cene storitve.

Obrazložitev kalkulativnih elementov stroškov izvajanja storitve javne službe odvajanja komunalne odpadne vode:

1. Neposredni stroški materiala in storitev

a) Stroški materiala zajemajo:

- Porabljene surovine in material za tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema omrežja. Nabava materiala poteka v skladu z določili ZJN-3.
- Stroški električne energije, ki nastajajo v glavnem v črpaliških kanalizacije.

- Stroški pogonskega goriva, ki nastajajo zaradi prevoza delavcev in materiala ter obratovanja strojev za vzdrževanje infrastrukturnega omrežja.
 - Drugi stroški materiala vključujejo stroške nadomestnih delov, odpis drobnega inventarja (orodja manjših vrednosti), stroške opreme za varstvo pri delu, pisarniškega materiala, ipd.
- b) Stroški storitev so:
- Stroški intelektualnih in osebnih storitev se v glavnem nanašajo na storitve zunanjih izvajalcev za vzdrževanje računalniških aplikacij, v manjšem deležu na strokovna izobraževanja, zdravstvene in odvetniške storitve.
 - Stroški prevoznih storitev vključujejo stroške cestnega prometa, registracijo vozil, telefonske in poštne storitve.
 - Bančne storitve vključujejo stroške bančnih provizij (plačilni promet, direktne obremenitve) pri OTP Banki.
 - Zavarovalne premije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura vključujejo premije za avtomobilsko zavarovanje, strojelomno zavarovanje in odgovornost.
 - Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem vključujejo vzdrževanje voznega parka, računalniških programov, pregledi merilnih naprav, črpalk, ipd.
 - Stroški drugih storitev pa zajemajo deratizacijo, stroške v zvezi z inkasom, registracijo vozil, sodne takse.
 - Amortizacija opreme, ki ni javna infrastruktura se nanaša na amortizacijo osnovnih sredstev, ki je v lasti podjetja. Uporablja se metoda enakomerne časovne amortiziranja.
2. Neposredni stroški dela zajemajo: bruto plače za redno delo, podaljšan delovni čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo, stroške prehrane, jubilejne nagrade, odpravnine. Plače temeljijo na Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti in Podjetniški kolektivni pogodbi.
 3. Drugi neposredni stroški so odpisi terjatev.
 4. Splošni proizvodni stroški se nanašajo na režijo obrata odvajanja komunalne odpadne vode in splošne stroške tega obrata, ki se razporedijo na obvezno GJS odvajanja na osnovi sodila, in sicer za stroške dela na podlagi neposrednih stroškov dela dejavnosti in za splošne stroške na podlagi neposrednih prihodkov dejavnosti.
 5. Splošni stroški so stroški uprave, ki se na obvezno GJS odvajanja razporedijo na podlagi sodila (delež proizvodnih stroškov v celotnih proizvodnih stroških). Razdeljeni so na stroške materiala, storitev, amortizacije, dela in druge stroške.
 6. Obresti in neposredni stroški prodaje niso predvideni.
 7. Drugi poslovni odhodki vključujejo prevrednotovalne poslovne odhodke za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev.
 8. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (do 5%) ni vključen v kalkulacijo cene, čeprav Uredba MEDO omogoča, da se ta donos vključi v kalkulacijo cene.

Predračunska cena omrežnine za leto 2026

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe v posamezni občini. Določi se na letni ravni, uporabnikom se zaračunava mesečno.

Obračuna se glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera (1. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Omrežnina se za posamezni obračunski vodommer izračuna tako, da se vsota stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomernih. Tako dobljen količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera (2. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Podlaga za izračun omrežnine je:

- a) amortizacija infrastrukture in
- b) zavarovanje infrastrukture.

Predračunska cena omrežnine v občini Mozirje:

Zap. št.	Premer vodomera	Faktor	Število vodommerov	Potrjena cena omrežnine	Predračunska cena omrežnine	Indeks predrač. /potrjena cena
1	DN ≤ 20	1	931	4,6071	4,3603	94,6
2	20 < DN < 40	3	14	13,8212	13,0810	94,6
3	40 ≤ DN < 50	10	3	46,0706	43,6034	94,6
4	50 ≤ DN < 65	15	7	69,1060	65,4051	94,6
5	65 ≤ DN < 80	30	1	138,2119	130,8102	94,6
6	80 ≤ DN < 100	50	1	230,3532	218,0170	94,6
7	100 ≤ DN < 150	100	0	460,7065	436,0340	94,6
8	150 ≤ DN	200	0	921,4129	872,0680	94,6
	SKUPAJ		957			
Potrjena cena za DN 20 v EUR/mesec				4,6071		
Predračunska cena za DN 20 v EUR/mesec				4,3603		
Indeks predračunska/potrjena cena				94,6		

Ugotovitev:

Predračunska cena omrežnine znaša 4,3603 EUR mesečno in je v primerjavi s potrjeno ceno nižja za 5,4 %. Navedeno pomeni, da mora občinski svet pričeti s postopkom določitve cene omrežnine.

3.3.4.17 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih

Način razporejanja splošnih prihodkov, stroškov ter ugotavljanje izidov po posameznih dejavnostih je opredeljen v Pravilniku o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov po posameznih dejavnostih JP Komunala d.o.o. Mozirje. Glede na to, da so cene storitev GJS enake v vseh občinah, so sodila oblikovana samo po dejavnostih. Posledično se tudi poslovni izid po posamičnih občinah ne ugotavlja.

Sodilo za razporejanje vseh splošnih stroškov podjetja, je delež proizvodjalnih stroškov brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo posamezne dejavnosti v celotnih proizvodjalnih stroških vseh dejavnostih, ki jih podjetje izvaja.

Sodilo za razporejanje skupnih prihodkov podjetja je ključ proizvodjalnih stroškov, sodilo za razporejanje skupnih prihodkov organizacijske enote pa ključ neposrednih stroškov dela.

Razporeditev stroškov na podlagi sodil je naslednja:

d) Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):

- ✓ oskrba z vodo 64,7 % GJS, 35,3 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 90,8 % GJS, 9,2 % tržna dejavnost,
- ✓ zbiranje odpadkov 91,3 % GJS, 8,7 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 66,9 % GJS, 33,1 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 97,3 % GJS, 2,7 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 77,0 % GJS, 23,0 % tržna dejavnost.

e) Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):

- ✓ oskrba z vodo 84,7 % GJS, 15,3 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 97,4 % GJS, 2,6 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki GJS 96,1 %, 3,9 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 79,5 % GJS, 20,5 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 97,3 % GJS, 2,7 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 95,7 % GJS, 4,3 % tržna dejavnost.

f) Splošni stroški so se po dejavnostih razdelili na podlagi deleža proizvodjalnih stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in stroškov kooperantov na vzdrževanju cest, v vseh proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih podjetje izvaja. Pri tem smo uporabili dva ključa; ključ 1 upošteva samo materialne stroške, ki so razdeljeni na vse dejavnosti in ključ 2, kjer so stroški dela uprave razdeljeni glede na rezultat dejavnosti. Uprava namreč s svojim delom ni angažirana enakovredno povsod, temveč različno glede na izvajane aktivnosti posameznih dejavnosti. Če bi upoštevali samo en ključ, bi tako postavili nekatere dejavnosti v neenakopraven položaj. Zato so upoštevani stroški po mestu nastanka, torej tam kjer je aktivnosti več, in zahtevajo tudi večjo udeležbo uprave.

Ključ 1:

- ✓ oskrba z vodo 23,1 % GJS, 8,0 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 4,1 GJS, 0,9 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki 20,3 % GJS, 1,8 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 8,9 % GJS, 2,5 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 3,3 % GJS, 0,1 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 22,0 % GJS, 5,0 % tržna dejavnost.

Ključ 2:

- ✓ oskrba z vodo 3,9 % GJS, 33,4 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 0,2 % GJS, 2,8 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki 3,7 % GJS, 2,2 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 3,7 % GJS, 32,5 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 2,2 % GJS, 0,3 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 2,1 % GJS, 13,0 % tržna dejavnost.

3.3.4.18 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Razkritja so opredeljena že v predhodnih točkah. Drugih razkritij nimamo.

3.3.4.19 Storitve dane v podizvajanje

Izvajalec javne službe, ne daje storitev iz 38. člena ZOPVOOV v podizvajanje.

3.3.4.20 Kazalniki in merila za presojo učinkovitosti izvajanja javne službe

Kazalniki in merila za presojanje učinkovitosti izvajanja javne službe še niso določeni s strani vlade.

4 DEJAVNOST ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

4.1 Podatki o izvajalcu javne službe čiščenja komunalne odpadne vode

V okviru izvajanja obvezne GJS čiščenja komunalnih odpadnih voda stremimo k zagotovitvi nemotenega delovanja čistilnih naprav ob minimalnih vplivih na okolje. Dejavnost čiščenja komunalne odpadne vode izvajamo tistim uporabnikom na območju vseh občin, ki so priključeni na čistilno napravo, in sicer v občini Luče in Ljubno, ki imata vsaka svojo, medtem ko so na centralno čistilno napravo Mozirje priključeni prebivalci iz občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji. Za samostanom Nazarje deluje še mala komunalna čistilna naprava za to območje.

Na centralno čistilno napravo je priključenih 4.633 prebivalcev ter večina gospodarstva in negospodarstva teh treh občin.

Pregled pomembnejših fizičnih kazalnikov izvajanja dejavnosti čiščenja komunalne odpadne vode na CČN Mozirje

Planirana obremenitev	PE	6.000
Dosežena obremenitev	PE	4.633
Realizirana količina očiščene vode-gospodinjstvo	m ³	172.670
Realizirana količina očiščene vode-gospodarstvo	m ³	75.530
Realizirana količina prečiščene vode SKUPAJ	m ³	248.200
Planirana količina prečiščene vode	m ³	253.648
Število prebivalcev priključenih na ČN	število	4.633

4.1.1 Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

JPK Mozirje je kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na podlagi 13. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode dolžno zagotoviti prevzem odpadnih vod iz nepretočnih greznic, grezničnih gošč iz obstoječih greznic in MKČN.

Prevzem grezničnih vsebin bo pri uporabnikih izvajala JP Komunala d.o.o. Mozirje. Izvajalec javne službe mora pri uporabnikih – lastnikih objektov nepretočne in obstoječe greznice ter MKČN izprazniti najmanj enkrat na 3 leta ter hkrati izvesti mesečni obračun te storitve.

Podatki o številu greznic in MKČN v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

Način individualnega čiščenja odpadnih voda po občinah	Nazarje	Mozirje	Rečica ob Savinji	Ljubno	Luče	SKUPAJ
Nepretočne greznice	0	0	0	0	0	0
Obstoječe greznice-ni oprostitve	416	464	295	350	204	1729
Obstoječe greznice-oprostitev	69	133	71	123	92	488
MKČN-ni oprostitve	77	46	25	46	18	212
MKČN-oprostitev	23	9	7	17	24	80
SKUPAJ	585	652	398	536	338	2509

Storitev se zaračunava le na območju, kjer ni javne kanalizacije.

Praznjenje greznic je lahko:

- redno – enkrat na tri leta
- interventno – dodatno – po potrebi tudi večkrat

Redno praznjenje greznic in MKČN se bo izvajalo po vnaprej pripravljenem letnem programu izvajalca javne službe.

Interventni – dodatni odvoz grezničnih gošč se bo izvajal v primeru, da se pojavi potreba po praznjenju greznice ali MKČN pogostejše kot na tri leta. V tem primeru je uporabnik dolžan obvestiti JP Komunalo d.o.o. Mozirje in naročiti praznjenje greznice. Storitev se zaračuna po veljavnem ceniku.

4.1.1.1 Oprostitev plačila praznjenja greznic in MKČN za kmetijska gospodarstva

V primeru nastajanja blata v greznici ali MKČN na kmetijskem gospodarstvu je le-to lahko izvzeto iz izvajanja in plačevanja storitev praznjenja.

Upravičenost do oprostitve določata Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur.l.RS, št 62/2008 s spremembami) in Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UR.l.RS, št 98/2015 s spremembami).

Oprostitev je mogoča na osnovi podane vloge in izjave stranke za oprostitev, ki jo mora stranka obnoviti na vsake tri leta.

4.2 Pregled značilnih del sprotnega in občasnega vzdrževanja na čiščenju komunalne odpadne vode

V letu 2026 so na ČN Mozirje predvidena redna vzdrževalna dela na strojni opremi:

- na črpalkah bazenov, črpališča in dehidracije (menjava olja, menjava tesnil),
- na grobih grabljah (menjava ščetk, menjava olja, menjava tesnil),
- na kompaktni napravi (menjava ščetk),
- na puhalih (menjava filtrov in jermenov),
- na dekanterju (redni letni servis po programu),
- na mešalih v denitrifikacijskem bazenu (menjava olja in tesnil),
- servis vertikalnih grabelj na septiki in na sprejemu vsebin MKČN,
- servis mešalne naprave za pripravo in mešanje flukolanta,
- pregled varnostne razsvetljave,
- pregled požarne opreme,
- pregled varovalne opreme,
- čiščenje bazenov in odvoz usedlin,
- čiščenje črpališča in odvoz usedlin,
- čiščenje prezračevalnih filtrov.

4.3 Elaborat oblikovanja cen čiščenja komunalne odpadne vode in storitev, povezanih z greznicami in MKČN

4.3.1 Omrežnina

Omrežnina za izvajanje javne službe čiščenja komunalne odpadne vode (16. člen Uredbe MEDO) vključuje:

- ☞ stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- ☞ stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- ☞ stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- ☞ odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe čiščenja komunalne odpadne vode. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera (20. člen Uredbe MEDO).

4.3.2 Storitve čiščenja komunalne odpadne vode

Storitev čiščenja odpadne vode je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Vključuje naslednje skupine stroškov:

- ☞ neposredne stroške materiala in storitev,
- ☞ neposredne stroške dela,
- ☞ druge neposredne stroške,
- ☞ splošne (posredne) proizvodne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- ☞ splošno nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- ☞ splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- ☞ obresti zaradi financiranja opravljenih storitev javne službe,
- ☞ neposredne stroške prodaje,
- ☞ druge poslovne odhodke in
- ☞ donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Enota količine storitve je izražena v EUR/m³ dobavljene pitne vode. Pri storitvi, povezani z greznicami se skladno s 5. točko 21. člena Uredbe pri vseh gospodinjstvih, kjer se količina porabljene vode ne meri z vodomrom, upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan. To znese mesečno 4,5 m³ vode na osebo.

4.3.3 Sestavine elaborata (9. člen Uredbe MEDO)

4.3.3.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje (2024)

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev (m³ in število vodomerovalov), ki izhaja iz plana podjetja za leto 2024, sprejetega na skupščini podjetja meseca marca 2024.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v letu 2024.

Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče je bila naslednja:

	v m ³	
	Predračunska 2024	Obračunska 2024
Čiščenje odpadne vode	321.119	315.322

Obračunska količina očiščene komunalne odpadne vode je v primerjavi s predračunsko dosežena z indeksom 98,2 kar pomeni, da je odstopanje za 5.797 m³. Nihanja navzgor ali navzdol so evidentna vsako leto.

Predračunska in obračunska količina vodomerovalov čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji:

Zap. št.	Premer vodomera	Faktor omrežnine	Predračun		Obračun	
			Število vodomerovalov	Vsota faktorjev	Število vodomerovalov	Vsota
1	DN ≤ 20	1	1.708	1.708	1.727	1.727
2	20 < DN < 40	3	26	78	31	93
3	40 ≤ DN < 50	10	7	70	7	70
4	50 ≤ DN < 65	15	12	180	12	180
5	65 ≤ DN < 80	30	1	30	1	30
6	80 ≤ DN < 100	50	6	300	5	250
7	100 ≤ DN < 150	100	1	100	1	100
8	150 ≤ DN	200	1	200	1	200
	skupaj		1.762	2.666	1.785	2.650

4.3.3.1.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe povezanih z greznicami in MKČN za preteklo obračunsko obdobje (2024)

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev (m³), ki izhaja iz plana podjetja za leto 2024, sprejetega na skupščini podjetja meseca marca 2024.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v letu 2024.

Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev praznjenja greznic in MKČN na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče je bila naslednja:

v m³

	Predračunska 2024	Obračunska 2024
Storitve, povezane z greznico	225.044	239.301

V spodnji tabeli so prikazani podatki o praznjenju greznic oz. MKČN po posameznih letih:

	2025	2024	2023
Število praznjenj	586	245	248
Količina prevzete gošče v t	1.278,0	664,5	693,5
Povprečna količina prevzete gošče na greznico oz. MKČN v t	2,2	2,7	2,8

Predračunska in obračunska količina vodomeroz čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji:

Zap. št.	Premer vodomera	Faktor omrežnine	Predračun		Obračun	
			Število vodomeroz	Vsota faktorjev	Število vodomeroz	Vsota
1	DN ≤ 20	1	1.764	1.764	1.824	1.824
2	20 < DN < 40	3	31	93	32	96
3	40 ≤ DN < 50	10	1	10	1	10
4	50 ≤ DN < 65	15	3	45	3	45
5	65 ≤ DN < 80	30	0	0	0	0
6	80 ≤ DN < 100	50	1	50	1	50
7	100 ≤ DN < 150	100	0	0	0	0
8	150 ≤ DN	200	0	0	0	0
	skupaj		1.800	1.962	1.861	2.025

4.3.3.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje (2024)

4.3.3.2.1 Predračunski in obračunski stroški storitve čiščenja komunalne odpadne vode

Predračunski in obračunski stroški izvajanja čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče so naslednji:

v EUR

Zap. št.	Kalkulativni element lastne cene	Predračun 2024	Obračun 2024
1.	Neposredni stroški materiala in storitev	168.500,00	144.462,93
a)	stroški materiala	61.500,00	71.902,53
	porabljene surovine in material	8.500,00	4.628,01
	strošek električne energije	50.000,00	65.850,40
	strošek goriva	2.000,00	841,03
	drugi stroški materiala	1.000,00	583,09
b)	stroški storitev	107.000,00	72.560,40
	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,00	0,00
	Stroški prevoznih storitev	8.000,00	12.447,28
	Stroški vzdrževanja	9.000,00	9.561,30
	Stroški v zvezi z blatom	80.000,00	40.246,62
	Stroški drugih storitev	10.000,00	10.305,20
2.	Neposredni stroški dela	60.000,00	60.136,44
3.	Drugi neposredni stroški	700,00	712,94
I.	SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI	229.200,00	205.312,31
a)	stroški materiala	5.000,00	5.866,08
b)	stroški storitev	5.000,00	7.871,31
c)	stroški amortizacije	5.000,00	4.192,30
d)	stroški dela	38.000,00	62.548,29
e)	drugi stroški	300,00	297,49
II.	SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	53.300,00	80.775,47
a)	stroški materiala	1.100,00	1.269,65
b)	stroški storitev	5.000,00	3.640,35
c)	stroški amortizacije	2.300,00	1.667,68
d)	stroški dela	20.000,00	12.166,22
e)	drugi stroški	200,00	297,53
III.	SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	28.600,00	19.041,43
IV.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	800,00	0,00
V.	DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SRED.	0,00	0,00
	SKUPAJ STROŠKI I+II+III+IV+V	311.900,00	305.129,21
	PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV	-40.000,00	-52.503,34
	SKUPAJ ZMANJŠANI STROŠKI	271.900,00	252.625,87
	Odvedena količina v m³	321.119	315.322
	Obračunska cena (EUR/m³)	0,8467	0,8012
	Potrjena cena (EUR/m³)	0,8235	0,8235
	INDEKS OBRAČUNSKA/POTRJENA CENA	102,8	97,3

Predračunski in obračunski stroški omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji:

v EUR

Zap. št.	Postavka	Predračun 2024	Obračun 2024
1	Stroški najema javne infrastrukture Občina Mozirje	87.972,95	87.972,95
2	Poračun najemnine za preteklo leto Občina Mozirje	235,54	235,54
3	Stroški najema javne infrastrukture Občina Nazarje	61.804,21	61.804,21
4	Poračun najemnine za preteklo leto Občina Nazarje	187,64	187,64
5	Stroški najema javne infrastrukture Občina Rečica ob Savinji	44.962,46	44.962,46
6	Poračun najemnine za preteklo leto Občina Rečica	135,27	135,27
7	Strošek zavarovanja infrastrukture	14.972,06	14.850,80
	SKUPAJ	210.270,13	210.148,87

4.3.3.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev, povezanih z greznicami in MKČN

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev povezanih z greznicami in MKČN na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče so naslednji:

v EUR

Zap. št.	Kalkulativni element lastne cene	Predračun 2024	Obračun 2024
1.	Neposredni stroški materiala in storitev	38.800,00	36.280,73
a)	Stroški materiala	11.300,00	11.905,14
	porabljene surovine in material	1.000,00	2.615,28
	strošek električne energije	2.100,00	2.245,23
	strošek goriva	8.000,00	6.926,35
	drugi stroški materiala	200,00	118,28
b)	stroški storitev	27.500,00	24.375,59
	stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,00	0,00
	stroški prevoznih storitev	10.000,00	13.739,52
	stroški vzdrževanja	7.000,00	5.244,76
	stroški v zvezi z blatom	4.500,00	4.111,51
	stroški drugih storitev	6.000,00	1.279,80
2.	Neposredni stroški dela	27.000,00	17.187,06
3.	Drugi neposredni stroški	1.000,00	253,59
I.	SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI	66.800,00	53.721,38
a)	stroški materiala	4.400,00	4.967,01
b)	stroški storitev	5.000,00	5.517,06
c)	stroški amortizacije	25.000,00	24.519,03
d)	stroški dela	8.000,00	15.365,80
e)	drugi stroški, odhodki	5.500,00	6.701,69
II.	SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	47.900,00	57.070,59
a)	stroški materiala	500,00	470,77
b)	stroški storitev	700,00	1.349,80
c)	stroški amortizacije	300,00	618,36
d)	stroški dela	5.000,00	6.635,49
e)	drugi stroški, odhodki	550,00	110,32
III.	SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	7.050,00	9.184,74
IV.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	50,00	0,00
V.	DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,00
	SKUPAJ STROŠKI	121.800,00	119.976,71
	KOLIČINA obračunane pitne vode (m3)	225.044	239.301
	Obračunska cena (EUR/m3)	0,5412	0,5014
	Potrjena cena v EUR/m³	0,5293	0,5293
	Indeks predračunska cena/potrjena cena	102,3	94,7

Predračunski in obračunski stroški omrežnine storitev povezanih z greznicami in MKČN na območju občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

v EUR			
Zap. št.	Postavka	Predračun 2024	Obračun 2024
1	Stroški najema javne infrastrukture Občina Mozirje	5.273,52	5.273,52
2	Poračun najemnine za preteklo leto - Mozirje	0,00	0,00
3	Stroški najema javne infrastrukture Občina Nazarje	4.692,12	4.692,12
4	Poračun najemnine za preteklo leto - Nazarje	0,00	0,00
5	Stroški najema javne infrastrukture Občina Rečica ob Savinji	3.095,16	3.095,16
6	Poračun najemnine za preteklo leto - Rečica ob Savinji	0,00	0,01
7	Stroški najema javne infrastrukture Ljubno	2.122,68	2.122,68
8	Poračun najemnine za preteklo leto - Ljubno	0,00	0,00
9	Stroški najema javne infrastrukture Luče	1.377,72	1.377,72
10	Poračun najemnine za preteklo leto - Luče	0,00	0,00
11	Stroški zavarovanja javne infrastrukture	1.479,52	1.479,35
	SKUPAJ	18.040,72	18.040,56

4.3.3.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje – leto 2024

Pregled odmikov obračunske in potrjene cene čiščenja komunalne odpadne vode v občini Mozirje:

	Postavka	EM	Cena
1 Predračunska cena	- omrežnina čiščenje DN ≤ 20	EUR/mesec	6,5756
	- čiščenje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,8467
	- omrežnina greznice DN ≤ 20	EUR/mesec	0,7663
	- storitve povezane z greznicami	EUR/m ³	0,5412
2 Obračunska cena	- omrežnina čiščenje DN ≤ 20	EUR/mesec	6,6085
	- čiščenje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,8012
	- omrežnina greznice DN ≤ 20	EUR/mesec	0,7424
	- storitve povezane z greznicami	EUR/m ³	0,5014
3 Potrjena cena	- omrežnina čiščenje DN ≤ 20	EUR/mesec	6,5726
	- čiščenje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,8235
	- omrežnina greznice DN ≤ 20	EUR/mesec	0,7663
	- storitve povezane z greznicami	EUR/m ³	0,5293
4 Zaračunana cena	- omrežnina čiščenje DN ≤ 20	EUR/mesec	6,5726
	- čiščenje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,8235
	- omrežnina greznice DN ≤ 20	EUR/mesec	0,7663
	- storitve povezane z greznicami	EUR/m ³	0,5293
5 Subvencija	- omrežnina čiščenje DN ≤ 20	EUR/mesec	0,0000
	- čiščenje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,0000
	- omrežnina greznice DN ≤ 20	EUR/mesec	0,0000
	- storitve povezane z greznicami	EUR/m ³	0,0000

4.3.3.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS, objavljene s strani MNVP, zaradi neažurnosti niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen. Zaradi navedenega elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

4.3.3.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS, objavljene s strani MNVP, zaradi neažurnosti niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen. Zaradi navedenega elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

4.3.3.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena s primerljivimi območji

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS, objavljene s strani MNVP, zaradi neažurnosti niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen. Zaradi navedenega elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

4.3.3.7 Predračunska količina izvajanja storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode in storitev, povezanih z greznicami in MKČN za prihodnje obračunsko obdobje - 2026

Predračunska količina za storitve čiščenja komunalne odpadne vode in storitev, povezanih z greznicami na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

	v m ³
	Predračunska 2026
Čiščenje odpadne vode	324.509
Storitve, povezane z greznico	246.417

Predračunska količina vodomeroev za čiščenje komunalne odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji:

Zap. št.	Premer vodomera	Faktor	Število vodomeroev	Vsota faktorjev
1	DN ≤ 20	1	1.853	1.853
2	20 < DN < 40	3	31	93
3	40 ≤ DN < 50	10	1	10
4	50 ≤ DN < 65	15	3	45
5	65 ≤ DN < 80	30	0	0
6	80 ≤ DN < 100	50	1	50
7	100 ≤ DN < 150	100	0	0
8	150 ≤ DN	200	0	0
	SKUPAJ		1.889	2.051

Predračunska količina vodomeroev za storitve povezane z greznicami na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

Zap. št.	Premer vodomera	Faktor	Število vodomero	Vsota faktorjev
1	DN ≤ 20	1	1.764	1.764
2	20 ≤ DN < 40	3	31	93
3	40 ≤ DN < 50	10	1	10
4	50 ≤ DN < 65	15	3	45
5	65 ≤ DN < 80	30	0	0
6	80 ≤ DN < 100	50	1	50
7	100 ≤ DN < 150	100	0	0
8	150 ≤ DN	200	0	0
	SKUPAJ		1.800	1.962

4.3.3.8 Predračunski stroški izvajanja storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode in storitev, povezanih z greznicami in MKČN za prihodnje obračunsko obdobje - 2026

Predračunski stroški izvajanja storitve čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

v EUR

Zap.št.	Postavka	Predračun
1	Predračunski stroški storitve izvajanja javne službe	301.000,00
2	Prihodki od posebnih storitev	-26.000,00
	Predračunski stroški storitev izvajanja javne službe	275.000,00

Predračunski stroški omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode v občinah Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji:

v EUR

Zap.št.	Postavka	Predračun
1	Stroški najema javne infrastrukture Občina Mozirje	102.592,73
2	Poračun najemnine za preteklo leto - Mozirje	0,00
3	Stroški najema javne infrastrukture Občina Nazarje	57.035,64
4	Poračun najemnine za preteklo leto - Nazarje	0,00
5	Stroški najema javne infrastrukture Občina Rečica ob Savinji	43.329,79
6	Poračun najemnine za preteklo leto - Rečica ob Savinji	0,00
7	Stroški zavarovanja javne infrastrukture	17.971,26
	Skupaj omrežnina	220.929,42

Predračunski stroški izvajanja storitev povezanih z greznicami na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

v EUR

Zap.št.	Postavka	Predračun
1	Predračunski stroški storitve izvajanja javne službe	133.900,00

Predračunski stroški omrežnine za greznice in MKČN v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče:

		v EUR
Zap.št.	Postavka	Predračun
1	Stroški najema javne infrastrukture Občina Mozirje	5.454,50
2	Poračun najemnine za preteklo leto - Mozirje	0,00
3	Stroški najema javne infrastrukture Občina Nazarje	4.433,23
4	Poračun najemnine za preteklo leto - Nazarje	0,00
5	Stroški najema javne infrastrukture Občina Rečica ob Savinji	2.977,96
6	Poračun najemnine za preteklo leto - Rečica ob Savinji	0,00
7	Stroški najema javne infrastrukture Ljubno	2.122,68
8	Poračun najemnine za preteklo leto - Ljubno	0,00
9	Stroški najema javne infrastrukture Luče	1.377,72
10	Poračun najemnine za preteklo leto - Luče	0,00
11	Stroški zavarovanja javne infrastrukture	1.507,42
	Skupaj omrežnina	17.873,51

4.3.3.9 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Obseg poslovno potrebnih sredstev za preteklo obdobje – leto 2024:

				v EUR
Čiščenje komunalne odpadne vode-pregled infrastrukture občina Mozirje	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	
Osnovna sredstva, ki so predmet najema	1.409.043,75	513.243,53	895.800,22	
Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje GJS v lasti Komunale	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	50.100,93	13.833,85	36.267,08	

				v EUR
Storitve, povezane z greznicami-pregled infrastrukture občina Mozirje	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	
Osnovna sredstva, ki so predmet najema	52.734,71	10.107,58	42.627,13	
Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje GJS v lasti Komunale	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	184.024,07	54.495,89	129.528,18	

(Vir podatkov: Zaključni račun 2024)

Obseg poslovno potrebnih sredstev za prihodnje obdobje – leto 2026 (po stanju na dan 30. 11. 2025; predvidene nove nabave niso vključene):

v EUR

Čiščenje komunalne odpadne vode-pregled infrastrukture občina Mozirje	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Osnovna sredstva, ki so predmet najema	1.680.357,55	701.460,82	978.896,73
Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje GJS v lasti Komunale	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	50.100,93	26.467,31	23.633,62

v EUR

Storitve, povezane z greznicami-pregled infrastrukture občina Mozirje	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Osnovna sredstva, ki so predmet najema	54.877,77	20.835,60	34.042,17
Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje GJS v lasti Komunale	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	184.024,07	105.477,01	78.547,06

(Vir podatkov: Predračun osnovnih sredstev 2026)

4.3.3.10 Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnostih so oblikovana sodila za razporejanje splošnih stroškov organizacijskih enot in strokovnih služb na posamezne dejavnosti.

Za leto 2024 so se na dejavnosti čiščenja komunalne odpadne vode uporabila naslednja sodila:

- ↗ Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
 - ✓ GJS 66,9 % in druge dejavnosti 33,1 %.
- ↗ Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
 - ✓ GJS 79,5 % in druge dejavnosti 20,5 %.
- ↗ Splošni stroški se po dejavnostih delijo na podlagi deleža proizvodjalnih stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in kooperantov na vzdrževanju cest:
 - ✓ GJS 8,9 % in druge dejavnosti 2,5 % (ključ 1),
 - ✓ GJS 3,7 % in druge dejavnosti 32,5 % (ključ 2).

Za leto 2024 so se na dejavnosti storitve, povezane z greznicami in MKČN uporabila naslednja sodila:

- ↗ Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
 - ✓ GJS 97,3 % in druge dejavnosti 2,7 %.

- ↻ Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
 - ✓ GJS 97,3 % in druge dejavnosti 2,7 %.
- ↻ Splošni stroški se po dejavnostih delijo na podlagi deleža proizvodjalnih stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in kooperantov na vzdrževanju cest:
 - ✓ GJS 3,3 % in druge dejavnosti 0,1 % (ključ 1),
 - ✓ GJS 2,2 % in druge dejavnosti 0,3 % (ključ 2).

Za leto 2026 smo na dejavnosti čiščenja komunalne odpadne vode uporabila naslednja sodila:

- ↻ Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
 - ✓ GJS 92,3 % in druge dejavnosti 7,7 %.
- ↻ Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
 - ✓ GJS 94,5 % in druge dejavnosti 5,5 %.
- ↻ Splošni stroški se po dejavnostih delijo na podlagi deleža proizvodjalnih stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in kooperantov na vzdrževanju cest:
 - ✓ GJS 6,7 % in druge dejavnosti 0,9 % (ključ 1),
 - ✓ GJS 9,8 % in druge dejavnosti 2,9 % (ključ 2).

Za leto 2026 smo na dejavnosti storitve, povezane z greznicami in MKČN uporabila naslednja sodila:

- ↻ Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
 - ✓ GJS 98,8 % in druge dejavnosti 1,2 %.
- ↻ Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
 - ✓ GJS 100, % in druge dejavnosti 0,0 %.
- ↻ Splošni stroški se po dejavnostih delijo na podlagi deleža proizvodjalnih stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in kooperantov na vzdrževanju cest:
 - ✓ GJS 3,1 % in druge dejavnosti 0,0 % (ključ 1),
 - ✓ GJS 0,2 % in druge dejavnosti 0,3 % (ključ 2).

4.3.3.11 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Občina za opravljanje javne službe izvajalcu JP Komunalni Mozirje obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe (1. odstavek 3. člena Uredbe MEDO).

Občina Mozirje je za leto 2024 zaračunala najemnin za čiščenje v višini 87.972,96 EUR in poračun za leto 2024 v višini -0,01 EUR, ki se je upošteval v letu 2025. Najemnina se je v celoti prenesla na uporabnike. Za leto 2026 je določena akontacija najemnin za dejavnost čiščenja v višini 102.592,73 EUR.

Občina Mozirje je za leto 2024 zaračunala najemnin za dejavnost greznic in MKČN v višini 5.273,52 EUR. Najemnina se je v celoti prenesla na uporabnike. Za leto 2026 je določena akontacija najemnin za dejavnost greznic in MKČN v višini 5.454,50 EUR.

4.3.3.12 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje

JP Komunala d.o.o. Mozirje je v letu 2024 realizirala na storitvi čiščenja 52.503,34 EUR prihodkov iz naslova industrijskih odpadkov. Za leto 2026 je planiranih teh prihodkov v višini 26.000,00 EUR.

4.3.3.13 Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (2026) in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Predračunska lastna cena storitve javne službe (8. točka 2. člena Uredbe MEDO) je cena, ki se izračuna v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo MEDO na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključujejo omrežnine.

Uporabnikom se obračuna mesečno glede na količino dobavljene pitne vode (m³).

4.3.3.13.1 Izračun predračunske cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode

Predračunska cena čiščenja za občine Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče za leto 2026 znaša 0,8474 EUR/m³ prečiščene komunalne odpadne vode. Oblikovana je na podlagi načrtovane prečiščene komunalne odpadne vode, načrtovanih stroškov za leto 2026 in prihodkov iz naslova posebnih storitev za leto 2026.

			v EUR
Zap. št.	Kalkulativni element lastne cene	Vrednost	Cena na m ³
1.	Neposredni stroški materiala in storitev	150.500,00	0,4638
a)	Stroški materiala	62.300,00	0,1920
	porabljene surovine in material	5.600,00	0,0173
	strošek električne energije	50.700,00	0,1562
	strošek goriva	2.000,00	0,0062
	drugi stroški materiala	4.000,00	0,0123
b)	stroški storitev	88.200,00	0,2718
	stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,00	0,0000
	stroški prevoznih storitev	14.000,00	0,0431
	stroški vzdrževanja	11.000,00	0,0339
	stroški v zvezi z blatom	51.200,00	0,1578
	stroški drugih storitev	12.000,00	0,0370
2.	Neposredni stroški dela	72.000,00	0,2219
3.	Drugi neposredni stroški	500,00	0,0015
I.	SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI	223.000,00	0,6872
a)	stroški materiala	5.000,00	0,0154
b)	stroški storitev	7.000,00	0,0216
c)	stroški amortizacije	5.000,00	0,0154
d)	stroški dela	27.500,00	0,0847
e)	drugi stroški, odhodki	300,00	0,0009
II.	SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	44.800,00	0,1381
a)	stroški materiala	600,00	0,0018
b)	stroški storitev	3.000,00	0,0092
c)	stroški amortizacije	1.600,00	0,0049
d)	stroški dela	27.800,00	0,0857
e)	drugi stroški, odhodki	100,00	0,0003
III.	SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	33.100,00	0,1020
IV.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	100,00	0,0003
V.	DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,0000
	SKUPAJ STROŠKI	301.000,00	0,9276
	PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV	-26.000,00	-0,0801
	SKUPAJ ZMANJŠANI STROŠKI	275.000,00	0,8474
	Planirane količine prodane vode v m³	324.509	
	Predračunska cena v EUR/m³	0,8474	
	Potrjena cena v EUR/m³	0,8235	
	Indeks predračunska cena/potrjena cena	102,9	

Cena čiščenja je enotna na območju vseh petih občin.

Ugotovitev:

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če je razlika med potrjeno in predračunsko ceno mora elaborat posredovati pristojnemu občinskemu svetu, ki določi ceno.

Kot je iz zgornjega izračuna razvidno, je predračunska cena višja za 2,9 % in je potrebno pričeti s postopkom določitve cene storitve.

Obrazložitev kalkulativnih elementov stroškov izvajanja storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode:

1. Neposredni stroški materiala in storitev:

a) stroški materiala zajemajo

- porabljene surovine in material za tekoče vzdrževanje.

- Stroški električne energije, ki nastajajo pri delovanju čistilne naprave (črpalke).
 - Stroški pogonskega goriva, ki nastajajo zaradi prevoza delavcev in materiala.
 - Drugi stroški materiala vključujejo stroške nadomestnih delov, odpis drobnega inventarja (orodja manjših vrednosti), stroške opreme za varstvo pri delu, pisarniškega materiala, ipd.
- b) Stroški storitev:
- Stroški intelektualnih in osebnih storitev se v glavnem nanašajo na storitve zunanjih izvajalcev za vzdrževanje računalniških aplikacij, v manjšem deležu na strokovna izobraževanja, zdravstvene in odvetniške storitve.
 - Stroški prevoznih storitev vključujejo stroške cestnega prometa, registracijo vozil, telefonske in poštne storitve.
 - Bančne storitve vključujejo stroške bančnih provizij (plačilni promet, direktne obremenitve) pri OTP Banki.
 - Zavarovalne premije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura, vključujejo premije za avtomobilsko zavarovanje, strojelomno zavarovanje in odgovornost.
 - Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem vključujejo vzdrževanje voznega parka, računalniških programov, pregledi merilnih naprav, črpalk, ipd.
 - Stroški drugih storitev pa zajemajo stroške v zvezi z inkasom, registracijo vozil, sodne takse.
 - Amortizacija opreme, ki ni javna infrastruktura, se nanaša na amortizacijo osnovnih sredstev, ki je v lasti podjetja. Uporablja se metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
2. Neposredni stroški dela zajemajo: bruto plače za redno delo, podaljšan delovni čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo, stroške prehrane, jubilejne nagrade, odpravnine. Plače temeljijo na Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti in Podjetniški kolektivni pogodbi.
 3. Drugi neposredni stroški so odpisi terjatev.
 4. Splošni proizvodjalni stroški se nanašajo na režijo obrata čiščenja komunalne odpadne vode in splošne stroške obrata čiščenja, ki se razporedijo na obvezno GJS čiščenja na osnovi sodila in sicer za stroške dela na podlagi neposrednih stroškov dela dejavnosti, in za splošne stroške na podlagi neposrednih prihodkov dejavnosti.
 5. Splošni stroški so stroški uprave, ki se na obvezno GJS čiščenja razporedijo na podlagi sodila (delež proizvodjalnih stroškov v celotnih proizvodjalnih stroških). Razdeljeni so na stroške materiala, storitev, amortizacije, dela in druge stroške.
 6. Obresti in neposredni stroški prodaje niso predvideni.
 7. Drugi poslovni odhodki vključujejo prevrednotovalne poslovne odhodke za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev.
 8. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (do 5%) ni vključen v kalkulacijo cene, čeprav Uredba MEDO omogoča, da se ta donos vključi v kalkulacijo cene.

4.3.3.13.2 Izračun predračunske cene omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe v posamezni občini. Določi se na letni ravni, uporabnikom se zaračunava mesečno.

Obračuna se glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera (1. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Omrežnina se za posamezni obračunski vodommer izračuna tako, da se vsota stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodommerih. Tako dobljen količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera (2. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Podlaga za izračun omrežnine je:

- a) amortizacija infrastrukture in
- b) zavarovanje infrastrukture.

Predračunska cena omrežnine na območju občin Mozirje, Nazarje in Rečice ob Savinji:

Zap. št.	Premer vodomera	Faktor	Število vodommerov	Potrjena cena omrežnine	Predračunska cena omrežnine	Indeks predrač. /potrjena cena
1	DN ≤ 20	1	1.739	6,8125	6,9266	101,7
2	20 < DN < 40	3	33	20,4374	20,7797	101,7
3	40 ≤ DN < 50	10	6	68,1246	69,2656	101,7
4	50 ≤ DN < 65	15	12	102,1869	103,8983	101,7
5	65 ≤ DN < 80	30	1	204,3737	207,7967	101,7
6	80 ≤ DN < 100	50	5	340,6229	346,3278	101,7
7	100 ≤ DN < 150	100	1	681,2458	692,6556	101,7
8	150 ≤ DN	200	1	1.362,4916	1.385,3111	101,7
	SKUPAJ		1.798			
Potrjena cena za DN 20				6,8125		
Predračunska cena za DN 20				6,9266		
Indeks predračunska/potrjena cena				101,7		

Ugotovitev:

Predračunska cena omrežnine znaša 6,9266 EUR mesečno in je v primerjavi s potrjeno ceno višja za 1,7 %. Navedeno pomeni, da mora občinski svet pričeti s postopkom določitve cene omrežnine.

4.3.3.13.3 Izračun predračunske cene storitev, povezanih z greznicami in MKČN

Predračunska cena storitve povezane z greznicami za občine Mozirje, Nazarje, Rečico ob Savinji, Ljubno in Luče za leto 2026 je izračunana za objekte, priključene na javni vodovod in za objekte, priključene na privatni vodovod.

v EUR			
Zap. št.	Kalkulativni element lastne cene	Vrednost	Cena na m ³
1.	Neposredni stroški materiala in storitev	32.600,00	0,1323
a)	Stroški materiala	11.400,00	0,0463
	porabljene surovine in material	2.600,00	0,0106
	strošek električne energije	3.000,00	0,0122
	strošek goriva	5.000,00	0,0203
	drugi stroški materiala	800,00	0,0032
b)	stroški storitev	21.200,00	0,0860
	stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,00	0,0000
	stroški prevoznih storitev	4.000,00	0,0162
	stroški vzdrževanja	7.000,00	0,0284
	stroški v zvezi z blatom	4.200,00	0,0170
	stroški drugih storitev	6.000,00	0,0243
2.	Neposredni stroški dela	44.800,00	0,1818
3.	Drugi neposredni stroški	300,00	0,0012
I.	SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI	77.700,00	0,3153
a)	stroški materiala	4.300,00	0,0175
b)	stroški storitev	5.000,00	0,0203
c)	stroški amortizacije	25.200,00	0,1023
d)	stroški dela	17.000,00	0,0690
e)	drugi stroški, odhodki	1.400,00	0,0057
II.	SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	52.900,00	0,2147
a)	stroški materiala	500,00	0,0020
b)	stroški storitev	700,00	0,0028
c)	stroški amortizacije	400,00	0,0016
d)	stroški dela	1.100,00	0,0045
e)	drugi stroški, odhodki	550,00	0,0022
III.	SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	3.250,00	0,0132
IV.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	50,00	0,0002
V.	DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,0000
	SKUPAJ STROŠKI	133.900,00	0,5434
	Planirane količine obračunane vode v m³	246.417	
	Predračunska cena v EUR/m³	0,5434	
	Potrjena cena v EUR/m³	0,5293	
	Indeks predračunska cena/potrjena cena	102,7	

Cena storitev, povezanih z greznicami in MKČN je enotna na območju vseh petih občin.

Ugotovitev:

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če je razlika med potrjeno in predračunsko ceno mora elaborat posredovati pristojnemu občinskemu svetu, ki določi ceno.

Kot je iz zgornjega izračuna razvidno, je predračunska cena višja za 2,7 % in je potrebno pričeti s postopkom določitve cene storitve.

Obrazložitev kalkulativnih elementov stroškov storitev, povezanih z greznicami in MKČN:

1. Neposredni stroški materiala in storitev vključujejo:

a) Stroški materiala zajemajo:

- porabljene surovine in material za tekoče vzdrževanje.
- Stroški električne energije, ki nastajajo pri delovanju čistilne naprave (črpalke).
- Stroški pogonskega goriva, ki nastajajo zaradi prevoza delavcev in materiala.

- Drugi stroški materiala vključujejo stroške nadomestnih delov, odpis drobnega inventarja (orodja manjših vrednosti), stroške opreme za varstvo pri delu, pisarniškega materiala, ipd.
- b) Stroški storitev
 - Stroški intelektualnih in osebnih storitev se v glavnem nanašajo na storitve zunanjih izvajalcev za vzdrževanje računalniških aplikacij, v manjšem deležu na strokovna izobraževanja, zdravstvene in odvetniške storitve.
 - Stroški prevoznih storitev vključujejo stroške cestnega prometa, registracijo vozil, telefonske in poštne storitve.
 - Bančne storitve vključujejo stroške bančnih provizij (plačilni promet, direktne obremenitve) pri OTP Banki.
 - Zavarovalne premije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura, vključujejo premije za avtomobilsko zavarovanje, strojelomno zavarovanje in odgovornost.
 - Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem vključujejo vzdrževanje voznega parka, računalniških programov, pregledi merilnih naprav, črpalk, ipd.
 - Stroški drugih storitev pa zajemajo storitve v zvezi z ravnanjem z grezničnimi goščami in blatom, stroške v zvezi z inkasom, registracijo vozil, sodne takse.
 - Amortizacija opreme, ki ni javna infrastruktura, se nanaša na amortizacijo osnovnih sredstev, ki je v lasti podjetja. Uporablja se metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
- 2. Neposredni stroški dela zajemajo: bruto plače za redno delo, podaljšan delovni čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo, stroške prehrane, jubilejne nagrade, odpravnine. Plače temeljijo na Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti in Podjetniški kolektivni pogodbi.
- 3. Drugi neposredni stroški so odpisi terjatev.
- 4. Splošni proizvodjalni stroški se nanašajo na režijo obrata in splošne stroške obrata, ki se razporedijo na obvezno GJS na osnovi sodila, in sicer za stroške dela na podlagi neposrednih stroškov dela dejavnosti, in za splošne stroške na podlagi neposrednih prihodkov dejavnosti.
- 5. Splošni stroški so stroški uprave, ki se na obvezno GJS praznjenja greznic razporedijo na podlagi sodila (delež proizvodjalnih stroškov v celotnih proizvodjalnih stroških). Razdeljeni so na stroške materiala, storitev, amortizacije, dela in druge stroške.
- 6. Obresti in neposredni stroški prodaje niso predvideni.
- 7. Drugi poslovni odhodki vključujejo prevrednotovalne poslovne odhodke za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev.
- 8. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (do 5%) ni vključen v kalkulacijo cene, čeprav Uredba MEDO omogoča, da se ta donos vključi v kalkulacijo cene.

4.3.3.13. Izračun predračunske cene omrežnine storitve povezane z greznicami in MKČN

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe v posamezni občini. Določi se na letni ravni, uporabnikom se zaračunava mesečno. Obračuna se glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera (1. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljen količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera (2. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Podlaga za izračun omrežnine je:

- a) amortizacija infrastrukture in
- b) zavarovanje infrastrukture.

Predračunska cena omrežnine na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečice ob Savinji, Ljubno in Luče:

Zap. št.	Premer vodomera	Faktor	Število vodomerov	Potrjena cena omrežnine	Predračunska cena omrežnine	Indeks predrač. /potrjena cena
1	DN ≤ 20	1	1.853	0,8011	0,7262	90,7
2	20 < DN < 40	3	31	2,4032	2,1786	90,7
3	40 ≤ DN < 50	10	1	8,0108	7,2621	90,7
4	50 ≤ DN < 65	15	3	12,0162	10,8932	90,7
5	65 ≤ DN < 80	30	0	24,0324	21,7863	90,7
6	80 ≤ DN < 100	50	1	40,0539	36,3106	90,7
7	100 ≤ DN < 150	100	0	80,1079	72,6211	90,7
8	150 ≤ DN	200	0	160,2157	145,2422	90,7
	SKUPAJ		1.889			
Potrjena cena za DN 20				0,8011		
Predračunska cena za DN 20				0,7262		
Indeks predračunska/potrjena cena					90,7	

Ugotovitev:

Predračunska cena omrežnine znaša 0,7262 EUR mesečno in je v primerjavi s potrjeno ceno nižja za 9,3 %. Navedeno pomeni, da mora občinski svet pričeti s postopkom določitve cene omrežnine.

4.3.3.14 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih

Način razporejanja splošnih prihodkov, stroškov ter ugotavljanje izidov po posameznih dejavnostih je opredeljen v Pravilniku o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov po posameznih dejavnostih JP Komunala d.o.o. Mozirje. Glede na to, da so cene storitev GJS enake v vseh občinah, so sodila oblikovana samo po dejavnostih. Posledično se tudi poslovni izid po posamičnih občinah ne ugotavlja.

Sodilo za razporejanje vseh splošnih stroškov podjetja, je delež proizvodnih stroškov brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo posamezne dejavnosti v celotnih proizvodnih stroških vseh dejavnosti, ki jih podjetje izvaja.

Sodilo za razporejanje skupnih prihodkov podjetja je ključ proizvodnih stroškov, sodilo za razporejanje skupnih prihodkov organizacijske enote pa ključ neposrednih stroškov dela.

Razporeditev stroškov na podlagi sodil je naslednja:

- g) Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
- ✓ oskrba z vodo 64,7 % GJS, 35,3 % tržna dejavnost,
 - ✓ odvajanje odpadne vode 90,8 % GJS, 9,2 % tržna dejavnost,
 - ✓ zbiranje odpadkov 91,3 % GJS, 8,7 % tržna dejavnost,
 - ✓ čiščenje odpadne vode 66,9 % GJS, 33,1 % tržna dejavnost,
 - ✓ praznjenje greznic 97,3 % GJS, 2,7 % tržna dejavnost,
 - ✓ vzdrževanje javnih površin 77,0 % GJS, 23,0 % tržna dejavnost.
- h) Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
- ✓ oskrba z vodo 84,7 % GJS, 15,3 % tržna dejavnost,
 - ✓ odvajanje odpadne vode 97,4 % GJS, 2,6 % tržna dejavnost,
 - ✓ ravnanje z odpadki GJS 96,1 %, 3,9 % tržna dejavnost,
 - ✓ čiščenje odpadne vode 79,5 % GJS, 20,5 % tržna dejavnost,
 - ✓ praznjenje greznic 97,3 % GJS, 2,7 % tržna dejavnost,
 - ✓ vzdrževanje javnih površin 95,7 % GJS, 4,3 % tržna dejavnost.
- i) Splošni stroški so se po dejavnostih razdelili na podlagi deleža proizvodnih stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in stroškov kooperantov na vzdrževanju cest, v vseh proizvodnih stroških vseh dejavnosti, ki jih podjetje izvaja. Pri tem smo uporabili dva ključa; ključ 1 upošteva samo materialne stroške, ki so razdeljeni na vse dejavnosti in ključ 2, kjer so stroški dela uprave razdeljeni glede na rezultat dejavnosti. Uprava namreč s svojim delom ni angažirana enakovredno povsod, temveč različno glede na izvajane aktivnosti posameznih dejavnosti. Če bi upoštevali samo en ključ, bi tako postavili nekatere dejavnosti v neenakopraven položaj. Zato so upoštevani stroški po mestu nastanka, torej tam, kjer je aktivnosti več in zahtevajo tudi večjo udeležbo uprave.

Ključ 1:

- ✓ oskrba z vodo 23,1 % GJS, 8,0 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 4,1 GJS, 0,9 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki 20,3 % GJS, 1,8 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 8,9 % GJS, 2,5 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 3,3 % GJS, 0,1 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 22,0 % GJS, 5,0 % tržna dejavnost.

Ključ 2:

- ✓ oskrba z vodo 3,9 % GJS, 33,4 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 0,2 % GJS, 2,8 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki 3,7 % GJS, 2,2 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 3,7 % GJS, 32,5 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 2,2 % GJS, 0,3 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 2,1 % GJS, 13,0 % tržna dejavnost.

4.3.3.15 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Razkritja so opredeljena že v predhodnih točkah. Drugih razkritij nimamo.

4.3.3.16 Storitve dane v podizvajanje

Izvajalec javne službe, ne daje storitev iz 38. člena ZOPVOOV v podizvajanje.

4.3.3.17 Kazalniki in merila za presojo učinkovitosti izvajanja javne službe

Kazalniki in merila za presojanje učinkovitosti izvajanja javne službe še niso določeni s strani vlade.

5 ZAKLJUČEK

Elaborat je izdelan v skladu z ZOPVOOV in Uredbo MEDO ter vsebuje izračun cene storitev, ki so podlaga za sprejem odločitev o načinu in obsegu izvajanja dejavnosti obveznih GJS. Planirane cene v elaboratu ne odstopajo bistveno od že uveljavljenih cen.

1. Omrežnina

v EUR

Zap. št.	Vrsta cene	Potrjena cena (brez DDV)	Predračunska cena 2026 (brez DDV)	Indeks	Sprememba
1	Omrežnina voda DN ≤ 20	5,9440	6,1319	103,2	0,1879
2	Omrežnina odvajanje DN ≤ 20	4,6071	4,3603	94,6	-0,2468
3	Omrežnina čiščenje DN ≤ 20	6,8125	6,9266	101,7	0,1141
4	Omrežnina greznice DN ≤ 20	0,8011	0,7262	90,7	-0,0749

2. Storitve

v EUR

Zap. št.	Vrsta cene	Potrjena cena (brez DDV)	Predračunska cena 2026 (brez DDV)	Indeks	Sprememba
1	Vodarina	0,9427	0,9760	103,5	0,0333
2	Odvajanje	0,4293	0,4373	101,9	0,0080
3	Čiščenje	0,8235	0,8474	102,9	0,0239
4	Storitve, povezane z greznicami	0,5293	0,5434	102,7	0,0141

3. Ocenjeni prihodki proračuna Občine Mozirje za leto 2026 iz naslova najemnin za infrastrukturo in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

v EUR

Zap. št.	Postavka	Vrednost
1	Najemnina oskrba z vodo	46.680,66
2	Najemnina odvajanje	60.228,36
3	Najemnina čiščenje	102.592,73
4	Okoljska dajatev	56.000,00
5	Odpadki	2.345,82
6	Najemnina greznice	5.454,50
	Skupaj prihodki proračuna	273.302,07

Vodja FRO
Mirjana Sevcnikar

Direktor
Andrej Kladnik

JAVNO PODJETJE
KOMUNALNO
MOZIRJE



JAVNO PODJETJE

Komunalna Mozirje

Praprotnikova 36, 3330 Mozirje
tel. 03-839-36-50
e-mail: info@komunala-mozirje.si
www.komunala-mozirje.si

ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITEV ODVOZA ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ V OBČINI MOZIRJE IN OBČINI REČICA OB SAVINJI

Mozirje, februar 2026

KAZALO

1	PRAVNA PODLAGA.....	3
1.1	Izhodišča za oblikovanje predračunske cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.....	4
2	SESTAVINE ELABORATA	4
2.1	Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje – leto 2024.....	4
2.2	Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje - 2024.....	4
2.3	Pojasnila odmikov obračunske cene od obračunske in od potrjene cene storitve javne službe za preteklo obračunsko obdobje - 2024	5
2.4	Predračunska količina izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje - leto 2026.....	5
2.5	Predračunski stroški izvajanja storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje - leto 2026	5
2.6	Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)	5
2.7	Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)	6
2.8	Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje.....	6
2.9	Donos na vložena sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	7
2.10	Število zaposlenih za izvajanje storitve posamezne javne službe za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje.....	7
2.11	Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (2026)	7
2.12	Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov dejavnosti	8
3	ZAKLJUČEK	10

1 PRAVNA PODLAGA

Elaborat o oblikovanju cene storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč je izdelan na podlagi sledečih pravnih podlag:

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22 s spremembami in dopolnitvami),
- Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami in dopolnitvami) - v nadaljevanju: Uredba MEDO,
- Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Ur. l. RS št. 25/19 in 44/22 - ZVO-2) - v nadaljevanju: Uredba,

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje je izvajalec javne službe zbiranja gospodinjstskih komunalnih odpadkov na območju občin Mozirje in Rečica ob Savinji.

Odpadne nagrobne sveče brezplačno prevzamejo družbe za ravnanje z odpadki, ki so kot nosilci skupnih načrtov, vključene v shemo ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Odvoz odpadnih nagrobnih sveč opravlja izvajalec javne gospodarske službe zbiranja odpadkov, ki mora poskrbeti za čas predhodnega skladiščenja.

Prvi odstavek 18. člena Uredbe določa, da morata ob prevzemu odpadnih nagrobnih sveč od izvajalca javne službe zbiranja, nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta in izvajalec javne službe zbiranja, pri določanju medsebojnega priznavanja stroškov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, upoštevati naslednja merila za ugotavljanje stroškov:

1. Stroški izvajalca javne službe zbiranja so:
 - stroški postavitve in vzdrževanja posebnega prostora ali objekta oziroma dela objekta za predhodno skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč.
2. Stroški nosilca načrta oziroma nosilca skupnega načrta so:
 - stroški predhodnega skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcu javne službe zbiranja za čas predhodnega skladiščenja, ki presega 14 dni, in stroški začasnega skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč pri upravljavcu pokopališča iz 5. člena Uredbe za čas začasnega skladiščenja, ki presega 14 dni,
 - stroški prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč (npr. nakladanje in tehtanje ter podobna opravila),
 - stroški odvoza odpadnih nagrobnih sveč od upravljavca pokopališča do zbirnega centra izvajalca javne službe zbiranja ter stroški tehtanja in razkladanja odpadnih nagrobnih sveč.

Elaborat predstavlja oblikovanje cene odvoza odpadnih nagrobnih sveč v občini Mozirje in v občini Rečica ob Savinji za prihodnje obračunsko obdobje, saj v preteklih obračunskih obdobjih nismo imeli oblikovane cene te storitve.

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje je kot izvajalec obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov pripravila elaborat v skladu z Uredbo MEDO, s

katerim predlaga v potrditev pristojnemu občinskemu organu občine Mozirje in občine Rečica ob Savinji predlog cene odvoza odpadnih nagrobnih sveč.

1.1 Izhodišča za oblikovanje predračunske cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Pri kalkulaciji predračunske cene so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- Predpisani standardi in ukrepi;
- Pri izračunu stroškov dela in uporabe smetarskih vozil smo upoštevali ocenjeno število ur in število voženj za leto 2026, upošteva podatke preteklega leta.
- Pri izračunu stroškov odvoza odpadnih nagrobnih sveč (ONS) smo upoštevali količinski delež vseh zbranih ONS glede na količino vseh zbranih komunalnih odpadkov. Ocenjena letna količina ONS v letu 2026 predstavlja 0,69% vseh zbranih komunalnih odpadkov.
- Sprejeta sodila za razporejanje splošnih stroškov ob zaključnem računu za leto 2024 in ocenjena sodila za leto 2026;
- Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v višini 5 %.

2 SESTAVINE ELABORATA

2.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje – leto 2024

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev (količina zbranih odpadkov v kg), ki izhaja iz plana za leto 2024.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v letu 2024.

Predračunska in obračunska količina zbranih odpadkov v občini Mozirje in Rečica ob Savinji:

Zap. št.	Vrsta odpadka	Predračunska 2024 (kg)	Obračunska 2024 (kg)
1.	Odpadne nagrobne sveče	ni podatka	11.820

Gre za prvi elaborat, zato ni podatkov o predračunskih količinah za preteklo obračunsko obdobje.

2.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje - 2024

Za preteklo obračunsko obdobje nimamo podatkov o predračunskih in obračunskih stroških izvajanja te storitve, ker gre za prvi elaborat o oblikovanju cene.

2.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od obračunske in od potrjene cene storitve javne službe za preteklo obračunsko obdobje - 2024

Za preteklo obračunsko obdobje nismo imeli oblikovane in potrjene cene te storitve javne službe, zato primerjave cen niso možne.

2.4 Predračunska količina izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje - leto 2026

Predračunska količina odpadnih nagrobnih sveč za občini Mozirje in Rečica ob Savinji:

Zap. št.	Vrsta odpadka	Predračunska 2026 (kg)
1.	Odpadne nagrobne sveče	12.000

2.5 Predračunski stroški izvajanja storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje - leto 2026

Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov javne službe, ki so potrebni za nemoteno delovanje.

Predračunski stroški izvajanja storitve za občini Mozirje in Rečica ob Savinji:

v EUR

Zap.št.	Postavka	Predračun
1.	Storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč	4.237,25

2.6 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Obseg poslovno potrebnih sredstev za preteklo obdobje – leto 2024:

v EUR

Ravnanje z odpadki-pregled infrastrukture v lasti občin	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Osnovna sredstva, ki so predmet najema	113.697,05	35.127,25	78.569,80
Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje GJS v lasti Komunala	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	419.620,74	331.342,93	88.277,81

(Vir podatkov: Zaključni račun 2024)

Obseg poslovno potrebnih sredstev za prihodnje obdobje – leto 2026 (po stanju na dan 30. 11. 2025; predvidene nove nabave niso vključene):

v EUR

Ravnanje z odpadki-pregled infrastrukture v lasti občin	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Osnovna sredstva, ki so predmet najema	113.697,05	45.862,62	67.834,43
Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje GJS v lasti Komunala	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	465.457,33	365.552,44	99.904,89

(Vir podatkov: Predračun osnovnih sredstev 2026)

2.7 Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnostih so oblikovana sodila za razporejanje režije in splošnih stroškov organizacijskih enot ter strokovnih služb na posamezne dejavnosti.

Za leto 2024 so se na dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov uporabila naslednja sodila:

- ↻ stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
 - ✓ GJS 91,3 %, 8,7 % druge dejavnosti.
- ↻ Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
 - ✓ GJS 96,1 %, 3,9 % druge dejavnosti.
- ↻ Splošni stroški uprave po dejavnostih so se razdelili na podlagi deleža proizvajalnih stroškov, brez stroškov najemnine in kooperantov na vzdrževanju občinskih cest:
 - ✓ Ključ 1: GJS 20,3 %, druge dejavnosti 1,8 %,
 - ✓ Ključ 2: GJS 3,7 %, druge dejavnosti 2,2 %.

Za leto 2026 so se na dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov uporabila naslednja sodila:

- ↻ stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
 - ✓ GJS 93,3 %, 6,7 % druge dejavnosti.
- ↻ Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
 - ✓ GJS 96,6 %, 3,4 % druge dejavnosti.
- ↻ Splošni stroški uprave po dejavnostih so se razdelili na podlagi deleža proizvajalnih stroškov, brez stroškov najemnine in kooperantov na vzdrževanju občinskih cest:
 - ✓ Ključ 1: GJS 16,9 %, druge dejavnosti 1,1 %,
 - ✓ Ključ 2: GJS 2,8 %, druge dejavnosti 2,6 %.

2.8 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje

JP Komunala d.o.o. Mozirje ne ustvarja prihodkov z opravljanjem posebnih storitev po 11.

členi Uredbe in tudi za prihodnje obračunsko obdobje teh storitev ni v planu.

2.9 Donos na vložena sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je v Uredbi opredeljen v višini 5 % od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Nabavna vrednost vloženih poslovno potrebnih osnovnih sredstev v deležu, ki je namenjen ravnanju z ONS, izračunan iz izbranih količin in znaša 0,69 %, je 3.193,25 EUR, Upravičen donos v višini 5% pa je 159,66 EUR.

2.10 Število zaposlenih za izvajanje storitve posamezne javne službe za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje

Pri izračunu in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc delovnih ur. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V prihodnjem obračunskem obdobju bodo storitve odvoza sveč izvajali trije zaposleni (voznik in en spremljevalec, ter zaposleni v zbirnem centru) v deležu dejansko opravljenih ur.

2.11 Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Predračunska cena storitve odvoza ONS

v EUR		
Zap. št.	Kalkulativni element lastne cene	ONS
1.	Neposredni stroški materiala in storitev	631,35
a)	Neposredni stroški materiala	327,75
	Stroški pogonskega goriva	207,69
	Drugi stroški materiala	120,06
b)	Neposredni stroški storitev	303,60
	Stroški intelektualnih storitev	0,00
	Stroški prevoznih storitev	10,35
	Amortizacija	0,00
	Stroški vzdrževanja	260,82
	Stroški drugih storitev	32,43
2.	<i>Neposredni stroški dela</i>	<i>2.000,00</i>
3.	<i>Drugi neposredni stroški</i>	<i>211,83</i>
I.	SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI	2.843,18
a)	stroški materiala	22,08
b)	stroški storitev	168,36
c)	stroški amortizacije	98,67
d)	stroški dela	569,94
e)	drugi stroški, odhodki	220,80
II.	SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	1.079,85
a)	stroški materiala	11,73
b)	stroški storitev	37,26
c)	stroški amortizacije	19,32
d)	stroški dela	48,30
e)	drugi stroški, odhodki	28,29
III.	SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	144,90
IV.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	9,66
VI.	DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA	159,66
	SKUPNI STROŠKI ZBIRANJA	4.237,25
	PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV	
	SKUPAJ ZMANJŠANI STROŠKI	4.237,25
	KOLIČINA (kg)	13.000
	Predračunska cena (EUR/kg)	0,3259
	Potrjena cena (EUR/kg)	0,0000
	Indeks obračunska cena/potrjena cena	

Občinskima svetoma predlagamo, da sprejmeta naslednje sklepe:

- ☞ Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč za leto 2026.
- ☞ Potrdi se cena odvoza odpadnih nagrobnih sveč, ki znaša 0,3259 EUR/kg brez DDV
- ☞ Nova cena prične veljati od _____, uporabljati pa se prične, ko jo potrdita Občinski svet Občine Mozirje in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji,

2.12 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov dejavnosti

Način razporejanja splošnih prihodkov, stroškov ter ugotavljanje izidov po posameznih dejavnostih je opredeljen v Pravilniku o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov po posameznih dejavnostih JP Komunala d.o.o.

Mozirje. Glede na to, da so cene storitev GJS enake v vseh občinah, so sodila oblikovana samo po dejavnostih. Posledično se tudi poslovni izid po posamičnih občinah ne ugotavlja.

Sodilo za razporejanje vseh splošnih stroškov podjetja, je delež proizvodjalnih stroškov brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo posamezne dejavnosti v celotnih proizvodjalnih stroških vseh dejavnostih, ki jih podjetje izvaja.

Sodilo za razporejanje skupnih prihodkov podjetja je ključ proizvodjalnih stroškov, sodilo za razporejanje skupnih prihodkov organizacijske enote pa ključ neposrednih stroškov dela.

Razporeditev stroškov na podlagi sodil je naslednja:

a) Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):

- ✓ oskrba z vodo 64,7 % GJS, 35,3 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 90,8 % GJS, 9,2 % tržna dejavnost,
- ✓ zbiranje odpadkov 91,3 % GJS, 8,7 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 66,9 % GJS, 33,1 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 97,3 % GJS, 2,7 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 77,0 % GJS, 23,0 % tržna dejavnost.

b) Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):

- ✓ oskrba z vodo 84,7 % GJS, 15,3 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 97,4 % GJS, 2,6 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki GJS 96,1 %, 3,9 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 79,5 % GJS, 20,5 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 97,3 % GJS, 2,7 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 95,7 % GJS, 4,3 % tržna dejavnost.

c) Splošni stroški so se po dejavnostih razdelili na podlagi deleža proizvodjalnih stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in stroškov kooperantov na vzdrževanju cest, v vseh proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih podjetje izvaja. Pri tem smo uporabili dva ključa; ključ 1 upošteva samo materialne stroške, ki so razdeljeni na vse dejavnosti, in ključ 2, kjer so stroški dela uprave razdeljeni glede na rezultat dejavnosti. Uprava namreč s svojim delom ni angažirana enakovredno povsod, temveč različno glede na izvajane aktivnosti posameznih dejavnosti. Če bi upoštevali samo en ključ, bi tako postavili nekatere dejavnosti v neenakopraven položaj. Zato so upoštevani stroški po mestu nastanka, torej tam kjer je aktivnosti več in zahtevajo tudi večjo udeležbo uprave.

Ključ 1:

- ✓ oskrba z vodo 23,1 % GJS, 8,0 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 4,1 GJS, 0,9 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki 20,3 % GJS, 1,8 % tržna dejavnost,

- ✓ čiščenje odpadne vode 8,9 % GJS, 2,5 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 3,3 % GJS, 0,1 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 22,0 % GJS, 5,0 % tržna dejavnost.

Ključ 2:

- ✓ oskrba z vodo 3,9 % GJS, 33,4 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 0,2 % GJS, 2,8 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki 3,7 % GJS, 2,2 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 3,7 % GJS, 32,5 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 2,2 % GJS, 0,3 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 2,1 % GJS, 13,0 % tržna dejavnost.

3 ZAKLJUČEK

Elaborat je izdelan v skladu z Uredbo MEDO in vsebuje izračun cene storitve odvoza odpadnih nagrobnih sveč. Ceno storitve javne službe predlagamo v potrditev občinskemu svetu kot izvajalec storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja odpadkov.

Cena predstavlja strošek nosilca skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami in ne Občine Mozirje in Občine Rečica ob Savinji ali uporabnikov oziroma izvajalcev javne službe zbiranja za njihov prevzem.

Vodja FRO
Mirjana Sevčnikar

Direktor
Andrej Kladnik

JAVNO PODJETJE
KOMUNALNA AGENCIJA
MOZIRJE




JAVNO PODJETJE

Komunala Mozirje

Praprotnikova 36, 3330 Mozirje
tel. 03-839-36-50
e-mail: info@komunala-mozirje.si
www.komunala-mozirje.si

ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

OBČINA MOZIRJE
OBČINA REČICA OB SAVINJI

Mozirje, januar 2026

KAZALO

1	UVOD	3
1.1	Opis dejavnosti	4
1.2	Izhodišča za oblikovanje predračunske cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.....	4
1.3	Predpostavke zbiranja komunalnih odpadkov.....	5
1.4	Predpostavke zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada5	
2	ELABORAT OBLIKOVANJA CEN ZBIRANJA GOSPODINSKIH KOMUNALNIH ODPADKOV (9. člen Uredbe)	6
2.1	Cena javne infrastrukture - omrežnina	6
2.2	Cena opravljene storitve javne službe zbiranja gospodinskih komunalnih odpadkov....	6
2.3	Sestavine elaborata.....	6
2.3.1	Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje – leto 2024	6
2.3.2	Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje - 2024	7
2.3.3	Pojasnila odmikov obračunske cene od obračunske in od potrjene cene storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje - 2024	8
2.3.4	Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih	9
2.3.5	Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih	9
2.3.6	Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena s primerljivimi območji	10
2.3.7	Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov	10
2.3.8	Predračunska količina izvajanja storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje - leto 2026	10
2.3.9	Predračunski stroški izvajanja storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje - leto 2026.....	11
2.3.10	Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)	11
2.3.11	Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)	12
2.3.12	Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje	13
2.3.13	Donos na vložena sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.....	13
2.3.14	Število zaposlenih za izvajanje storitve posamezne javne službe za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje	13
2.3.15	Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture.....	13
2.3.16	Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (2026) in izračun cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje (2026)	13
2.3.17	Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov dejavnosti	16
3	ZAKLJUČEK	18

1 UVOD

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje je izvajalec javne službe zbiranja gospodinjstskih komunalnih odpadkov na območju občin Mozirje in Rečica ob Savinji. V obeh občinah se je vzpostavilo ločeno zbiranje in prevzemanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.

S 1. 7. 2025 je pričela veljati nova cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov, ki je bila izračunana v skladu z 23. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami, v nadaljevanju Uredba MEDO). Na podlagi te Uredbe, mora izvajalec javne službe za zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ločeno voditi stroške in prihodke, ki nastanejo v zvezi z:

- zbiranjem ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov,
- zbiranjem ločeno zbrane odpadne embalaže,
- zbiranjem mešanih komunalnih odpadkov in
- zbiranjem biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.

Na računu se ločeno prikaže cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov, ločeno za:

- ✓ ceno javne infrastrukture (omrežnina) in
- ✓ ceno storitve.

Oba dela cene se oblikujeta na kg zbranih odpadkov in se uporabnikom zaračunata glede na prostornino zabojnika in število odvozov zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Pri količini opravljene storitve so upoštevani kg zbranih količin ločenih frakcij, odpadne embalaže ter mešanih komunalnih odpadkov.

Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov pokriva

- **stroške zbiranja ločenih frakcij** in zajema:
 - stroške zbiranja ločenih frakcij v zbirnem centru (kosovni odpadki, nevarni odpadki)
- **Stroške zbiranja ločeno zbrane odpadne embalaže zajema:**
 - stroške pri individualnih uporabnikih (posoda z rumenim pokrovom)
 - stroške zbiranja papirja in stekla na ekoloških otokih
- **Stroške zbiranja in prevoza mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje** (t.i. zelena posoda).

Cena storitve zbiranja biorazgradljivih odpadkov zajema strošek zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.

Cena zbiranja biorazgradljivih odpadkov se oblikuje na kg zbranih biorazgradljivih odpadkov in se uporabnikom zaračuna glede na velikost in število odvozov zabojnika za zbiranje BIO odpadkov. Pri količini opravljene storitve pa so upoštevani kg zbranih količin biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.

Za Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji se je oblikovala enotna cena zbiranja odpadkov, saj je to eno oskrbovano območje, zbirni center pa je skupen za obe občini.

1.1 Opis dejavnosti

Kot je v uvodu navedeno, JP Komunala d.o.o. Mozirje izvaja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov za dve občini in sicer za Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji v okviru obrata ravnanja z odpadki.

Uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 77/22 s spremembami) in Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Ur. list RS, št. 54/21 s spremembami) dovoljuje zbiranje na »ekoloških otokih« le še za papir in steklo, ne pa več za kovinsko in plastično embalažo.

V skladu z odloki, uredbami in pravilniki s področja ravnanja s komunalnimi odpadki podjetje izvaja GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na naslednji način:

- Zbiranje ločenih frakcij v skupinskih zbiralnicah (ekološki otoki), kjer se zbirajo papir in steklo.
- Ločeno zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v tipiziranih posodah (rjava posoda). Odvažajo se z individualnih zbirnih mest enkrat tedensko, razen v zimskih mesecih, ko se zbirajo enkrat na štirinajst dni.
- Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (zelena posoda) in odpadna embalaža (posoda z rumenim pokrovom) se izvaja individualno in se odvažajo izmenično tedensko.
- Zbiranje odpadkov na Zbirnem centru v Lokah pri Mozirju, kjer lahko občani obeh občin pripeljejo kosovne gospodinjske odpadke in ostalo odpadno embalažo.

Komunalne odpadke, ki jih predpisi ne določajo kot ločene frakcije ter druge ne komunalne odpadke (gradbeni material, strešna kritina,...) mora izvajalec v zbirnem centru sprejeti, vendar pa stroški ravnanja s temi odpadki ne bremenijo GJS zbiranja komunalnih odpadkov, ampak jih morajo uporabniki plačati ob dovozu v zbirni center.

Kjer ni možna dostopnost s smetarskim vozilom so organizirana skupna odjemna mesta (Lepa Njiva, Šmihel, Radegunda in Poljane).

Za potrebe ravnanja s komunalnimi odpadki je na tej dejavnosti deset zaposlenih, od teh je eden stalno prisoten za potrebe zbirnega centra. Sicer so to kombinirana delovna mesta in se ti znotraj prerazporedijo tudi na dejavnost odvajanja in čiščenja.

1.2 Izhodišča za oblikovanje predračunske cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Pri kalkulaciji predračunske cene so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- Predpisani standardi in ukrepi;

- Ocena realiziranih prihodkov in stroškov glede na količine opravljenih storitev za leto 2025 in planirane količine za leto 2026;
- Sprejeta sodila za razporejanje splošnih stroškov ob zaključnem računu za leto 2024 in ocenjena sodila za leto 2026;
- Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v višini 5 % pri kalkulaciji nismo upoštevali.

1.3 Predpostavke zbiranja komunalnih odpadkov

Predpostavke, ki so upoštevane pri kalkulaciji cene zbiranja komunalnih odpadkov:

- Zbiranje MKO se izvaja vsem uporabnikom 1 x na štirinajst dni, izmenično en teden odvoz MKO, drugi teden odvoz embalaže.
- Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže na individualnih odjemnih mestih se izvaja vsem uporabnikom 1 x na štirinajst dni, izmenično en teden embalaža, drugi teden MKO.
- Pri kalkulaciji cene se uporabijo velikosti zabojnikov za zbiranje MKO in število odvozov zabojnikov (osnova 120 l posoda, 2 odvoza na mesec).
- V infrastrukturo, ki je namenjena zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov je vključena amortizacija zbirnega centra z opremo.
- V kalkulacijo lastne cene storitve zbiranja komunalnih odpadkov so upoštevani vsi stroški zbiranja odpadkov:
 - a) zbiranje MKO pri uporabnikih,
 - b) zbiranje ločeno zbrane embalaže pri uporabnikih,
 - c) zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih gospodinjskih odpadkov,
 - d) zbiranje ločenih frakcij na ekoloških otokih (papir in steklo),
 - e) zbiranje ločenih frakcij v zbirnem centru, razen sveč iz pokopališč
 - f) prevoz odpadkov v nadaljnjo predelavo in odstranjevanje. Strošek predelave in odlaganja se zaračuna uporabnikom po kalkulaciji koncesijskega prevzemnika za občini Mozirje in Rečica ob Savinji, družbe Simbio d.o.o. Celje.

1.4 Predpostavke zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada

Predpostavke, ki so upoštevane pri kalkulaciji cene zbiranja BIO odpadkov:

- Zbiranje BIO odpadkov se uporabnikom, ki imajo BIO zabojnike (rjava posoda) v poletnem času opravlja 1 x tedensko in v zimskem času 1 x na štirinajst dni.
- Pri kalkulaciji cene se upošteva velikost zabojnika 120 l in število odvozov zabojnikov za BIO odpadke.
- Strošek predelave BIO odpadkov, ki ga moramo plačati koncesijskemu prevzemniku se zaračuna uporabnikom po kalkulaciji koncesijskega prevzemnika Simbio d.o.o. Celje.

2 ELABORAT OBLIKOVANJA CEN ZBIRANJA GOSPODINSKIH KOMUNALNIH ODPADKOV (9. člen Uredbe)

2.1 Cena javne infrastrukture - omrežnina

Cena javne infrastrukture izvajanja javne službe zbiranja gospodinskih komunalnih odpadkov (22. člen Uredbe MEDO) vključuje:

- ↻ stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture,
- ↻ stroške zavarovanja javne infrastrukture,
- ↻ stroške odškodnin,
- ↻ finančna jamstva in
- ↻ odhodke financiranja.

2.2 Cena opravljene storitve javne službe zbiranja gospodinskih komunalnih odpadkov

V ceno opravljanja storitev zbiranja gospodinskih komunalnih odpadkov se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem javne službe in vključujejo:

- ↻ neposredne stroške materiala in storitev,
- ↻ neposredne stroške dela,
- ↻ druge neposredne stroške,
- ↻ splošne proizvodne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- ↻ splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- ↻ obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
- ↻ neposredne stroške prodaje,
- ↻ druge poslovne odhodke,
- ↻ donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5 % od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

2.3 Sestavine elaborata

2.3.1 ***Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje – leto 2024***

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev (količina zbranih odpadkov v kg), ki izhaja iz plana za leto 2024.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v letu 2024.

Predračunska in obračunska količina zbranih odpadkov v občini Mozirje in Rečica ob Savinji:

Zap. št.	Vrsta odpadka (22. člen Uredbe MEDO)	Predračunska 2024 (kg)	Obračunska 2024 (kg)
1.	Zbiranje ločenih frakcij	470.692	594.842
2.	Ločeno zbrana odpadna embalaža	351.189	329.835
3.	Mešani komunalni odpadki	1.002.996	998.600
4.	Planirana količina na celotnem območju izvajanja storitve javne službe brez BIO odpadki	1.824.877	1.923.277
5.	Biološko razgradljivi kuhinjski odpad in zeleni vrtni odpad	149.700	155.500
6.	Količina na celotnem območju izvajanja storitve javne službe z BIO odpadki	1.974.577	2.078.777

Obračunska količina odpadkov ne odstopa bistveno od predračunskih količin.

Predračunska in obračunska količina javne infrastrukture:

Zap. št.	Predračunska količina javne infrastrukture	Predračunska 2024 (kg)	Obračunska 2024 (kg)
1	Planirana količina na celotnem območju izvajanja storitve javne službe brez BIO odpadkov	1.824.877	1.923.277

Odstopanje obračunske količine od predračunske je 5,3 %.

2.3.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje - 2024

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitve zbiranja odpadkov v občini Mozirje in Rečica ob Savinji so prikazani v nadaljevanju.

Predračunski stroški:

v EUR

Zap. št.	Kalkulativni element lastne cene	Ločene frakcije		Ločeno zbrana odpadna embalaža		Mešani komunalni odpadki		Skupaj zbiranje brez bioloških odpadkov		Biološki odpadki		Skupaj zbiranje komunalnih odpadkov	
		predračun	obračun	predračun	obračun	predračun	obračun	predračun	obračun	predračun	obračun	predračun	obračun
1.	Neposredni stroški materiala in storitev	15.600,00	14.465,77	16.400,00	21.885,32	36.100,00	41.418,95	68.100,00	77.770,04	7.900,00	3.626,42	76.000,00	81.396,46
a)	Neposredni stroški materiala	4.200,00	10.582,87	13.500,00	17.786,81	19.000,00	13.966,72	36.700,00	42.336,40	5.700,00	2.533,59	42.400,00	44.869,99
	Stroški pogonskega goriva	3.000,00	6.504,84	8.500,00	14.315,34	13.000,00	9.961,34	24.500,00	30.781,52	4.000,00	1.880,02	28.500,00	32.661,54
	Drugi stroški materiala	1.200,00	4.078,03	5.000,00	3.471,47	6.000,00	4.005,38	12.200,00	11.554,88	1.700,00	653,57	13.900,00	12.208,45
b)	Neposredni stroški storitev	11.400,00	3.882,90	2.900,00	4.098,51	17.100,00	27.452,23	31.400,00	35.433,64	2.200,00	1.092,83	33.600,00	36.526,47
	Stroški intelektualnih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stroški prevoznih storitev	4.400,00	357,43	300,00	572,63	5.000,00	433,09	9.700,00	1.363,15	300,00	100,76	10.000,00	1.463,91
	Amortizacija	0,00	124,68	0,00	0,00	100,00	26,64	100,00	151,32	0,00	0,00	100,00	151,32
	Stroški vzdrževanja	3.000,00	1.463,53	1.800,00	2.831,39	8.000,00	24.229,49	12.800,00	28.524,41	1.600,00	848,16	14.400,00	29.372,57
	Stroški drugih storitev	4.000,00	1.937,26	800,00	694,49	4.000,00	2.763,01	8.800,00	5.394,76	300,00	143,91	9.100,00	5.538,67
2.	Neposredni stroški dela	40.287,73	37.064,58	53.939,46	70.590,57	54.701,50	61.248,48	148.928,69	168.903,63	8.928,10	12.613,80	157.856,79	181.517,43
3.	Drugi neposredni stroški	6.500,00	6.965,81	7.000,00	13.465,40	13.000,00	12.106,02	26.500,00	32.537,23	1.700,00	2.772,72	28.200,00	35.309,95
I.	SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI	62.387,73	58.496,16	77.339,46	105.941,29	103.801,50	114.773,45	243.528,69	279.210,90	18.528,10	19.012,94	262.056,79	298.223,84
a)	stroški materiala	1.600,00	4.177,21	1.200,00	2.304,67	3.200,00	6.914,00	6.000,00	13.395,88	500,00	1.008,30	6.500,00	14.404,18
b)	stroški storitev	2.000,00	7.151,20	2.000,00	3.945,49	6.000,00	11.836,47	10.000,00	22.933,16	700,00	1.726,15	10.700,00	24.659,31
c)	stroški amortizacije	7.000,00	7.962,01	6.000,00	4.392,84	12.000,00	13.178,51	25.000,00	25.533,36	1.600,00	1.921,87	26.600,00	27.455,23
d)	stroški dela	26.434,29	30.138,58	19.312,67	16.628,17	51.868,57	49.884,53	97.615,53	96.651,28	7.121,61	7.274,83	104.737,14	103.926,11
e)	drugi stroški, odhodki	7.000,00	6.545,98	6.000,00	3.611,57	16.000,00	10.834,73	29.600,00	20.992,28	2.300,00	1.760,62	31.900,00	22.752,90
II.	SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	44.034,29	55.974,98	34.512,67	30.882,74	89.668,57	92.648,24	168.215,53	179.505,96	12.221,61	13.691,77	180.437,14	193.197,73
a)	stroški materiala	700,00	839,83	500,00	463,36	1.500,00	1.390,07	2.700,00	2.693,26	200,00	202,71	2.900,00	2.895,97
b)	stroški storitev	3.000,00	2.407,96	2.400,00	1.328,51	6.500,00	3.985,57	11.900,00	7.722,04	900,00	581,23	12.800,00	8.303,27
c)	stroški amortizacije	1.300,00	1.103,11	1.000,00	608,60	2.900,00	1.825,83	5.200,00	3.537,54	400,00	266,27	5.600,00	3.803,81
d)	stroški dela	2.495,30	2.752,73	1.796,62	1.518,75	4.990,59	4.556,24	9.282,50	8.827,72	698,69	664,45	9.981,19	9.492,17
e)	drugi stroški, odhodki	2.200,00	1.965,58	1.900,00	1.084,45	5.300,00	3.253,35	9.400,00	6.303,38	600,00	474,45	10.000,00	6.777,83
III.	SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	9.695,30	9.069,21	7.596,62	5.003,67	21.190,59	15.011,06	38.482,50	29.083,94	2.798,69	2.189,11	41.281,19	31.273,05
IV.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	500,00	747,99	300,00	412,68	940,00	1.524,42	1.740,00	2.685,09	100,00	0,00	1.840,00	2.685,09
V.	DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA												
	SKUPNI STROŠKI ZBIranja	116.617,32	124.288,34	119.748,74	142.240,38	215.600,66	223.957,17	451.966,72	490.485,89	33.648,40	34.893,82	485.615,12	525.379,71
	PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV	-7.000,00	-6.110,32	-36.000,00	-49.803,44		-2.521,80	-43.000,00	-58.435,56			-43.000,00	-58.435,56
	SKUPAJ ZMANJŠANI STROŠKI	109.617,32	118.178,02	83.748,74	92.436,94	215.600,66	221.435,37	408.966,72	432.050,33	33.648,40	34.893,82	442.615,12	466.944,15
	KOLIČINA (kg)	470.692	594.842	351.189	329.835	1.002.996	998.600	1.824.877	1.923.277	149.700	155.500	1.974.577	2.078.777
	Obračunska cena (EUR/kg)	0,2329	0,1987	0,2385	0,2803	0,2150	0,2217	0,2241	0,2246	0,2248	0,2244		
	Potrjena cena (EUR/kg)	0,2156	0,2156	0,2281	0,2281	0,1947	0,1947	0,2065	0,2241	0,2048	0,2248		
	Indeks obračunska cena/potrjena cena	108,0	92,1	104,5	122,9	110,4	113,9	108,5	100,2	109,8	99,8		

Predračunski in obračunski stroški javne infrastrukture:

v EUR

Zap. št.	Postavka	Predračun 2024	Obračun 2024
1.	Strošek najema infrastrukture	5.755,84	5.755,80
2.	Poračun najemnine za preteklo leto	0,04	0,04
3.	Zavarovanje zbirnega centra	14,94	15,00
	Skupaj stroški javne infrastrukture	5.770,82	5.770,84

Strošek najema predstavlja amortizacija zbirnega centra.

2.3.3 Pojasnila odmkov obračunske cene od obračunske in od potrjene cene storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje - 2024

Pregled odmkov obračunske in potrjene cene zbiranja odpadkov v občini Mozirje in Rečica ob Savinji:

	Postavka	EM	Cena
1 Predračunska cena	- javna infrastruktura	EUR/kg	0,0032
	- zbiranje povprečna cena	EUR/kg	0,2241
	- zbiranje biološki odpadki	EUR/kg	0,2248
2 Obračunska cena	- javna infrastruktura	EUR/kg	0,0030
	- zbiranje povprečna cena	EUR/kg	0,2246
	- zbiranje biološki odpadki	EUR/kg	0,2244
3 Potrjena cena	- javna infrastruktura	EUR/kg	0,0032
	- zbiranje povprečna cena	EUR/kg	0,2241
	- zbiranje biološki odpadki	EUR/kg	0,2248
4 Zaračunana cena	- javna infrastruktura	EUR/kg	0,0032
	- zbiranje povprečna cena	EUR/kg	0,2241
	- zbiranje biološki odpadki	EUR/kg	0,2248
5 Subvencija	- javna infrastruktura	EUR/kg	0,0000
	- zbiranje povprečna cena	EUR/kg	0,0000
	- zbiranje biološki odpadki	EUR/kg	0,0000

Obračunska cena storitve zbiranja je višja za 0,2 % v primerjavi s predračunsko oziroma 0,2 % v primerjavi s potrjeno. Razlika je nastala zaradi višjih dejanskih stroškov od planiranih.

2.3.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS, objavljene s strani MNVP, zaradi neažurnosti niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen. Zaradi navedenega elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

2.3.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS, objavljene s strani MNVP, zaradi neažurnosti niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen. Zaradi navedenega elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

2.3.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena s primerljivimi območji

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS, objavljene s strani MNVP, zaradi neažurnosti niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen. Zaradi navedenega elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

2.3.7 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Koeficient	JP Komunala 2023	Panoga E38.11 2023
1. POSPEŠENA POKRITOST KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI <u>Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev</u> Kratkoročna obveznost	1,41	1,4
2. GOSPODARNOST POSLOVANJA <u>Poslovni prihodki</u> Poslovni odhodki	1,10	1,05
3. POVPREČNA MESEČNA PLAČA NA ZAPOSLENCA (v EUR)	1.940	2.159

Podatki se nanašajo na leto 2023, podatkov za leto 2024 še ni na voljo.

2.3.8 Predračunska količina izvajanja storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje - leto 2026

Predračunska količina zbiranja komunalnih odpadkov za občini Mozirje in Rečica ob Savinji:

Zap. št.	Vrsta odpadka (22. člen Uredbe MEDO)	Predračunska 2026 (kg)
1.	Zbiranje ločenih frakcij	586.903
2.	Ločeno zbrana odpadna embalaža	306.079
3.	Mešani komunalni odpadki	1.001.935
4.	Planirana količina na celotnem območju izvajanja storitve javne službe brez BIO odpadki	1.894.917
5.	Biološko razgradljivi kuhinjski odpad in zeleni vrtni odpad	153.840
6.	Količina na celotnem območju izvajanja storitve javne službe z BIO odpadki	2.048.757

Predračunska količina javne infrastrukture:

Zap. št.	Predračunska količina javne infrastrukture	Predračunska 2026 (kg)
1.	Planirana količina na celotnem območju izvajanja storitve javne službe brez BIO odpadkov	1.894.917

2.3.9 Predračunski stroški izvajanja storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje - leto 2026

Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov javne službe, ki so potrebni za nemoteno delovanje.

Predračunski stroški izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov za občini Mozirje in Rečica ob Savinji:

v EUR		
Zap.št.	Postavka	Predračun
1.	Ločene frakcije	134.600,00
2.	Ločeno zbrana odpadna embalaža	143.500,00
3.	Mešani komunalni odpadki	219.650,00
	Skupaj stroški brez bioloških odpadkov	497.750,00
4.	Biološki odpadki	35.450,00
	SKUPAJ ZBIRANJE	533.200,00
5.	Prihodki od posebnih storitev	-52.000,00
	PREDRAČUNSKI STROŠKI STORITEV ZBIRANJA	481.200,00

Predračunski stroški javne infrastrukture:

v EUR		
Zap.št.	Postavka	Predračun
1	Stroški najema javne infrastrukture	5.191,58
2	Poračun najemnine za preteklo leto	0,00
3	Zavarovanje zbirnega centra	1,17
	Skupaj strošek najema infrastrukture	5.192,75

2.3.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Obseg poslovno potrebnih sredstev za preteklo obdobje – leto 2024:

v EUR			
Ravnanje z odpadki-pregled infrastrukture v lasti občin	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Osnovna sredstva, ki so predmet najema	113.697,05	35.127,25	78.569,80
Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje GJS v lasti Komunala	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	419.620,74	331.342,93	88.277,81

(Vir podatkov: Zaključni račun 2024)

Obseg poslovno potrebnih sredstev za prihodnje obdobje – leto 2026 (po stanju na dan 30. 11. 2025; predvidene nove nabave niso vključene):

v EUR

Ravnanje z odpadki-pregled infrastrukture v lasti občin	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Osnovna sredstva, ki so predmet najema	113.697,05	45.862,62	67.834,43
Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje GJS v lasti Komunala	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	465.457,33	365.552,44	99.904,89

(Vir podatkov: Predračun osnovnih sredstev 2026)

2.3.11 Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo (2024) in prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnostih so oblikovana sodila za razporejanje režije in splošnih stroškov organizacijskih enot ter strokovnih služb na posamezne dejavnosti.

Za leto 2024 so se na dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov uporabila naslednja sodila:

- ↗ stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
 - ✓ GJS 91,3 %, 8,7 % druge dejavnosti.
- ↗ Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
 - ✓ GJS 96,1 %, 3,9 % druge dejavnosti.
- ↗ Splošni stroški uprave po dejavnostih so se razdelili na podlagi deleža proizvodjalnih stroškov, brez stroškov najemnine in kooperantov na vzdrževanju občinskih cest:
 - ✓ Ključ 1: GJS 20,3 %, druge dejavnosti 1,8 %,
 - ✓ Ključ 2: GJS 3,7 %, druge dejavnosti 2,2 %.

Za leto 2026 so se na dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov uporabila naslednja sodila:

- ↗ stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
 - ✓ GJS 93,3 %, 6,7 % druge dejavnosti.
- ↗ Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
 - ✓ GJS 96,6 %, 3,4 % druge dejavnosti.
- ↗ Splošni stroški uprave po dejavnostih so se razdelili na podlagi deleža proizvodjalnih stroškov, brez stroškov najemnine in kooperantov na vzdrževanju občinskih cest:
 - ✓ Ključ 1: GJS 16,9 %, druge dejavnosti 1,1 %,
 - ✓ Ključ 2: GJS 2,8 %, druge dejavnosti 2,6 %.

2.3.12 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje

JP Komunala d.o.o. Mozirje je v letu 2024 ustvarila za 58.435,56 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih storitev po 11. členu Uredbe, za leto 2026 pa načrtuje prihodke v višini 52.000,00 EUR.

2.3.13 Donos na vložena sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je v Uredbi opredeljen v višini 5 % od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe. V tej kalkulaciji donosa nismo upoštevali.

2.3.14 Število zaposlenih za izvajanje storitve posamezne javne službe za preteklo (2024) in prihodnje (2026) obračunsko obdobje

Na dejavnosti javne službe odvoza odpadkov je zaposlenih deset delavcev. Redni odvoz odpadkov vrši stalna ekipa 6 zaposlenih, na zbirnem centru pa 2 šoferja kontejnerskega odvoza in 1 stalno prisoten ter 1 oseba za vodenje. V primeru potreb na drugi dejavnosti, se ti ustrezno prerazporedijo. Za leto 2026 se ne načrtuje povečanja števila zaposlenih.

2.3.15 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Občina za opravljanje javne službe izvajalcu JP Komunala Mozirje zaračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe in jo ima občina v lasti. Višina najemnine se zaračuna najmanj v višini obračunane amortizacije.

Občina Mozirje in Občina Rečica ob Savinji sta za leto 2024 zaračunali najemnino v višini 5.755,80 EUR in poračun v višini 0,04 EUR, ki se je prenesel v leto 2025. Ta se je v celoti prenesla na uporabnike.

Akontacija najemnine za leto 2026 je predvidena v višini 5.191,58 EUR.

2.3.16 Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (2026) in izračun cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje (2026)

Predračunska cena storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je sestavljena iz cene storitve zbiranja in cene javne infrastrukture zbirnega centra Loke.

Na računu se prikaže posebej zaračunana cena storitve, ki vključuje stroške ločenih frakcij, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešane komunalne odpadke in zaračunana cena javne infrastrukture. Za uporabnike z biološkimi odpadki pa so posebej zaračunani tudi ti odpadki.

Predračunska cena storitve zbiranja

v EUR							
Zap. št.	Kalkulativni element lastne cene	Ločene frakcije	Ločeno zbrana odpadna embalaža	Mešani komunalni odpadki	Skupaj zbiranje brez bioloških odpadkov	Biološki odpadki	Skupaj zbiranje komunalnih odpadkov
1.	Neposredni stroški materiala in storitev	17.100,00	24.200,00	50.250,00	91.550,00	4.500,00	96.050,00
a)	Neposredni stroški materiala	12.600,00	19.200,00	15.700,00	47.500,00	2.900,00	50.400,00
	Stroški pogonskega goriva	7.500,00	12.000,00	10.600,00	30.100,00	1.700,00	31.800,00
	Drugi stroški materiala	5.100,00	7.200,00	5.100,00	17.400,00	1.200,00	18.600,00
b)	Neposredni stroški storitev	4.500,00	5.000,00	34.550,00	44.050,00	1.600,00	45.650,00
	Stroški intelektualnih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stroški prevoznih storitev	500,00	500,00	500,00	1.500,00	100,00	1.600,00
	Amortizacija		0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Stroški vzdrževanja	2.500,00	4.300,00	31.000,00	37.800,00	1.400,00	39.200,00
	Stroški drugih storitev	1.500,00	200,00	3.000,00	4.700,00	100,00	4.800,00
2.	<i>Neposredni stroški dela</i>	<i>55.600,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>196.600,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>210.100,00</i>
3.	<i>Drugi neposredni stroški</i>	<i>8.700,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>30.700,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>32.700,00</i>
I.	SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI	81.400,00	113.200,00	124.250,00	318.850,00	20.000,00	338.850,00
a)	stroški materiala	1.000,00	500,00	1.700,00	3.200,00	300,00	3.500,00
b)	stroški storitev	7.400,00	4.000,00	13.000,00	24.400,00	2.000,00	26.400,00
c)	stroški amortizacije	4.300,00	2.300,00	7.700,00	14.300,00	1.100,00	15.400,00
d)	stroški dela	24.600,00	14.000,00	44.000,00	82.600,00	7.300,00	89.900,00
e)	drugi stroški, odhodki	10.000,00	5.000,00	17.000,00	32.000,00	2.800,00	34.800,00
II.	SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	47.300,00	25.800,00	83.400,00	156.500,00	13.500,00	170.000,00
a)	stroški materiala	500,00	300,00	900,00	1.700,00	200,00	1.900,00
b)	stroški storitev	900,00	1.000,00	3.500,00	5.400,00	600,00	6.000,00
c)	stroški amortizacije	900,00	500,00	1.400,00	2.800,00	200,00	3.000,00
d)	stroški dela	2.000,00	1.300,00	3.700,00	7.000,00	400,00	7.400,00
e)	drugi stroški, odhodki	1.300,00	800,00	2.000,00	4.100,00	400,00	4.500,00
III.	SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	5.600,00	3.900,00	11.500,00	21.000,00	1.800,00	22.800,00
IV.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	300,00	600,00	500,00	1.400,00	150,00	1.550,00
VI.	DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA						
	SKUPNI STROŠKI ZBIRANJA	134.600,00	143.500,00	219.650,00	497.750,00	35.450,00	533.200,00
	PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV	-4.000,00	-47.000,00	-1.000,00	-52.000,00		-52.000,00
	SKUPAJ ZMANJŠANI STROŠKI	130.600,00	96.500,00	218.650,00	445.750,00	35.450,00	481.200,00
	KOLIČINA (kg)	586.903	306.079	1.001.935	1.894.917	153.840	2.048.757
	Predračunska cena (EUR/kg)	0,2225	0,3153	0,2182	0,2352	0,2304	
	Potrjena cena (EUR/kg)	0,2385	0,2329	0,2150	0,2241	0,2248	
	Indeks obračunska cena/potrjena cena	93,3	135,4	101,5	105,0	102,5	

Ugotovitev:

Izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika med potrjeno in predračunsko ceno presega 10 %, mora izvajalec elaborat posredovati pristojnemu občinskemu organu, ki mora pričeti postopek potrjevanja cene.

Iz zgornje tabele je razvidno, da povprečna cena, ki se zaračuna uporabnikom ne presega ta %, enako ta odstotek ne presega tudi cena zbiranja bioloških odpadkov. Kljub temu, zaradi postopnega usklajevanja cen predlagamo, da občini pričneta s postopki potrjevanja spremembe cene tako za zbiranje komunalnih odpadkov, kot za zbiranje bioloških odpadkov.

Obrazložitev kalkulativnih elementov stroškov izvajanja storitve javne službe zbiranja odpadkov:

1. Neposredni proizvodni stroški:

- Neposredni stroški materiala, ki zajemajo stroške pogonskega goriva in druge stroške materiala (material za vzdrževanje avtoparka, pisarniški material, uradni list, ipd.).
- Neposredni stroški storitev so stroški intelektualnih storitev (odvetniške storitev, zdravniški pregledi, varstvo pri delu,...), prevoznih storitev (telefonske in poštne storitve,...) stroški drugih storitev (stroški inkasa, registracije vozil, cestnine,...) in amortizacija, ki se nanaša na osnovna sredstva, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti.

- Neposredni stroški dela zajemajo stroške bruto plač, prispevke delodajalca, drugi neposredni stroški (regres za letni dopust, stroški prevoza na delo, jubilejne nagrade, ipd.). Pri izplačilu teh stroškov se upošteva KP dejavnosti.
- 2. Posredni proizvodjalni stroški se nanašajo na režijo obrata, razdeljeni pa so na stroške materiala, amortizacije in stroške dela in se razporedijo na obvezno GJS zbiranja odpadkov na osnovi sodila.
- 3. Splošni stroški so stroški uprave, ki se na obvezno GJS zbiranja odpadkov razporedijo na osnovi sodila (delež proizvodjalnih stroškov v celotnih proizvodjalnih stroških). Razdeljeni so na stroške materiala, amortizacije, stroške dela in druge stroške.
- 4. Drugi poslovni odhodki vključujejo prevrednotovalne poslovne odhodke za oblikovanje popravka vrednosti.
- 5. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (do 5 %) ni vključen v kalkulacijo cene, čeprav Uredba MEDO omogoča, da se ta donos upošteva pri kalkulaciji cene.

Predračunska cena javne infrastrukture

Cena javne infrastrukture je del cene, ki vključuje amortizacijo zbirnega centra Loke. Namenjen je občanom občin Mozirje in Rečica ob Savinji, kamor lahko odlagajo ločeno zbrane frakcije in gospodinske kosovne odpadke. Občini zaračunata za zbirni center izvajalcu javne službe najemnino.

Podlaga za izračun je:

- a) amortizacija in zavarovanje javne infrastrukture,
- b) količina zbranih odpadkov brez BIO odpadkov.

Postavka	EM	Predračunska cena	Potrjena cena	Indeks predrač./potrj. cena
Zbiranje javna infrastruktura MKO	EUR/kg	0,0027	0,0029	93,1

Strošek najema infrastrukture za leto 2026 znaša 5.191,58 EUR in strošek zavarovanja v višini 1,17 EUR.

Ugotovitev:

Predračunska cena javne infrastrukture znaša 0,0027 EUR/kg in je v primerjavi s potrjeno nižja za 6,9%. Omrežnina je sicer v okviru 10 % kot to določa Uredba, kljub temu pa predlagamo, da se cena uskladi s predračunsko ceno, zaradi uskladitve z najemnino.

Občinskima svetoma predlagamo, da sprejmeta naslednje sklepe:

- ☞ Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v občini Rečica ob Savinji in Mozirju za leto 2026.
- ☞ Potrdi se cena zbiranja komunalnih odpadkov, ki znaša 0,2352 EUR/kg
- ☞ Potrdi se cena zbiranja bioloških odpadkov, ki znaša 0,2304 EUR/kg
- ☞ Potrdi se cena infrastrukture za zbiranje odpadkov, ki znaša 0,0027 EUR/kg.
- ☞ Nove cene pričnejo veljati od _____, uporabljati pa se pričnejo, ko jih potrdita Občinski svet Občine Mozirje in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji,

- ⇒ Spremenjene cene se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin oziroma v Uradnem listu Republike Slovenije.

Cena odlaganja odpadkov

Na računu je obračunana tudi cena odlaganja odpadkov.

Odlaganje določenih vrst odpadkov za občino Mozirje in Rečico ob Savinji izvaja koncesionar Simbio d.o.o. Celje in se vrši po njihovem ceniku, ki ga v nadaljevanju informativno navajamo:

Vrsta odpadka	Cena v EUR/kg	
	Brez DDV	Z DDV
Obdelava odpadkov		
Obdelava odpadkov - javna infrastruktura	0,0319	0,0349
Obdelava odpadkov - storitev	0,1143	0,1252
Obdelava komunalnih odpadkov skupaj	0,1462	0,1601
Odlaganje ostankov predelave		
Odlaganje ali predelava ostanka odpadka - javna infrastruktura	0,0398	0,0436
Odlaganje ali predelava ostanka odpadka - storitev	0,0643	0,0704
Odlaganje ali predelava ostanka odpadka SKUPAJ*	0,1041	0,1140
Obdelava bioloških odpadkov		
Obdelava BIO odpadkov - javna infrastruktura	0,0303	0,0332
Obdelava BIO odpadkov - storitev	0,0647	0,0708
Odlaganje bioloških odpadkov SKUPAJ	0,0950	0,1040

*Odlaganje se obračuna za 17,6 % v obdelavo sprejetih odpadkov

2.3.17 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov dejavnosti

Način razporejanja splošnih prihodkov, stroškov ter ugotavljanje izidov po posameznih dejavnostih je opredeljen v Pravilniku o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov po posameznih dejavnostih JP Komunala d.o.o. Mozirje. Glede na to, da so cene storitev GJS enake v vseh občinah, so sodila oblikovana samo po dejavnostih. Posledično se tudi poslovni izid po posamičnih občinah ne ugotavlja.

Sodilo za razporejanje vseh splošnih stroškov podjetja, je delež proizvodnih stroškov brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo posamezne dejavnosti v celotnih proizvodnih stroških vseh dejavnosti, ki jih podjetje izvaja.

Sodilo za razporejanje skupnih prihodkov podjetja je ključ proizvodnih stroškov, sodilo za razporejanje skupnih prihodkov organizacijske enote pa ključ neposrednih stroškov dela.

Razporeditev stroškov na podlagi sodil je naslednja:

- a) Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
- ✓ oskrba z vodo 64,7 % GJS, 35,3 % tržna dejavnost,
 - ✓ odvajanje odpadne vode 90,8 % GJS, 9,2 % tržna dejavnost,
 - ✓ zbiranje odpadkov 91,3 % GJS, 8,7 % tržna dejavnost,
 - ✓ čiščenje odpadne vode 66,9 % GJS, 33,1 % tržna dejavnost,
 - ✓ praznjenje greznic 97,3 % GJS, 2,7 % tržna dejavnost,
 - ✓ vzdrževanje javnih površin 77,0 % GJS, 23,0 % tržna dejavnost.
- b) Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
- ✓ oskrba z vodo 84,7 % GJS, 15,3 % tržna dejavnost,
 - ✓ odvajanje odpadne vode 97,4 % GJS, 2,6 % tržna dejavnost,
 - ✓ ravnanje z odpadki GJS 96,1 %, 3,9 % tržna dejavnost,
 - ✓ čiščenje odpadne vode 79,5 % GJS, 20,5 % tržna dejavnost,
 - ✓ praznjenje greznic 97,3 % GJS, 2,7 % tržna dejavnost,
 - ✓ vzdrževanje javnih površin 95,7 % GJS, 4,3 % tržna dejavnost.
- c) Splošni stroški so se po dejavnostih razdelili na podlagi deleža proizvodnih stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in stroškov kooperantov na vzdrževanju cest, v vseh proizvodnih stroških vseh dejavnosti, ki jih podjetje izvaja. Pri tem smo uporabili dva ključa; ključ 1 upošteva samo materialne stroške, ki so razdeljeni na vse dejavnosti, in ključ 2, kjer so stroški dela uprave razdeljeni glede na rezultat dejavnosti. Uprava namreč s svojim delom ni angažirana enakovredno povsod, temveč različno glede na izvajane aktivnosti posameznih dejavnosti. Če bi upoštevali samo en ključ, bi tako postavili nekatere dejavnosti v neenakopraven položaj. Zato so upoštevani stroški po mestu nastanka, torej tam kjer je aktivnosti več in zahtevajo tudi večjo udeležbo uprave.

Ključ 1:

- ✓ oskrba z vodo 23,1 % GJS, 8,0 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 4,1 GJS, 0,9 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki 20,3 % GJS, 1,8 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 8,9 % GJS, 2,5 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 3,3 % GJS, 0,1 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 22,0 % GJS, 5,0 % tržna dejavnost.

Ključ 2:

- ✓ oskrba z vodo 3,9 % GJS, 33,4 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 0,2 % GJS, 2,8 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki 3,7 % GJS, 2,2 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 3,7 % GJS, 32,5 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 2,2 % GJS, 0,3 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 2,1 % GJS, 13,0 % tržna dejavnost.

3 ZAKLJUČEK

Elaborat je izdelan v skladu z Uredbo MEDO in vsebuje izračun cene storitve zbiranja gospodinjskih komunalnih odpadkov in ceno javne infrastrukture za zbirni center Loke.

Planirane cene zbiranja odpadkov sicer ne odstopajo več kot za 10%, vendar zaradi uskladitve cen predlagamo, da občini pričneta s postopki sprejema novih cen zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov ter javne infrastrukture.

Vodja FRO
Mirjana Sevčnikar

Direktor
Andrej Kladnik

JAVNO PODJETJE
KOMUNALNI
MOZIRJE


POVZETEK ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI MOZIRJE IN OBČINI REČICA OB SAVINJI

1. SPLOŠNO

V elaboratu so za vsako GJS prikazane vse obvezne sestavine, ki jih določa Uredba MEDO.

Prve točke elaborata se nanašajo na poročanje o predračunskih in obračunskih kategorijah za leto 2024.

V drugem delu elaborata pa se cene nanašajo na leto 2026. Te cene temeljijo na planskih količinah in stroških v skladu s Poslovnim načrtom za leto 2026. Premalo zaračunani stroški preteklega leta se niso prenesli v predračunsko kalkulacijo cen. Prav tako pri izračunu ne upoštevamo 5% donosa na vložena sredstva, kljub temu, da Uredba to dovoljuje.

Za vsako dejavnost se izračunavajo dve ceni in sicer cena javne infrastrukture in cena storitve. Pri čemer je cena javne infrastrukture sestavljena iz stroška amortizacije in stroška zavarovanja.

Cena storitve pa je sestavljena iz neposrednih stroškov materiala in storitev, stroškov dela in drugih neposrednih stroškov. Posrednih proizvodjalnih stroškov in splošnih stroškov, ki se razporejajo po dejavnostih na osnovi ključev.

Tako cena javne infrastrukture, kot cene storitev zbiranja so za obe občini enaki

2. OBRAČUNSKE CENE

Iz elaborata izhaja, da je pri zbiranju mešanih komunalnih odpadkov obračunska cena od potrjene prenizka za 0,2 % pri zbiranju bioloških odpadkov pa je obračunska cena višja od potrjene za 0,2%.

Obračunska cena omrežnine za javno infrastrukturo pa je od potrjena nižja za 6,2%.

	Postavka	EM	Cena
1 Predračunska cena	- javna infrastruktura	EUR/kg	0,0032
	- zbiranje povprečna cena	EUR/kg	0,2241
	- zbiranje biološki odpadki	EUR/kg	0,2248
2 Obračunska cena	- javna infrastruktura	EUR/kg	0,0030
	- zbiranje povprečna cena	EUR/kg	0,2246
	- zbiranje biološki odpadki	EUR/kg	0,2244
3 Potrjena cena	- javna infrastruktura	EUR/kg	0,0032
	- zbiranje povprečna cena	EUR/kg	0,2241
	- zbiranje biološki odpadki	EUR/kg	0,2248
4 Zračunana cena	- javna infrastruktura	EUR/kg	0,0032
	- zbiranje povprečna cena	EUR/kg	0,2241
	- zbiranje biološki odpadki	EUR/kg	0,2248
5 Subvencija	- javna infrastruktura	EUR/kg	0,0000
	- zbiranje povprečna cena	EUR/kg	0,0000
	- zbiranje biološki odpadki	EUR/kg	0,0000

Za leto 2026 je na osnovi dviga cen katerih stroškov (zavarovanja, amortizacije, goriva,...) in stroškov dela (dvig izhodiščne plače za 3,2 skladno s kolektivno pogodbo za komunalno dejavnost, dvig za doseženo delovno dobo, izplačilo zimskega regresa, prispevka za dolgotrajno oskrbo) predvideno povišanje cen pri storitvi zbiranju mešanih komunalnih odpadkov za 5,0 % oziroma za 0,0111 EUR/kg in pri zbiranju bioloških odpadkov za 2,5 % oziroma za 0,0056 EUR/kg.

SKUPNI STROŠKI ZBIranJA	134.600,00	143.500,00	219.650,00	497.750,00	35.450,00	533.200,00
PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV	-4.000,00	-47.000,00	-1.000,00	-52.000,00		-52.000,00
SKUPAJ ZMANJŠANI STROŠKI	130.600,00	96.500,00	218.650,00	445.750,00	35.450,00	481.200,00
KOLIČINA (kg)	586.903	306.079	1.001.935	1.894.917	153.840	2.048.757
Predračunska cena (EUR/kg)	0,2225	0,3153	0,2182	0,2352	0,2304	
Potrjena cena (EUR/kg)	0,2385	0,2329	0,2150	0,2241	0,2248	
Indeks obračunska cena/potrjena cena	93,3	135,4	101,5	105,0	102,5	

Predračunska cena omrežnine za javno infrastrukturo pa je v primerjavi s potrjeno nižja za 6,9%, vpliv na znižanje cene javne infrastrukture je 0,0002 EUR/kg.

Postavka	EM	Predračunska cena	Potrjena cena	Indeks predrač./potrj. cena
Zbiranje javna infrastruktura MKO	EUR/kg	0,0027	0,0029	93,1

Mozirje, 8. 1. 2026

Pripravila: Mirjana Sevčnikar

POVZETEK ELABORATOV O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH JAVNIH SLUŽB (oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja) V OBČINI MOZIRJE

1. SPLOŠNO

V letu 2025 je pričel veljati Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (v nadaljevanju ZOPVOOV). V zakonu je določeno, da mora vlada v 12. mesecih od uveljavitve sprejeti izvršilne predpise, ki med drugim določajo tudi način izračuna cen. Ker vlada še ni predpisala vsebine elaborata in podrobnih določil v zvezi z izračunom cen, smo elaborat pripravili skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba MEDO).

Vsebina elaboratov in način izračuna cen sta tako prikazana skladno z določili Uredbe MEDO, pri čemer pa se cene sedaj določajo skladno z ZOPVOOV, v katerem pa ni več določena obveza potrditve cen v kolikor predračunske cene od potrjene presega za več kot 10 %. Tako mora občinski svet obravnavati vsako spremembo cene.

Prve točke elaborata se nanašajo na poročanje o predračunskih in obračunskih kategorijah za leto 2024.

V drugem delu elaborata pa se cene nanašajo na leto 2026. Te cene temeljijo na planskih količinah in stroških v skladu s Poslovnim načrtom za leto 2026. Premalo zaračunani stroški preteklega leta se niso prenesli v predračunsko kalkulacijo cen. Prav tako pri izračunu ne upoštevamo 5% donosa na vložena sredstva, kljub temu, da Uredba to dovoljuje.

Za vsako dejavnost se izračunavajo dve ceni in sicer cena omrežnine in cena storitve. Pri čemer je omrežnina sestavljena iz stroška amortizacije, stroška zavarovanja, pri oskrbi z vodo pa še stroška obnove in vzdrževanja priključkov.

Cena storitve pa je sestavljena iz neposrednih stroškov materiala in storitev, stroškov dela in drugih neposrednih stroškov ter posrednih proizvodjalnih stroškov in splošnih stroškov, ki se razporejajo po dejavnostih na osnovi ključev.

Cena omrežnine se določa za vsako občino posebej. Razen tam, kjer so izvedena skupna vlaganja in sicer v Čistilno napravo Mozirje. Cena storitev, pa je za vseh pet občin enaka.

2. DEJAVNOST OSKRBE S PITNO VODO

Pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo v prvem delu ugotavljamo, da je bila obračunska cena storitve za leto 2024 od potrjene cene višja za 20,4%.

Obračunska cena omrežnine je prav tako višja od potrjene in sicer za 2,7%.

	Postavka	EM	Cena
1 Predračunska cena	- omrežnina voda DN ≤ 20	EUR/mesec	5,7852
	- oskrba s pitno vodo	EUR/m ³	0,9427
2 Obračunska cena	- omrežnina voda DN ≤ 20	EUR/mesec	5,9440
	- oskrba s pitno vodo	EUR/m ³	1,1352
3 Potrjena cena	- omrežnina voda DN ≤ 20	EUR/mesec	5,7852
	- oskrba s pitno vodo	EUR/m ³	0,9427
4 Zračunana cena	- omrežnina voda DN ≤ 20	EUR/mesec	5,7852
	- oskrba s pitno vodo	EUR/m ³	0,9427
5 Subvencija	- omrežnina voda DN ≤ 20	EUR/mesec	0,0000
	- oskrba s pitno vodo	EUR/m ³	0,0000

V drugem delu je izračun predračunske cene vodarine za leto 2026 narejen na enakih izhodiščih, kot so bila dosežena v letu 2025, upoštevan pa je tudi dvig cen nekaterih stroškov (elektrike, zavarovanja, analiz vode, amortizacije, goriva, ...) in stroškov dela za 3,2% skladno s Kolektivno pogodbo komunalne dejavnosti. Upoštevan je tudi dvig stroškov dela za doseženo delovno dobo, izplačilo zimskega regresa in prispevka za dolgotrajno oskrbo. Odstopanje cene od potrjene je 3,5 %, vpliv povišanja cene pa je 0,0333 EUR/m³.

SKUPAJ STROŠKI	551.700,00
Planirane količine prodane vode v m³	565.272
Predračunska cena v EUR/m³	0,9760
Potrjena cena (2023) v EUR/m³	0,9427
Indeks predračunska cena/potrjena cena	103,5

Pri predračunski ceni omrežnine za leto 2026 pa izhaja, da je potrjena cena nižja od predračunske za 3,2%. Vpliv povišanja cene pa je 0,1879 EUR/mesec.

Potrjena cena za DN 20 v EUR/mesec	5,9440
Predračunska cena za DN 20 v EUR/mesec	6,1319
Indeks predračunska/potrjena cena	103,2

3. DEJAVNOST ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

Pri dejavnosti odvajanje komunalne odpadne vode ugotavljamo, da je bila v letu 2024 obračunska cena višja od potrjene za 16,8%.

Malenkost nižja od potrjene pa je obračunska cena omrežnine.

	Postavka	EM	Cena
1 Predračunska cena	- omrežnina odvajanje DN ≤ 20	EUR/mesec	4,8651
	- odvajanje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,3969
2 Obračunska cena	- omrežnina odvajanje DN ≤ 20	EUR/mesec	4,7775
	- odvajanje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,4518
3 Potrjena cena	- omrežnina odvajanje DN ≤ 20	EUR/mesec	4,8651
	- odvajanje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,3868
4 Zaračunana cena	- omrežnina odvajanje DN ≤ 20	EUR/mesec	4,8651
	- odvajanje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,3868
5 Subvencija	- omrežnina odvajanje DN ≤ 20	EUR/mesec	0,0000
	- odvajanje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,0000

Izračun predračunske cene storitve za leto 2026 je narejen na enakih izhodiščih, kot pri vodarini se pravi dvig stroškov dela in nekaterih stroškov (predvsem elektrike, zavarovanj, amortizacije).

Odstopanje cene od potrjene je 1,9 %, vpliv povišanja cene pa je 0,0080 EUR/m³.

SKUPAJ STROŠKI	141.900,00
Planirane količine prodane vode v m³	324.509
Predračunska cena v EUR/m³	0,4373
Potrjena cena v EUR/m³	0,4293
Indeks predračunska cena/potrjena cena	101,9

Pri predračunski ceni omrežnine za leto 2026 pa izhaja, da je predračunska cena omrežnine za 5,4 % nižja od potrjene. Vpliv znižanja cene pa je 0,2468 EUR/mesec.

Potrjena cena za DN 20 v EUR/mesec	4,6071
Predračunska cena za DN 20 v EUR/mesec	4,3603
Indeks predračunska/potrjena cena	94,6

4. DEJAVNOST ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

Pri dejavnosti čiščenja odpadnih voda ugotavljamo, da je bila v letu 2024 obračunska cena nižja od potrjene za 2,7%.

Obračunska cena omrežnine pa je višja od potrjene za 0,5%.

	Postavka	EM	Cena
1 Predračunska cena	- omrežnina čiščenje DN ≤ 20	EUR/mesec	6,5756
	- čiščenje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,8467
	- omrežnina greznice DN ≤ 20	EUR/mesec	0,7663
	- storitve povezane z greznicami	EUR/m ³	0,5412
2 Obračunska cena	- omrežnina čiščenje DN ≤ 20	EUR/mesec	6,6085
	- čiščenje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,8012
	- omrežnina greznice DN ≤ 20	EUR/mesec	0,7424
	- storitve povezane z greznicami	EUR/m ³	0,5014
3 Potrjena cena	- omrežnina čiščenje DN ≤ 20	EUR/mesec	6,5726
	- čiščenje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,8235
	- omrežnina greznice DN ≤ 20	EUR/mesec	0,7663
	- storitve povezane z greznicami	EUR/m ³	0,5293
4 Zaračunana cena	- omrežnina čiščenje DN ≤ 20	EUR/mesec	6,5726
	- čiščenje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,8235
	- omrežnina greznice DN ≤ 20	EUR/mesec	0,7663
	- storitve povezane z greznicami	EUR/m ³	0,5293
5 Subvencija	- omrežnina čiščenje DN ≤ 20	EUR/mesec	0,0000
	- čiščenje komunalne odpadne vode	EUR/m ³	0,0000
	- omrežnina greznice DN ≤ 20	EUR/mesec	0,0000
	- storitve povezane z greznicami	EUR/m ³	0,0000

Izračun predračunske cene za leto 2026 je narejen na enakih izhodiščih kot prej vodarina in odvajanje. Dodatno je upoštevan dvig stroškov ravnanja z blatom.

Odstopanje od potrjene cene je 2,9%, vpliv povišanja cene pa je 0,0239 EUR/m³.

SKUPAJ STROŠKI	301.000,00
PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV	-26.000,00
SKUPAJ ZMANJŠANI STROŠKI	275.000,00
Planirane količine prodane vode v m³	324.509
Predračunska cena v EUR/m³	0,8474
Potrjena cena v EUR/m³	0,8235
Indeks predračunska cena/potrjena cena	102,9

Pri predračunski ceni omrežnine za leto 2026 pa izhaja, da je predračunska cena višja od potrjeno za 1,7%. Vpliv zvišanja cene pa je 0,1141 EUR/mesec.

Potrjena cena za DN 20	6,5726
Predračunska cena za DN 20	6,8125
Indeks predračunska/potrjena cena	103,6

5. DEJAVNOST PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN

Pri storitvah povezanih z greznicami in MKČN-ji je bila obračunska cena storitve nižja od potrjene za 5,3%.

Obračunska cena omrežnine je malenkost višja od potrjene in sicer za 4,5%.

Predračunska cena storitve praznjenja greznic za leto 2026 izkazuje potrebo po zvišanju cene za 2,7 %, vpliv povišanja cene pa je 0,0141 EUR/m³.

SKUPAJ STROŠKI	133.900,00
Planirane količine obračunane vode v m³	246.417
Predračunska cena v EUR/m³	0,5434
Potrjena cena v EUR/m³	0,5293
Indeks predračunska cena/potrjena cena	102,7

Pri predračunski ceni omrežnine za leto 2026 pa izhaja, da je predračunska cena nižja od potrjene za 9,3%. Vpliv znižanja cene pa je 0,0749 EUR/mesec.

Potrjena cena za DN 20	0,8011
Predračunska cena za DN 20	0,7262
Indeks predračunska/potrjena cena	90,7

Mozirje, 8.1.2026

Pripravila: Mirjana Sevčnikar

OBČINSKI SVET OBČINE MOZIRJE
Predlog sklepov za potrditev cen komunalnih storitev

Sklep št. 1

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Mozirje za leto 2026.

Sklep št. 2:

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno omrežnine oskrbe s pitno vodo, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera, v naslednji višini:

Zap. št.	Premer vodomera	Faktor omrežnine	Cena omrežnine (v €/mesec/vodomer)	
			Brez DDV	Z DDV (9,5 %)
1	$DN \leq 20$	1	6,1319	6,7144
2	$20 < DN < 40$	3	18,3957	20,1433
3	$40 \leq DN < 50$	10	61,3189	67,1442
4	$50 \leq DN < 65$	15	91,9784	100,7163
5	$65 \leq DN < 80$	30	183,9568	201,4327
6	$80 \leq DN < 100$	50	306,5947	335,7212
7	$100 \leq DN < 150$	100	613,1894	671,4424
8	$150 \leq DN$	200	1.226,3788	1.342,8848

Cene veljajo od _____ dalje.

Sklep št. 3:

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera, v naslednji višini:

Zap. št.	Premer vodomera	Faktor omrežnine	Cena omrežnine (v €/mesec/vodomer)	
			Brez DDV	Z DDV (9,5 %)
1	$DN \leq 20$	1	4,3603	4,7745
2	$20 < DN < 40$	3	13,0810	14,3237
3	$40 \leq DN < 50$	10	43,6034	47,7457
4	$50 \leq DN < 65$	15	65,4051	71,6186
5	$65 \leq DN < 80$	30	130,8102	143,2372
6	$80 \leq DN < 100$	50	218,0170	238,7286
7	$100 \leq DN < 150$	100	436,0340	477,4572
8	$150 \leq DN$	200	872,0680	954,9145

Cene veljajo od _____ dalje.

Sklep št. 4:

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera, v naslednji višini:

Zap. št.	Premer vodomera	Faktor omrežnine	Cena omrežnine (v €/mesec/vodomer)	
			Brez DDV	Z DDV (9,5 %)
1	$DN \leq 20$	1	6,9266	7,5846
2	$20 < DN < 40$	3	20,7797	22,7538
3	$40 \leq DN < 50$	10	69,2656	75,8458
4	$50 \leq DN < 65$	15	103,8983	113,7686
5	$65 \leq DN < 80$	30	207,7967	227,5374
6	$80 \leq DN < 100$	50	346,3278	379,2289
7	$100 \leq DN < 150$	100	692,6556	758,4579
8	$150 \leq DN$	200	1.385,3111	1.516,9157

Cene veljajo od _____ dalje. Nove cene omrežnine se pričnejo uporabljati, ko jih potrdijo Občinski sveti Občine Mozirje, Občine Nazarje in Občine Rečica ob Savinji.

Sklep št. 5:

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno omrežnine storitev, povezanih z greznicami in MKČN, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera, v naslednji višini:

Zap. št.	Premer vodomera	Faktor omrežnine	Cena omrežnine (v €/mesec/vodomer)	
			Brez DDV	Z DDV (9,5 %)
1	$DN \leq 20$	1	0,7262	0,7952
2	$20 < DN < 40$	3	2,1786	2,3856
3	$40 \leq DN < 50$	10	7,2621	7,9520
4	$50 \leq DN < 65$	15	10,8932	11,9281
5	$65 \leq DN < 80$	30	21,7863	23,8560
6	$80 \leq DN < 100$	50	36,3106	39,7601
7	$100 \leq DN < 150$	100	72,6211	79,5201
8	$150 \leq DN$	200	145,2422	159,0402

Cene veljajo od _____ dalje. Nove cene omrežnine se pričnejo uporabljati, ko jih potrdijo Občinski sveti Občine Mozirje, Občine Nazarje, Občine Rečica ob Savinji, Občine Ljubno in Občine Luče.

Sklep št. 6:

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno izvajanja storitve javne službe oskrbe s pitno vodo v višini 0,9760 EUR/m³ prodane vode (brez DDV).

Cena velja od _____ dalje. Nova cena se prične uporabljati, ko jo potrdijo Občinski sveti Občine Mozirje, Občine Nazarje, Občine Rečica ob Savinji, Občine Ljubno in Občine Luče.

Sklep št. 7:

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno izvajanja storitve javne službe odvajanja odpadne vode v višini 0,4373 EUR/m³ prodane vode (brez DDV).

Cena velja od _____ dalje. Nova cena se prične uporabljati, ko jo potrdijo Občinski sveti Občine Mozirje, Občine Nazarje, Občine Rečica ob Savinji, Občine Ljubno in Občine Luče.

Sklep št. 8:

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno izvajanja storitve javne službe čiščenja odpadne vode v višini 0,8474 EUR/m³ prodane vode (brez DDV).

Cena velja od _____ dalje. Nova cena se prične uporabljati, ko jo potrdijo Občinski sveti Občine Mozirje, Občine Nazarje, Občine Rečica ob Savinji, Občine Ljubno in Občine Luče.

Sklep št. 9:

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno izvajanja storitve javne službe storitve, povezanih z greznicami in MKČN-ji v višini 0,5434 EUR/m³ prodane vode (brez DDV).

Cena velja od _____ dalje. Nova cena se prične uporabljati, ko jo potrdijo Občinski sveti Občine Mozirje, Občine Nazarje, Občine Rečica ob Savinji, Občine Ljubno in Občine Luče.

Sklep št. 10:

Cene se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin.

OBČINSKI SVET OBČINE MOZIRJE
Predlog sklepov za potrditev cen komunalnih storitev

Sklep št. 1

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v občini Mozirje za leto 2026.

Sklep št. 2:

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno zbiranja komunalnih odpadkov v višini 0,2352 EUR/kg brez DDV oziroma 0,2575 EUR/kg z DDV.

Spremenjena cena velja od____ dalje. Nova cena se prične uporabljati, ko jo potrdita Občinski svet Občine Mozirje in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji.

Sklep št. 3:

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno zbiranja bioloških odpadkov v višini 0,2304 EUR/kg brez DDV oziroma 0,2523 EUR/kg z DDV.

Spremenjena cena velja od____ dalje. Nova cena se prične uporabljati, ko jo potrdita Občinski svet Občine Mozirje in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji.


Sklep št. 4:

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno javne infrastrukture za zbiranje komunalnih odpadkov, ki je določena glede na vrednost amortizacije in kg odpadkov v višini 0,0027 EUR/kg brez DDV oziroma 0,0030 EUR/kg z DDV.

Spremenjena cena velja od____ dalje. Nova cena se prične uporabljati, ko jo potrdita Občinski svet Občine Mozirje in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji.

Sklep št. 5:

Nova cena se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Primerjalna analiza izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024

- ▶ Celotna primerjalna analiza je dosegljiva na spletni strani Skupnosti občin Slovenije
- ▶ V vseh grafih in tabelah je JPKM pod zaporedno številko **37**
- ▶ **KLJUČNI POUDARKI:**
 - ▶ Primerjalna analiza se izvaja že od leta 2013 dalje
 - ▶ V analizi je vključenih 45 izvajalcev
 - ▶ Občine, katerih izvajalci so vključeni, vsako leto prejmejo te analize

TABELA 1

Podatki o izvajalcih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, vključenih v primerjalno analizo

Karakteristični podatki	Izvajalci vključeni v analizo	Delež vzorca glede na Slovenijo v %
Število izvajalcev vključenih v analizo	44	
Število oskrbovanih občin	111	52,4
Število oskrbovanih prebivalcev	891.667	69,1
Količina odvedene odpadne vode [m ³]	126.130.319	52,5
Dolžina kanalizacijskega omrežja [km]	7.436	54,6


Vir: SURS, Inštitut za javne službe, 2025.

TABELA 2

Podatki o izvajalcih čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, vključenih v primerjalno analizo

Karakteristični podatki	Izvajalci vključeni v analizo	Delež vzorca glede na Slovenijo v %
Število izvajalcev vključenih v analizo	42	
Število oskrbovanih občin	107	50,5
Število oskrbovanih prebivalcev	909.797	70,5
Količina prečiščene odpadne vode [v m ³]	132.677.331	75,4


Vir: SURS, Inštitut za javne službe, 2025.



Vir: SURS, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 3

Velikost izvajalcev – bilančna vsota in delež kapitala



Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

-Bilančna vsota JPKM - 2,3 mio EUR


ODVAJANJE

► OMREŽNINA

Obračunska cena omrežnine analiziranih izvajalcev se je v letu 2024 gibala od 1,7400 do 10,3586 EUR/faktor/mesec in v povprečju znašala 5,4869 EUR/faktor/mesec.

GRAF 5


Stroški javne infrastrukture odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin - omrežnina



Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024,

GRAF 8

Stroškovna razvrstitev analiziranih izvajalcev glede na vsoto faktorjev omrežnine na kilometer kanalizacijskega omrežja



Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

- JPKM je na 12 mestu od 19-tih glede na dolžino kanalizacijskega omrežja


► STORITEV

Obračunska lastna cena se je pri analiziranih izvajalcih v letu 2024 gibala od 0,2099 do 1,3509 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,4288 EUR/m³.

JPKM je imela potrjeno ceno v letu 2024 0,3868 EUR/m³, obračunsko pa 0,4518 EUR/m³.

GRAF 9


Stroški opravljanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin



Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024,

GRAF 12

Stroškovna razvrstitev analiziranih izvajalcev glede na obračunano količino odvedene odpadne vode na kilometer kanalizacijskega omrežja



Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

- Glede na količino odvedene vode na km omrežja je JPKM na 7 mestu med 17-timi


ČIŠČENJE

► OMREŽNINA

Obračunska cena omrežnine analiziranih izvajalcev se je v letu 2024 gibala od 0,5901 do 6,3069 EUR/faktor/mesec in v povprečju znašala 3,2772 EUR/faktor/mesec.


GRAF 41

Stroški javne infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin - omrežnina



GRAF 46

Stroškovna razvrstitev analiziranih izvajalcev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin glede na prevladujočo stopnjo čiščenja in projektirano velikost čistilnih naprav



Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.


► STORITEV

Obračunska lastna cena storitev se je pri analiziranih izvajalcih v letu 2024 gibala od 0,4065 do 1,6229 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,9950 EUR/m³.

JPKM je imela potrjeno ceno v letu 2024 0,8235 EUR/m³, obračunsko pa 0,8012 EUR/m³.

GRAF 47


Stroški opravljanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin



Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024,

GRAF 50

Stroškovna razvrstitev analiziranih izvajalcev glede na stopnjo čiščenja in projektirano zmogljivost



Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.


STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI

► OMREŽNINA

Obračunska cena omrežnine analiziranih izvajalcev se je v letu 2024 gibala od 0,0492 do 5,1387 EUR/faktor/mesec in v povprečju znašala 1,4595 EUR/faktor/mesec.

GRAF 35

Stroški javne infrastrukture za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami - omrežnina



Vir: Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.


► STORITEV


Obračunska lastna cena storitev se je pri analiziranih izvajalcih v letu 2024 gibala od 0,0936 do 1,2712 EUR/m³ in v povprečju znašala 0,5986 EUR/m³.

JPKM je imela potrjeno ceno v letu 2024 0,5293 EUR/m³, obračunsko pa 0,5014 EUR/m³.

GRAF 38

Stroški opravljanja storitev za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami



The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Primerjalna analiza izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2024

- ▶ Celotna primerjalna analiza je dosegljiva na spletni strani Skupnosti občin Slovenije
- ▶ V vseh grafih in tabelah je JPKM pod zaporedno številko **36**
- ▶ **KLJUČNI POUDARKI:**
 - ▶ Primerjalna analiza se izvaja že od leta 2013 dalje
 - ▶ V analizi je vključenih 44 izvajalcev
 - ▶ Občine, katerih izvajalci so vključeni, vsako leto prejmejo te analize


TABELA 1**Podatki o izvajalcih oskrbe s pitno vodo, vključenih v primerjalno analizo**

Karakteristični podatki	Izvajalci vključeni v analizo	Povprečje	Delež vzorca glede RS (%)
Število izvajalcev vključenih v analizo	44		40,4
Število oskrbovanih občin	152	3	71,7
Število oskrbovanih prebivalcev	1.539.041	34.978	72,6
Količina načrpane vode [v m ³]	143.143.271	3.253.256	79,8
Količina prodane vode [v m ³]	96.170.931	2.185.703	77,9
Dolžina vodovodnega omrežja (v km)	20.366	463	58,7


Vir: SURS, Inštitut za javne službe, 2025.

SLIKA 3

Občine, v katerih v analizo vključeni izvajalci izvajajo javno službo oskrbe s pitno vodo




Vir: SURS, Inštitut za javne službe, 2025.



Vir: Primerjalna analiza izvajanja oskrbe s pitno vodo za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 3

Velikost izvajalcev – bilančna vsota in delež kapitala



Vir: Primerjalna analiza izvajanja oskrbe s pitno vodo za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.


-Bilančna vsota JPKM -2,3 mio EUR

► OMREŽNINA

Obračunska cena omrežnine analiziranih izvajalcev se je v letu 2024 gibala od 2,3182 do 11,9778 EUR/faktor/mesec in v povprečju znašala 6.9986 EUR/faktor/mesec.


GRAF 4

Stroški javne infrastrukture - omrežnina



GRAF 7

Stroškovna razvrstitev anketiranih izvajalcev glede na vsoto faktorjev omrežnine na kilometer vodovodnega omrežja



Vir: Primerjalna analiza izvajanja oskrbe s pitno vodo za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

- JPKM je na 5 mestu od 16-tih glede na dolžino omrežja


► STORITEV

Obračunska cena vodarine se je pri analiziranih izvajalcih v letu 2024 gibala od 0,2174 do 3,0280 EUR/m³ in v povprečju znašala 1,0797 EUR/m³.

JPKM je imela potrjeno ceno v letu 2024 0,9427 EUR/m³, obračunsko pa 1,1352 EUR/m³.


GRAF 8

Stroški opravljanja storitev oskrbe s pitno vodo - vodarina




GRAF 11

Stroškovna razvrstitev anketiranih izvajalcev glede na obračunano količino vode na kilometer vodovodnega omrežja



Vir: Primerjalna analiza izvajanja oskrbe s pitno vodo za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

- Glede na količino prodane vode na km omrežja je JPKM na 8 mestu med 17-timi

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Primerjalna analiza izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2024

- ▶ Celotna primerjalna analiza je dosegljiva na spletni strani Skupnosti občin Slovenije
- ▶ V vseh grafih in tabelah je JPKM pod zaporedno številko **30**
- ▶ **KLJUČNI POUDARKI:**
 - ▶ Primerjalna analiza se izvaja že od leta 2013 dalje
 - ▶ V analizi je vključenih 39 izvajalcev
 - ▶ Občine, katerih izvajalci so vključeni, vsako leto prejmejo te analize

TABELA 1


Podatki o izvajalcih ravnanja s komunalnimi odpadki, vključenih v primerjalno analizo

Karakteristični podatki	Izvajalci vključeni v analizo	Delež vzorca glede na Slovenijo v %
Število izvajalcev vključenih v analizo	39	
Število oskrbovanih občin	188	89
Površina oskrbovalnega območja [ha]	1.084.957	54
Število oskrbovanih prebivalcev	1.582.615	75
Količina zbranih komunalnih odpadkov [t/leto]	566.254	71
Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov [t/leto]	178.518	63
Količina zbranih ločenih frakcij odpadkov [t/leto]	144.435	85
Količina zbranih biološko razgradljivih odpadkov [t/leto]	98.713	71
Količina zbranih kosovnih odpadkov [t/leto]	29.620	36
Količina odloženih komunalnih odpadkov na odlagališčih v upravljanju izvajalcev [t/leto]	52.153	64

Vir: Primerjalna analiza ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 4

Občine, v katerih v analizo vključeni izvajalci izvajajo javno službo ravnanja z odpadki




► OMREŽNINA

Obračunska cena javne infrastrukture analiziranih izvajalcev se je v letu 2024 gibal od 0,0000 do 0,0174 EUR/kg in v povprečju znašala 0,0048 EUR/kg.

GRAF 5


Stroški javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov brez bioloških odpadkov



Vir: Primerjalna analiza ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 7

Stroški javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov



Vir: Primerjalna analiza ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2023, Inštitut za javne službe, 2025.


► STORITEV ZBIRANJA MKO

Obračunska cena storitev se je pri analiziranih izvajalcih v letu 2024 gibala od 0,1205 do 0,4483 EUR/kg in v povprečju znašala 0,2201 EUR/kg.

JPKM je imela potrjeno ceno v letu 2024 0,2241 EUR/m³, obračunsko pa 0,2261 EUR/m³.

GRAF 12

Stroški opravljanja storitev zbiranja komunalnih odpadkov brez bioloških odpadkov




► STORITEV ZBIRANJA BIO

Obračunska cena storitev zbiranja bioloških odpadkov se je pri analiziranih izvajalcih v letu 2024 gibala od 0,0608 do 0,4100 EUR/kg in v povprečju znašala 0,2247 EUR/kg.

JPKM je imela potrjeno ceno v letu 2024 0,2248 EUR/m³, obračunsko pa 0,2244 EUR/m³.

GRAF 14


Stroški opravljanja storitev zbiranja bioloških odpadkov



Vir: Primerjalna analiza ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

GRAF 22

Stroškovna razvrstitev anketiranih izvajalcev glede na skupne stroške javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in obračunsko količino zbranih komunalnih odpadkov



Vir: Primerjalna analiza ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2024, Inštitut za javne službe, 2025.

- JPKM je na 6 mestu od 11-tih glede na količino zbranih komunalnih odpadkov

Primerjava položnic v občini Mozirje – predvidene spremembe v letu 2026

Vezano na pripravljene elaborate za oblikovanje cen GJS v občini Mozirje vam v nadaljevanju podajamo primerjavo položnic med obstoječim obračunom in obračunom na osnovi spremembe cen, ki so predvidene v elaboratih.

Primer 1: Uporabniki, ki so priključeni na javni vodovod in javno kanalizacijo (poraba 10 m³ na mesec)

Naziv	količine	EM	Pred spremembo			Po spremembi			Povišanje v EUR
			Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	
Oskrba s pitno vodo				15,371	16,83		15,8919	17,40	0,57
Omrežnina voda	1	MES	5,9440	5,9440	6,51	6,1319	6,1319	6,71	0,21
Vodarina	10	m ³	0,9427	9,4270	10,32	0,9760	9,7600	10,69	0,36
Odvajanje odpadne vode				9,4281	10,27		9,2613	10,09	-0,18
Omrežnina odvajanja	1	MES	4,6071	4,6071	5,04	4,3603	4,3603	4,77	-0,27
Odvajanje odpadne vode-storitev	10	m ³	0,4293	4,2930	4,70	0,4373	4,3730	4,79	0,09
Okoljska dajatev odpadne vode	10	m ³	0,0528	0,5280	0,53	0,0528	0,5280	0,53	0,00
Čiščenje odpadne vode				15,0475	16,48		15,4006	16,86	0,39
Omrežnina čiščenje	1	MES	6,8125	6,8125	7,46	6,9266	6,9266	7,58	0,12
Čiščenje odpadne vode	10	m ³	0,8235	8,2350	9,02	0,8474	8,4740	9,28	0,26
SKUPAJ				39,8466	43,58		40,5538	44,36	0,77
Povišanje v odstotku									1,8%

Mesečni vpliv na povišanje je 0,77 EUR z DDV oziroma 1,8 % povišanje glede na celotno položnico.

V nadaljevanju sledi prikaz povišanja in nove višine položnice po prejemnikih:



Primer 2: Uporabniki, ki so priključeni na javni vodovod in javno kanalizacijo (poraba 20 m³ na mesec)

Naziv	količine	EM	Pred spremembo			Po spremembi			Povišanje v EUR
			Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	
Oskrba s pitno vodo				24,798	27,15		25,6519	28,09	0,94
Omrežnina voda	1	MES	5,9440	5,9440	6,51	6,1319	6,1319	6,71	0,21
Vodarina	20	m ³	0,9427	18,8540	20,65	0,9760	19,5200	21,37	0,73
Odvajanje odpadne vode				14,2491	15,50		14,1623	15,41	-0,10
Omrežnina odvajanja	1	MES	4,6071	4,6071	5,04	4,3603	4,3603	4,77	-0,27
Odvajanje odpadne vode-storitev	20	m ³	0,4293	8,5860	9,40	0,4373	8,7460	9,58	0,18
Okoljska dajatev odpadne vode	20	m ³	0,0528	1,0560	1,06	0,0528	1,0560	1,06	0,00
Čiščenje odpadne vode				23,2825	25,49		23,8746	26,14	0,65
Omrežnina čiščenje	1	MES	6,8125	6,8125	7,46	6,9266	6,9266	7,58	0,12
Čiščenje odpadne vode	20	m ³	0,8235	16,4700	18,03	0,8474	16,9480	18,56	0,52
SKUPAJ				62,3296	68,15		63,6888	69,64	1,49

Povišanje v odstotku **2,2%**

Mesečni vpliv na povišanje je 1,49 EUR z DDV oziroma 2,2 % povišanje glede na celotno položnico.

V nadaljevanju sledi prikaz povišanja in nove višine položnice po prejemnikih:



Primer 3: Uporabniki, ki so priključeni na javni vodovod in imajo greznico (poraba 10 m³ na mesec)

Enako povišanje velja tudi za tiste uporabnike, ki imajo male komunalne čistilne naprave – razlika je samo v skupnem znesku položnice, zaradi višine okoljske dajatve. Glede na to, da se višina okoljske dajatve ne spreminja tega primera ne prikazujemo posebej.

Naziv	količine	EM	Pred spremembo			Po spremembi			Povišanje v EUR
			Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	
Oskrba s pitno vodo				15,371	16,83		15,8919	17,40	0,57
Omrežnina voda	1	MES	5,9440	5,9440	6,51	6,1319	6,1319	6,71	0,21
Vodarina	10	m ³	0,9427	9,4270	10,32	0,9760	9,7600	10,69	0,36
Odvajanje odpadne vode				5,2830	5,28		5,2830	5,28	0,00
Okoljska dajatev odpadne vode	10	m ³	0,5283	5,2830	5,28	0,5283	5,2830	5,28	0,00
Čiščenje odpadne vode-greznice				6,0941	6,67		6,1602	6,75	0,07
Omrežnina greznice	1	MES	0,8011	0,8011	0,88	0,7262	0,7262	0,80	-0,08
Greznica prevzem in ravnanje z blatom	10	m ³	0,5293	5,2930	5,80	0,5434	5,4340	5,95	0,15
SKUPAJ				26,7481	28,79		27,3351	29,43	0,64

Povišanje v odstotku **2,2%**

Mesečni vpliv na povišanje je 0,64 EUR z DDV oziroma 2,2 % povišanje glede na celotno položnico.

V nadaljevanju sledi prikaz povišanja in nove višine položnice po prejemnikih:



Primer 4: Uporabniki, ki so priključeni na javni vodovod in imajo greznico (poraba 20 m³ na mesec) – smiselno enako velja za uporabnike z MKČN

Naziv	količine	EM	Pred spremembo			Po spremembi			Povišanje v EUR
			Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	
Oskrba s pitno vodo				24,798	27,15		25,6519	28,09	0,94
Omrežnina voda	1	MES	5,9440	5,9440	6,51	6,1319	6,1319	6,71	0,21
Vodarina	20	m ³	0,9427	18,8540	20,65	0,9760	19,5200	21,37	0,73
Odvajanje odpadne vode				10,5660	10,57		10,5660	10,57	0,00
Okoljska dajatev odpadne vode	20	m ³	0,5283	10,5660	10,57	0,5283	10,5660	10,57	0,00
Čiščenje odpadne vode-greznice				11,3871	12,47		11,5942	12,70	0,23
Omrežnina greznice	1	MES	0,8011	0,8011	0,88	0,7262	0,7262	0,80	-0,08
Greznica prevzem in ravnanje z blatom	20	m ³	0,5293	10,5860	11,59	0,5434	10,8680	11,90	0,31
SKUPAJ				46,7511	50,19		47,8121	51,35	1,16
Povišanje v odstotku									2,3%

Mesečni vpliv na povišanje je 1,16 EUR z DDV oziroma 2,3 % povišanje glede na celotno položnico.

V nadaljevanju sledi prikaz povišanja in nove višine položnice po prejemnikih:



Primer 5: Uporabniki, ki imajo lastni vodovod in imajo greznico – smiselno enako velja za uporabnike z MKČN


Prikazan je primer za gospodinjstvo z 2 osebama.

Naziv	količine	EM	Pred spremembo			Po spremembi			Povišanje v EUR
			Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	
Odvajanje odpadne vode				4,7547	4,75		4,7547	4,75	0,00
Okoljska dajatev odpadne vode	9	m ³	0,5283	4,7547	4,75	0,5283	4,7547	4,75	0,00
Čiščenje odpadne vode-greznice				5,5648	6,09		5,6168	6,15	0,06
Omrežnina greznice	1	MES	0,8011	0,8011	0,88	0,7262	0,7262	0,80	-0,08
Greznica prevzem in ravnanje z blatom	9	m ³	0,5293	4,7637	5,22	0,5434	4,8906	5,36	0,14
SKUPAJ				10,3195	10,85		10,3715	10,91	0,06

Povišanje v odstotku **0,5%**

Mesečni vpliv na povišanje je 0,06 EUR z DDV oziroma 0,5 % povišanje glede na celotno položnico.

V nadaljevanju sledi prikaz povišanja in nove višine položnice po prejemnikih:



Zadnje spremembe cen storitev:

- Vodarina v letu 2024
- Odvajanje v letu 2025
- Čiščenje v letu 2023
- Greznice v letu 2021

Sprememba cen storitev v odstotkih:

Zap. št.	Vrsta cene	Potrjena cena (brez DDV)	Predračunska cena 2026 (brez DDV)	Indeks	Sprememba
1	Vodarina	0,9427	0,9760	103,5	0,0333
2	Odvajanje	0,4293	0,4373	101,9	0,0080
3	Čiščenje	0,8235	0,8474	102,9	0,0239
4	Storitve, povezane z greznicami	0,5293	0,5434	102,7	0,0141

Primerjava cen drugih komunal

Zap. št.	Vrsta cene	Potrjena cena (brez DDV)	Predračunska cena 2026 (brez DDV)	Komunala Žalec od 1.5.2025	Komunala Trbovlje	Komunala Šentjur 1.4.2025	Komunala Slovenske Konjice 1.9.2025	OKP-Rogaška	Komunala Velenje 1.7.2025	Vodovod-kanalizacija Celje 1.1.2026
1	Voda	0,9427	0,9760	0,7635	0,9010	1,1768	1,1222	0,9092	0,9709	0,9480
2	Odvajanje	0,4293	0,4373	0,6257	0,4048	0,5798	0,3718	0,2525	0,2722	0,2359
3	Čiščenje	0,8235	0,8474	0,9218	0,8011	1,3650	0,8807	0,7980	0,6167	0,8231
	SKUPAJ EUR/m ³	2,1955	2,2607	2,3110	2,1069	3,1216	2,3747	1,9597	1,8598	2,0070
4	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh						0,0644	0,0945	0,1149	0,0928
5	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh						0,1034	0,1873	0,1046	0,2464
6	Storitve, povezane z greznicami	0,5293	0,5434	0,9193	0,7304	0,6341		0,6126	0,3934	0,6573

Mozirje, 8. 1. 2026

Pripravila: Mirjana Sevčnikar

Primerjava položnic za smeti v občini Rečica ob Savinji in Mozirje– vpliv spremembe cen v letu 2026

Vezano na pripravljen elaborat za oblikovanje cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Rečica ob Savinji in občini Mozirje vam v nadaljevanju podajamo primerjavo položnic med obstoječim obračunom in obračunom na osnovi sprememb, ki so predvidene v elaboratu.

Primer 1: 120 litrska posoda

Naziv	Pred spremembo					Po spremembi					Povišanje v EUR
	količine	EM	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	količine	EM	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	
Zbiranje odpadkov MKO				12,44868	13,63				13,0750	14,32	0,69
Zbiranje odpadkov-storitev	54,84	kg	0,2241	12,2896	13,46	54,96	kg	0,2352	12,9266	14,15	0,70
Zbiranje odpadkov-JI	54,84	kg	0,0029	0,1590	0,17	54,96	kg	0,0027	0,1484	0,16	-0,01
Obdelava odpadkov MKO				5,0772	5,56				5,2246	5,72	0,16
Obdelava odpadkov-storitev	34,73	kg	0,11431	3,9698	4,35	35,74	kg	0,11431	4,0850	4,47	0,13
Obdelava odpadkov- JI	34,73	kg	0,03189	1,1075	1,21	35,74	kg	0,03189	1,1396	1,25	0,04
Odlaganje odpadkov MKO				0,6362	0,70				0,6547	0,72	0,02
Odlaganje odpadkov-storitev	6,11	kg	0,06430	0,3930	0,43	6,29	kg	0,06430	0,4044	0,44	0,01
Odlaganje odpadkov-JI	6,11	kg	0,03979	0,2432	0,27	6,29	kg	0,03979	0,2503	0,27	0,01
BIO - 2 krat odvoz na mesec				12,2266	13,39				12,1361	13,29	-0,10
Zbiranje BIO	38,23	kg	0,22480	8,5946	9,41	37,30	kg	0,23040	8,5930	9,41	0,00
Obdelava BIO -storitev	38,23	kg	0,06468	2,4728	2,71	37,30	kg	0,06468	2,4123	2,64	-0,07
Obdelava BIO-JI	38,23	kg	0,03032	1,1592	1,27	37,30	kg	0,03032	1,1308	1,24	-0,03
SKUPAJ				30,3887	33,28				31,0904	34,04	0,77
SKUPAJ MKO					19,89					20,75	0,87
SKUPAJ BIO					13,39					13,29	-0,10

Povišanje v odstotku 2,3%

Mesečni vpliv zaradi povišanja cene in spremembe sodil je povišanje položnice pri MKO za 0,87 EUR z DDV, pri BIO pa je znižanje za 0,10 EUR z DDV. Celotni vpliv na znesek na položnici za odvoz odpadkov je tako povišanje za 2,3 %.

Povišanje pri 240 litrski posodi za MKO je 1,74 EUR.

V nadaljevanju je še primerjava glede na število oseb:

Primer 2: 1 oseba – samo MKO

Naziv	Pred spremembo					Po spremembi					Povišanje v EUR
	količine	EM	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	količine	EM	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	
Zbiranje odpadkov MKO				4,14956	4,54				4,3583	4,77	0,23
Zbiranje odpadkov-storitev	18,28	kg	0,2241	4,0965	4,49	18,32	kg	0,2352	4,3089	4,72	0,23
Zbiranje odpadkov-JI	18,28	kg	0,0029	0,0530	0,06	18,32	kg	0,0027	0,0495	0,05	0,00
Obdelava odpadkov MKO				1,6924	1,85				1,7415	1,91	0,05
Obdelava odpadkov-storitev	11,58	kg	0,11431	1,3233	1,45	11,91	kg	0,11431	1,3617	1,49	0,04
Obdelava odpadkov- JI	11,58	kg	0,03189	0,3692	0,40	11,91	kg	0,03189	0,3799	0,42	0,01
Odlaganje odpadkov MKO				0,2121	0,23				0,2182	0,24	0,01
Odlaganje odpadkov-storitev	2,04	kg	0,06430	0,1310	0,14	2,10	kg	0,06430	0,1348	0,15	0,00
Odlaganje odpadkov-JI	2,04	kg	0,03979	0,0811	0,09	2,10	kg	0,03979	0,0834	0,09	0,00
SKUPAJ				6,0540	6,63				6,3181	6,92	0,29

Povišanje v odstotku 4,4%

Mesečni vpliv na povišanje je 0,29 EUR z DDV oziroma 4,4 % povišanje glede na celotno višino zneska na položnici za zbiranje MKO.

Primer 3: 2 osebi – samo MKO

Naziv	Pred spremembo					Po spremembi					Povišanje v EUR
	količine	EM	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	količine	EM	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	
Zbiranje odpadkov MKO				8,29912	9,09				8,7167	9,54	0,46
Zbiranje odpadkov-storitev	36,56	kg	0,2241	8,1931	8,97	36,64	kg	0,2352	8,6177	9,44	0,46
Zbiranje odpadkov-JI	36,56	kg	0,0029	0,1060	0,12	36,64	kg	0,0027	0,0989	0,11	-0,01
Obdelava odpadkov MKO				3,3848	3,71				3,4831	3,81	0,11
Obdelava odpadkov-storitev	23,15	kg	0,11431	2,6465	2,90	23,82	kg	0,11431	2,7233	2,98	0,08
Obdelava odpadkov- JI	23,15	kg	0,03189	0,7383	0,81	23,82	kg	0,03189	0,7597	0,83	0,02
Odlaganje odpadkov MKO				0,4241	0,46				0,4365	0,48	0,01
Odlaganje odpadkov-storitev	4,07	kg	0,06430	0,2620	0,29	4,19	kg	0,06430	0,2696	0,30	0,01
Odlaganje odpadkov-JI	4,07	kg	0,03979	0,1621	0,18	4,19	kg	0,03979	0,1668	0,18	0,01
SKUPAJ				12,1081	13,26				12,6362	13,84	0,58

Povišanje v odstotku 4,4%

Mesečni vpliv na povišanje je 0,58 EUR z DDV oziroma 4,4 % povišanje glede na celotno višino zneska na položnici za zbiranje MKO.

Dodatna pojasnila:

Zadnja sprememba cen je bila v letu 2024.

Sprememba cen storitev v odstotkih:

v EUR

Zap.št	Vrsta cene	Potrjena cena (brez DDV)	Predračunska cena 2026 (brez DDV)	Indeks	sprememba
1	Zbiranje MKO	0,2241	0,2352	105,0	0,0111
2	Zbiranje BIO	0,2248	0,2304	102,5	0,0056

Primerjava cen drugih zbirateljev:

v EUR brez DDV

Zap.št	Vrsta cene	Potrjena cena	Predračunska cena 2026	Pup saubermacher - Zgornjesavinjske občine	Pup Saubermacher-Šaleška dolina	OKP Rogaška	Komunala Trbovlje	Simbio
1	Zbiranje MKO	0,2241	0,2352	0,27743	0,25997	0,2492	0,2372	0,25285
2	Zbiranje BIO	0,2248	0,2304	0,17187	0,12730	0,1439	0,2583	0,12711

Mozirje, 8. 1. 2026

Pripravila: Mirjana Sevčnikar

OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 2
3330 Mozirje

Številka: 032-0001/2026

Datum: 23. 02. 2026

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA

ZADEVA: Sklep o izvzemu iz grajenega javnega dobra - vloga DRSI

PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan

PRAVNA PODLAGA:

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US in 75/25)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K)
- Statut Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) in Sprememba Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2025)

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi Vloge Zavoda za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje d.o.o., Taborska cesta 3, 1290 Grosuplje (pooblaščenec Ministrstva za infrastrukturo, DRSI, Hajdrihova ulica 2A, Ljubljana) za izvedbo ukinitve statusa javnega dobra za zemljišče s parcelno številko 692/65, k.o. 920-Mozirje v izmeri 3904 m², ki je bilo uporabljeno za rekonstrukcijo državne ceste R1-225/1248 Radmirje-Mozirje je pripravljen Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro za navedeno zemljišče, ki po izvedbi postopka izbrisa zaznambe javno dobro ostane last Občine Mozirje in je v nadaljevanju osnova za izvedbo postopkov premoženjsko pravnih in zemljiškoknjižnih ureditev zemljišč.

Tematiko je obravnavala Startano pravna komisija. Glede prenosa lastništva na Ministrstvo za infrastrukturo v osnovi ni nobenih zadržkov. Pojavlja pa se vprašanje morebitnih težav za morebitno pridobivanje služnosti v korist Občine Mozirje. Komisija zato predlaga, da občinska uprava pri sklepanju pogodbe o prenosu lastništva ustrezno opredeli stroške in morebitne služnosti v obcestnem pasu.

Na tej osnovi predlagamo naslednji:

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Mozirje sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro za parcelno številko 692/65, k.o. 920-Mozirje.

Pripravila: Bernarda Drev

Priloga: -predlog sklepa

Župan Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K), na podlagi 260. in 262. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US, 75/25) ter na podlagi 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) in Spremembo Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/25) je Občinski svet Občine Mozirje na svoji __. redni seji dne _____ sprejel naslednji

S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se izbriše zaznamba grajeno javno dobro na nepremičnini:

– parc. št. 692/65, k.o. 920 - Mozirje, ID znak: parcela 920 692/65, ID 4047644

2. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa izgubi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava občine Mozirje. Po pravnomočnosti se odločba vloži zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.

3. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 478-0002/2026

Datum: __.__.2026

Župan Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik

R E P U B L I K A
S L O V E N I J A
V R H O V N O
S O D I Š Č E
≡≡≡

Informacijski sistem eZK
Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 6.2.2026 - 11:05:00

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 920 692/65
katastrska občina 920 MOZIRJE **parcela** 692/65 (ID 4047644)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjžna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Če je lastninska pravica na nepremičnini omejena z izvedeno pravico / zaznambo in nepremičnina, ki je predmet tega izpisa, pri tej izvedeni pravici / zaznambi ni glavna nepremičnina, glede morebitnih zemljiškoknjžnih zadev, o katerih še ni pravnomočno odločeno, za izbris te izvedene pravice / zaznambe, njen prenos ali vpis oziroma izbris sekundarne zaznambe pri tej izvedeni pravici / zaznambi, glej izpis za glavno nepremičnino (drugi in tretji odstavek 134. člena ZZK-1) ali izpis za to izvedeno pravico / zaznambo.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 1565405
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:
1. matična številka: 5883849000
firma / naziv: OBČINA MOZIRJE
naslov: Šmihelska cesta 002, 3330 Mozirje
omejitve: **Opozorilo:** v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri posamezni izvedeni pravici ali zaznambi.

ID omejitve	čas začetka učinkovanja	vrsta
14887103	03.07.2012 13:36:27	612 - zaznamba - urejanje prostora

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 14887103
čas začetka učinkovanja 03.07.2012 13:36:27
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 915 RADEGUNDA **parcela** 915 (ID 4241346)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Občina Mozirje
opr. št. postopka 7113-0004/2012
dodatni opis:
Status grajenega javnega dobra
zveza - ID osnovnega položaja: 1565405

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo

12.2.2027 12 JD

Začetni prikaz



0 100 m 0 10 cm

merilo 1: 1890

referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 920-MOZIRJE, parcela: 692/65

https://www.geoprostor.net/piso_int/; čas izpisa: petek, 06. februar 2026 07:15:49; uporabnik: bernarda.drev@mozirje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.

© PISO - OBČINA MOZIRJE



Zavod za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje d.o.o.
Taborska cesta 3, 1290 Grosuplje

tel.: 01-7810-320, fax: 01-7810-334, e-mail: zpksu@siol.net

Datum: 22.4.2025

OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 2

3330 MOZIRJE
obcina@mozirje.si



OBČINA MOZIRJE

Prejeto:	25-04-2025	Sig. z.:
Številka zadeve:		Pril.:
478-0002 2025-01		Vred.:

Zadeva: Vloga za izvedbo postopkov ukinitve statusa javnega dobra za zemljišče, ki je bilo uporabljeno za rekonstrukcijo državne ceste R1-225/1248 Radmirje – Mozirje

Po pooblastilu Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2A, Ljubljana, dokončno premoženjsko pravno in zemljiškoknjižno urejamo zemljišča, ki so bila uporabljena za ureditev državne ceste R1-225/1248 Radmirje – Mozirje.

V postopku dokončne izmere po končani gradnji na cesti R1-225/1248 Radmirje – Mozirje, je bilo ugotovljeno, da je bila za rekonstrukcijo navedene državne ceste uporabljeno tudi zemljišče, ki je grajeno javno dobro v lasti Občine Mozirje:

- parc. št.: 692/65 v izmeri 3904 m², k.o. 920 Mozirje


Prosimo vas, da v skladu z zgornjimi ugotovitvami in zaradi nadaljnjih postopkov premoženjsko pravne in zemljiškoknjižne ureditve zemljišč, ki sta sestavni del državne ceste R1-225/1248 Radmirje – Mozirje, za zgoraj navedeno nepremičnino, izvedete postopke ukinitve statusa javnega dobra.

Po izvedbi postopkov ukinitve statusa javnega dobra za nepremičnino parc. št.: 692/65, k.o. 920 Mozirje, vam bomo posredovali v podpis pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin z dejanskim za navedeno nepremičnino.

Za vse dodatne informacije smo za vas dosegljivi na tel. 01/7810-326, Marija Zupančič Kozjek, ali preko elektronske pošte na e-naslovu: marija.kozjek@zpksu.si

S spoštovanjem

Franci Jamnik, univ. dipl. prav.
direktor



Številka: 0032-0001/2026

Datum: 23. 02. 2026

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA

ZADEVA: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – vloga MNVP

PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan

PRAVNA PODLAGA:

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US in 75/25)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K)
- Statut Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) in Sprememba Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2025)

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi Vloge MNVP, Direkcije RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, za izvedbo prenosa zemljišč s parcelno številko 935/2, 935/3, 938, 939, vse k.o. 915-Radegunda, ki so v naravi vodna zemljišča, in na katerih bi skladno s 182. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS št. 67/02 in spremembe), morala biti lastninska pravica vpisana na ime države, je pripravljen Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro za navedena zemljišča, za katera se po izvedbi postopka izbrisa zaznambe javno dobro sklene pogodba o pripoznanju lastninske pravice.

Tematiko je obravnavala Startano pravna komisija. Glede prenosa lastništva na Ministrstvo za naravne vire in prostor, v osnovi ni nobenih zadržkov. Pojavlja pa se vprašanje morebitnih težav za morebitno pridobivanje služnosti v korist Občine Mozirje. Komisija zato predlaga, da občinska uprava pri sklepanju pogodbe o prenosu lastništva ustrezno opredeli stroške in morebitne služnosti v priobalnem pasu.

Na tej osnovi predlagamo naslednji:

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Mozirje sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro za parcelne številke 935/2, 935/3, 938, 939, k.o. 915 - Radegunda.

Pripravila: Bernarda Drev

Priloga: -predlog sklepa

Župan Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Podpisnik: Minka Glušček
Izdajatelj: Republika Slovenija
Št. certifikata: 5b a3 0e 72 00 00 00 00 56 7e 9d 66
Čas podpisa: 13:24, 12.01.2026
Ref. št. dokumenta: 47809 - 2 / 2025 - 6

Občina Mozirje

Šmihelska cesta 2

3330 Mozirje

obcina@mozirje.si

Številka: 47809-2/2025-6

Datum: 12. 1. 2026

Zadeva: Prenos lastninske pravice na zemljiščih s parc. št. 935/2, parc. št. 935/3, parc. št. 938, parc. št. 939, vse k.o. 915 – Radegunda

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: direkcija) je pri pregledu zemljišč s parc. št. 935/2, parc. št. 935/3, parc. št. 938, parc. št. 939, vse k.o. 915 – Radegunda, ugotovila, da bi lastninska pravica na teh zemljiščih skladno s 182. členom Zakona o vodah (Uradni list RS št. 67/02 in spremembe, v nadaljevanju ZV-1) morala biti vpisana na ime države.

Zakon o vodah namreč določa, da zemljišča, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisana v zemljiško knjigo kot vodna zemljišča, voda, vodotok, jezero, reka, potok in podobno, in so javno dobro, splošno ljudsko premoženje, družbena last ali imajo na njih pravne osebe pravico uporabe, preidejo z dnem uveljavitve tega zakona v last Republike Slovenije. Povedano drugače, lastninska pravica na vodnih zemljiščih je nastala na podlagi zakona, torej »ex lege«. Zgolj z namenom uskladitve zemljiško knjižnega stanja, je zakonodajalec določil tudi, da se izda listina (ugotovitvena odločba). Za vodna zemljišča je namreč veljala prepoved lastninjenja vse do ZV-1.

Po podatkih iz ročne zemljiške knjige so bila po vrsti rabe leta 2002 zemljišča s parc. št. 935/2, parc. št. 938, parc. št. 939, vse k.o. 915 – Radegunda vodotok in neplodno (parc. št. 935/3, k.o. 915 – Radegunda) ter opredeljena kot javno dobro. Tako so bili izpolnjeni vsi pogoji za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo v korist Republike Slovenije. Glede na to, da je bila lastninska pravica na zemljiščih s parc. št. 935/2, parc. št. 935/3, parc. št. 938, parc. št. 939, vse k.o. 915 – Radegunda vknjižena na podlagi Odločbe št. 7113-0004/2012 z dne 3.5.2012, smo prepričani, da je šlo v tem primeru za nezakonito lastninjenje.

Zato predlagamo, da za vzpostavitev zakonitega stanja na zemljiščih parc. št. 935/2, parc. št. 935/3, parc. št. 938, parc. št. 939, vse k.o. 915 – Radegunda sklenemo pogodbo o pripoznanju lastninske pravice.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K), na podlagi 260. in 262. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US, 75/25) ter na podlagi 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) in Spremembo Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/25) je Občinski svet Občine Mozirje na svoji __. redni seji dne _____ sprejel naslednji

S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se izbriše zaznamba grajeno javno dobro na nepremičnini:

- parc. št. 935/2, k.o. 915-Radegunda, ID znak: parcela 915 935/2, ID 1218278
- parc. št. 935/3, k.o. 915-Radegunda, ID znak: parcela 915 935/3, ID 545481
- parc. št. 938, k.o. 915-Radegunda, ID znak: parcela 915 938, ID 714094
- parc. št. 939, k.o. 915-Radegunda, ID znak: parcela 915 939, ID 5080654

2. člen

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava občine Mozirje. Po pravnomočnosti se odločba vloži zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.

3. člen


Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 478-0002/2026

Datum: __.__.2026

Župan Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik

Začetni prikaz



0 200 m
merilo 1: 3780
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 915-RADEGUNDA, parcela: 935/2

LEGENDA:

Parcele



št.

**REPUBLIKA
SLOVENIJA
VRHOVNO
SODIŠČE**

Informacijski sistem eZK
Redni izpis iz zemljiške knjige
čas izdelave izpisa: 6.2.2026 - 10:57:20

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 915 935/2
katastrska občina 915 RADEGUNDA **parcela** 935/2 (ID 1218278)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Če je lastninska pravica na nepremičnini omejena z izvedeno pravico / zaznambo in nepremičnina, ki je predmet tega izpisa, pri tej izvedeni pravici / zaznambi ni glavna nepremičnina, glede morebitnih zemljiškoknjižnih zadev, o katerih še ni pravnomočno odločeno, za izbris te izvedene pravice / zaznambe, njen prenos ali vpis oziroma izbris sekundarne zaznambe pri tej izvedeni pravici / zaznambi, glej izpis za glavno nepremičnino (drugi in tretji odstavek 134. člena ZZK-1) ali izpis za to izvedeno pravico / zaznambo.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 1556733
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:
1. matična številka: 5883849000
firma / naziv: OBČINA MOZIRJE
naslov: Šmihelska cesta 002, 3330 Mozirje
omejitve: **Opozorilo:** v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri posamezni izvedeni pravici ali zaznambi.


ID omejitve	čas začetka učinkovanja	vrsta
14887103	03.07.2012 13:36:27	612 - zaznamba - urejanje prostora

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 14887103
čas začetka učinkovanja 03.07.2012 13:36:27
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 915 RADEGUNDA **parcela** 915 (ID 4241346)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Občina Mozirje
opr. št. postopka 7113-0004/2012
dodatni opis:
Status grajenega javnega dobra
zveza - ID osnovnega položaja: 1556733

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo

Začetni prikaz





REPUBLIKA
SLOVENIJA
VRHOVNO
SODIŠČE



Informacijski sistem eZK
Redni izpis iz zemljiške knjige
čas izdelave izpisa: 6.2.2026 - 10:56:32

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 915 935/3
katastrska občina 915 RADEGUNDA **parcela** 935/3 (ID 545481)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Če je lastninska pravica na nepremičnini omejena z izvedeno pravico / zaznambo in nepremičnina, ki je predmet tega izpisa, pri tej izvedeni pravici / zaznambi ni glavna nepremičnina, glede morebitnih zemljiškoknjižnih zadev, o katerih še ni pravnomočno odločeno, za izbris te izvedene pravice / zaznambe, njen prenos ali vpis oziroma izbris sekundarne zaznambe pri tej izvedeni pravici / zaznambi, glej izpis za glavno nepremičnino (drugi in tretji odstavek 134. člena ZZK-1) ali izpis za to izvedeno pravico / zaznambo.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 1556734
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:
1. matična številka: 5883849000
firma / naziv: OBČINA MOZIRJE
naslov: Šmihelska cesta 002, 3330 Mozirje

omejitve: **Opozorilo:** v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri posamezni izvedeni pravici ali zaznambi.


ID omejitve	čas začetka učinkovanja	vrsta
14887103	03.07.2012 13:36:27	612 - zaznamba - urejanje prostora

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 14887103
čas začetka učinkovanja 03.07.2012 13:36:27
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: **katastrska občina** 915 RADEGUNDA **parcela** 915 (ID 4241346)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Občina Mozirje
opr. št. postopka 7113-0004/2012
dodatni opis:
Status grajenega javnega dobra
zveza - ID osnovnega položaja:
1556734

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni upisana nobena pravica ali pravno dejstvo

Začetni prikaz



0 200 m 10 cm

merilo 1: 3780

referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 915-RADEGUNDA, parcela: 938

https://www.geoprostor.net/piso_int/; čas izpisa: petek, 06. februar 2026 10:08:34; uporabnik: bernarda.drev@mozirje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.

© PISO - OBČINA MOZIRJE



Informacijski sistem eZK
Redni izpis iz zemljiške knjige
čas izdelave izpisa: 6.2.2026 - 10:57:49

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 915 938
katastrska občina 915 RADEGUNDA **parcela** 938 (ID 714094)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Če je lastninska pravica na nepremičnini omejena z izvedeno pravico / zaznambo in nepremičnina, ki je predmet tega izpisa, pri tej izvedeni pravici / zaznambi ni glavna nepremičnina, glede morebitnih zemljiškoknjižnih zadev, o katerih še ni pravnomočno odločeno, za izbris te izvedene pravice / zaznambe, njen prenos ali vpis oziroma izbris sekundarne zaznambe pri tej izvedeni pravici / zaznambi, glej izpis za glavno nepremičnino (drugi in tretji odstavek 134. člena ZZK-1) ali izpis za to izvedeno pravico / zaznambo.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 1556737
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:
1. matična številka: 5883849000
firma / naziv: OBČINA MOZIRJE
naslov: Šmihelska cesta 002, 3330 Mozirje
omejitve: **Opozorilo:** v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri posamezni izvedeni pravici ali zaznambi.


ID omejitve	čas začetka učinkovanja	vrsta
14887103	03.07.2012 13:36:27	612 - zaznamba - urejanje prostora

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 14887103
čas začetka učinkovanja 03.07.2012 13:36:27
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 915 RADEGUNDA **parcela** 915 (ID 4241346)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Občina Mozirje
opr. št. postopka 7113-0004/2012
dodatni opis:
Status grajenega javnega dobra
zveza - ID osnovnega položaja: 1556737

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo

Začetni prikaz



0 200 m 0 10 cm

merilo 1: 3780

referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 915-RADEGUNDA, parcela: 939

LEGENDA:

Parcelle



Zl.



REPUBLIKA
SLOVENIJA
VRHOVNO
SODIŠČE

Informacijski sistem eZK
Redni izpis iz zemljiške knjige
čas izdelave izpisa: 6.2.2026 - 10:58:14

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 915 939
katastrska občina 915 RADEGUNDA **parcela** 939 (ID 5080654)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Če je lastninska pravica na nepremičnini omejena z izvedeno pravico / zaznambo in nepremičnina, ki je predmet tega izpisa, pri tej izvedeni pravici / zaznambi ni glavna nepremičnina, glede morebitnih zemljiškoknjižnih zadev, o katerih še ni pravnomočno odločeno, za izbris te izvedene pravice / zaznambe, njen prenos ali vpis oziroma izbris sekundarne zaznambe pri tej izvedeni pravici / zaznambi, glej izpis za glavno nepremičnino (drugi in tretji odstavek 134. člena ZZK-1) ali izpis za to izvedeno pravico / zaznambo.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 1556738
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:
1. matična številka: 5883849000
firma / naziv: OBČINA MOZIRJE
naslov: Šmihelska cesta 002, 3330 Mozirje
omejitve: **Opozorilo:** v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri posamezni izvedeni pravici ali zaznambi.

ID omejitve	čas začetka učinkovanja	vrsta
14887103	03.07.2012 13:36:27	612 - zaznamba - urejanje prostora

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 14887103
čas začetka učinkovanja 03.07.2012 13:36:27
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 915 RADEGUNDA **parcela** 915 (ID 4241346)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Občina Mozirje
opr. št. postopka 7113-0004/2012
dodatni opis:
Status grajenega javnega dobra
zveza - ID osnovnega položaja: 1556738

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo

Občina Mozirje
Šmihelska cesta 2
3330 Mozirje

Številka: 032-0001/2026
Datum: 23.2.2026

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA

ZADEVA: **PREDLOG IMENOVANJA ČLANA OBČINE MOZIRJE V SVET JZ GLASBENA ŠOLA NAZARJE**

PRAVNA PODLAGA: Odlok o ustanovitvi JVIZ GŠ Nazarje

PREDLAGATELJ: **Župan Občine Mozirje**

Štiriletni mandat članom Sveta JVIZ GŠ Nazarje, se izteka konec februarja 2026.

Občine ustanoviteljice imenujejo tri člane. V tem mandatu je na vrsti Občina Mozirje, da imenuje enega člana.

Tematiko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje in predlagala, da se v potrditev Občinskemu svetu Občine Mozirje predlaga mag. Borut Repše. Kandidat se je z predlogom strinjal.

Na tej osnovi predlagamo

SKLEP:

Občinski svet Občine Mozirje, imenuje v Svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje, mag. Boruta Repše.

Pripravil:
mag. Ivo Glušič

Župan Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik

Priloga:
- Dopis GŠ Nazarje

**SVET USTANOVITELJIC
JVIZ GLASBENA ŠOLA NAZARJE
g. Matej Pečovnik, župan Občine Nazarje**

Zadeva: ZAKLJUČEK MANDATA ČLANOM SVETA ZAVODA

Spoštovani,

Člani Sveta zavoda so na 9. redni seji, ki je bila v četrtek, 23.10.2025, sprejeli sklep o zaključku mandata članom sveta. Svet zavoda v sedanji sestavi je imel konstitutivno sejo februarja 2022. Mandat traja štiri leta in se tako zaključi februarja 2026.

Kot je navedeno v 8. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbene šole Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 45/2017; začetek veljavnosti 7.10.2017) imajo ustanoviteljice 3 predstavnike v Svetu zavoda. V mandatu 2026 – 2030 naj bi bili to predstavniki Občine Nazarje, Občine Mozirje in Občine Ljubno.

Prosimo vas, da najkasneje do januarja 2025 na naslov Glasbene šole Nazarje posredujete imena in naslove treh predstavnikov ustanoviteljic.

Lep pozdrav.

Predsednica Sveta zavoda Glasbene šole Nazarje
Milanka Črešnik



GLASBENA ŠOLA NAZARJE
Zadrečka cesta 37 3331 Nazarje
t: 03 83 94 210 e: info@gsnazarje.si
www.gsnazarje.si